

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小須戸橋橋脚（P 1）工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 7年 8月21日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小須戸橋橋脚（P 1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	153, 033, 169		
RC橋脚工	式	1	140, 316, 235		
作業土工	式	1	2, 565, 478	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
既製杭工	式	1	106, 336, 574	土砂 土量50, 000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
橋脚躯体工	式	1	31, 414, 183	残土受入れ地での処理；	
				鋼管杭	45 本
				鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 44m	
				中詰めコンクリート30-12-40BB W/C≤50%；	
橋脚躯体工	式	1	31, 414, 183	現場取卸(鋼管杭)	387.2 t
				均しコンクリート	150 m2
				18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m；	
				コンクリート	714 m3
				30-12-40BB≤50% 特殊養生(練炭) コンクリート夜間	
				割増無；	
				鉄筋	31.69 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	4.54 t
				SD345 D29～32；	
橋脚躯体工	式	1	31, 414, 183	鉄筋	15.28 t
				SD345 D38；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	

積算内訳書

工事名	小須戸橋橋脚（P 1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠	1 式
				円形型枠；	
				円筒型枠	57 m
				φ 200；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
仮設工	式	1	12,716,934		
工事用道路工	式	1	1,444,512	敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
土留・仮締切工	式	1	11,272,422	鋼矢板	160 枚
				III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m；	
				切梁・腹起し	45.1 t
直接工事費	式	1	153,033,169		
共通仮設費	式	1	23,868,805		
共通仮設費	式	1	9,958,805		
運搬費	式	1	8,301,805	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	280,000	コンクリート単位水量測定費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,377,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,910,000		
純工事費	式	1	176,901,974		
現場管理費	式	1	49,648,000		

積算内訳書

工事名	小須戸橋橋脚（P 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	226, 549, 974	
一般管理費等	式	1	34, 770, 026	
工事価格	式	1	261, 320, 000	