

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小須戸橋左岸取付道路その9外工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先、新潟県新潟市秋葉区横川浜地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 3月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その9外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	93,769,708			
道路土工		式	1	70,711,716			
路体盛土工		式	1	62,874,916	路体(築堤)盛土	680	m3
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	320	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
					土砂等運搬	1	式
					水田ヤト`		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース`)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
路体盛土工(ICT)		式	1	7,836,800	路体(築堤)盛土(ICT)	32,000	m3
地盤改良工		式	1	13,961,752			
固結工		式	1	13,961,752	中層混合処理	831	m3
					No.38～39+19 L側		
					改良深度 7m 施工規模 1,000m 3 以上；		
					中層混合処理	5	m3
					No.39+19 L側		
					改良深度 7m 施工規模 1,000m 3 以上；		
					中層混合処理	552	m3
					No.39～39+19 R側		
					改良深度 7m 施工規模 1,000m 3 以上；		
					中層混合処理	89	m3
					No.39+19～40+2 R側		
					改良深度 7m 施工規模 1,000m 3 以上；		
					中層混合処理	1,363	m3
					No.40+2～43 R側		
仮設工		式	1	9,096,240	改良深度 6.4m 施工規模 1,000m 3 以上；		

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その9外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	828,630	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 1 式
土留・仮締切工	式	1	8,267,610	土のう 耐候性大型土のう 1年対応； 1 式
直接工事費	式	1	93,769,708	
共通仮設費	式	1	13,799,472	
共通仮設費	式	1	4,404,472	
運搬費	式	1	2,911,972	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	555,500	土質等試験費 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	937,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,395,000	
純工事費	式	1	107,569,180	
現場管理費	式	1	32,838,000	
工事原価	式	1	272,970,324	
一般管理費等	式	1	40,329,676	
工事価格	式	1	313,300,000	

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その9外工事（横川浜地区）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	89,531,644			
地盤改良工		式	1	29,011,632			
固結工		式	1	29,011,632	中層混合処理 （白根安田線R側） 改良深度 7.4m 施工規模 1000m3以上；	2,207	m3
					中層混合処理 （白根安田線L側） 改良深度 7.4m 施工規模 1000m3以上；	2,293	m3
					中層混合処理 （新潟小須戸三条線） 改良深度 6.3m 施工規模 1000m3以上；	1,428	m3
舗装工		式	1	5,075,912			
アスファルト舗装工		式	1	5,075,912	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	1,120	m2
					上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生AS安定処理25 仕上り厚 50 mm；	1,100	m2
					表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン新20F H再生材入 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,320	m2
仮設工		式	1	55,444,100			
土留・仮締切工		式	1	55,444,100	鋼矢板 II型 平均鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 4m 新品；	540	枚
					鋼矢板 II型 平均鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.5 m 新品；	190	枚
					鋼矢板 II型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9.5 m 新品；	46	枚

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その9外工事（横川浜地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼矢板 70 枚 III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 1 0.5m 新品；
直接工事費	式	1	89,531,644	
共通仮設費	式	1	11,958,500	
共通仮設費	式	1	2,952,500	
運搬費	式	1	2,041,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,500	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	904,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,006,000	
純工事費	式	1	101,490,144	
現場管理費	式	1	31,073,000	
工事原価	式	1	132,563,144	