

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	202日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 3月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	131,536,024	
道路土工	式	1	95,224,154	
路体盛土工	式	1	81,607,714	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 250 m3 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 430 m3 土砂等運搬 水田ヤード 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3以上；
路体盛土工 (ICT)	式	1	13,616,440	路体(築堤)盛土 (ICT) 55,600 m3
地盤改良工	式	1	29,901,600	
固結工	式	1	29,901,600	スクリー攪拌 No.50～51 特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27 .5m 長さ(杭長) 26.5m； 72 本
仮設工	式	1	6,410,270	
工事用道路工	式	1	6,410,270	敷鉄板 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去； 1 式 土のう 耐候性大型土のう 1年対応； 1 式
直接工事費	式	1	131,536,024	
共通仮設費	式	1	24,332,072	
共通仮設費	式	1	11,574,072	

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その１０工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	9,795,572	重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	555,500	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,223,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,758,000	
純工事費	式	1	155,868,096	
現場管理費	式	1	46,680,000	
工事原価	式	1	202,548,096	
一般管理費等	式	1	31,611,904	
工事価格	式	1	234,160,000	