

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小須戸橋右岸取付道路その1 工事
工事地名	新潟県新潟市秋葉区横川浜地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	199日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小須戸橋右岸取付道路その1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	144,588,502		
道路土工	式	1	557,876		
掘削工	式	1	29,286	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	80 m3
				掘削 土砂 片切掘削；	2 m3
路体盛土工	式	1	528,590	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	10 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	300 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
地盤改良工	式	1	84,070,906		
路床安定処理工	式	1	1,863,540	安定処理 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3 .7t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン；	1,190 m2
固結工	式	1	82,207,366	スラリー攪拌 特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 1 9.3m 長さ(杭長) 18.6m；	226 本
				スラリー攪拌 特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 2 0.3m 長さ(杭長) 18.6m；	48 本
				中層混合処理 改良深度 5.2m 施工規模 1000m3未満；	137 m3
仮設工	式	1	59,959,720		

積算内訳書

工事名	小須戸橋右岸取付道路その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	59,959,720	鋼矢板 628 枚 II型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 8m 新品； 土のう 1 式 耐候性土のう 1年対応；
直接工事費	式	1	144,588,502	
共通仮設費	式	1	34,353,100	
共通仮設費	式	1	20,459,100	
運搬費	式	1	19,121,600	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	22,500	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,315,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,894,000	
純工事費	式	1	178,941,602	
現場管理費	式	1	53,228,000	
工事原価	式	1	232,169,602	
一般管理費等	式	1	35,560,398	
工事価格	式	1	267,730,000	