

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 工事名  | 横場新田地区河道掘削その1 3 外工事          |
| 工事地名 | 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、新潟県加茂市天神林地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 信濃川下流河川事務所 | 工 務 課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事       |                                |
| 3) 工 期   | 184日間      | 自 令和 7年 9月18日<br>至 令和 8年 3月20日 |
|          |            |                                |
| 4) 工事概要  |            |                                |
|          |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 横場新田地区河道掘削その1 3 外工事 |     |     |            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                     | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                         |
| 築堤・護岸      |                     | 式   | 1   | 76,039,066 |                                                                                                                                 |
| 河川土工       |                     | 式   | 1   | 74,053,770 |                                                                                                                                 |
| 掘削工 (ICT)  |                     | 式   | 1   | 14,482,000 | 掘削 (ICT) 25,000 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;<br>掘削 (ICT) 水中 10,000 m3<br>土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満 ; |
| 残土処理工      |                     | 式   | 1   | 59,571,770 | 土砂等運搬 1 式<br>天神林地区<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;<br>土砂等運搬 1 式<br>田上地区<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;<br>土砂等運搬 1 式<br>赤塚<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;       |
| 仮設工        |                     | 式   | 1   | 1,985,296  |                                                                                                                                 |
| 工事用道路工     |                     | 式   | 1   | 1,599,696  | 敷鉄板 1 式<br>22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;                                                                                          |
| 汚濁防止工      |                     | 式   | 1   | 385,600    | 汚濁防止フェンス 1 式<br>設置・撤去 連続ポストφ300 3×20m 2000以上3000未満 ;                                                                            |
| 直接工事費      |                     | 式   | 1   | 76,039,066 |                                                                                                                                 |
| 共通仮設費      |                     | 式   | 1   | 9,221,448  |                                                                                                                                 |
| 共通仮設費      |                     | 式   | 1   | 3,199,448  |                                                                                                                                 |
| 運搬費        |                     | 式   | 1   | 1,811,448  | 仮設材運搬費 1 式                                                                                                                      |

## 積算内訳書

|              |                   |     |             |                  |
|--------------|-------------------|-----|-------------|------------------|
| 工事名          | 横場新田地区河道掘削その１３外工事 |     |             |                  |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳          |
| 技術管理費        | 式                 | 1   | 598,000     | システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 790,000     |                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 6,022,000   |                  |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 85,260,514  |                  |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 23,156,000  |                  |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 141,576,083 |                  |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 22,333,917  |                  |
| 工事価格         | 式                 | 1   | 163,910,000 |                  |
|              |                   |     |             |                  |

## 積算内訳書

|               |                             |     |     |            |                                    |       |    |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------|-------|----|
| 工事名           | 横場新田地区河道掘削その 1 3 外工事（天神林工区） |     |     |            |                                    |       |    |
| 工事区分・工種・種別    |                             | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                            |       |    |
| 築堤・護岸         |                             | 式   | 1   | 19,432,875 |                                    |       |    |
| 河川土工          |                             | 式   | 1   | 2,462,849  |                                    |       |    |
| 盛土工           |                             | 式   | 1   | 87,493     | 路体(築堤)盛土                           | 10    | m3 |
|               |                             |     |     |            | 2.5m未満；                            |       |    |
|               |                             |     |     |            | 路体(築堤)盛土                           | 30    | m3 |
| 盛土工(ICT)      |                             | 式   | 1   | 304,440    | 2.5m以上4.0m未満；                      |       |    |
| 法面整形工(ICT)    |                             | 式   | 1   | 2,070,916  | 路体(築堤)盛土(ICT)                      | 1,200 | m3 |
|               |                             |     |     |            | 法面整形(盛土部)(ICT)                     | 820   | m2 |
|               |                             |     |     |            | 法面締固め有り；                           |       |    |
|               |                             |     |     |            | 土砂等運搬                              | 1     | 式  |
|               |                             |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                    |       |    |
| 土材料           |                             |     |     |            | 1                                  | 式     |    |
| 島崎（粘性土）；      |                             |     |     |            |                                    |       |    |
| 法覆護岸工         |                             | 式   | 1   | 1,615,080  |                                    |       |    |
| 植生工           |                             | 式   | 1   | 1,615,080  | 張芝                                 | 860   | m2 |
| 擁壁護岸工         |                             | 式   | 1   | 6,924,828  | 張芝工 500m2以上；                       |       |    |
| 作業土工          |                             | 式   | 1   | 357,246    | 床掘り                                | 1     | 式  |
|               |                             |     |     |            | 土砂；                                |       |    |
|               |                             |     |     |            | 埋戻し                                | 1     | 式  |
|               |                             |     |     |            | 土砂；                                |       |    |
| 埋戻し           |                             |     |     |            | 1                                  | 式     |    |
| 土砂；           |                             |     |     |            |                                    |       |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                             | 式   | 1   | 6,567,582  | 小型擁壁                               | 32    | m3 |
|               |                             |     |     |            | 0.8m以上1.0m以下 各種 21-8-40BB W/C≦60%； |       |    |
|               |                             |     |     |            | 重力式擁壁                              | 53    | m3 |
|               |                             |     |     |            | 1mを超え2m未満 各種 21-8-40BB W/C≦60%；    |       |    |
| 止水板           |                             |     |     |            | 8                                  | m     |    |
| CF(塩ビ製)200×5； |                             |     |     |            |                                    |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 横場新田地区河道掘削その1 3 外工事（天神林工区） |     |            |                                                                                                                         |       |    |
|--------------|----------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                 |       |    |
|              |                            |     |            | 階段部コンクリート<br>21-8-40BB W/C≤60%；                                                                                         | 0.2   | m3 |
| 付帯道路工        | 式                          | 1   | 5,370,514  |                                                                                                                         |       |    |
| アスファルト舗装工    | 式                          | 1   | 2,754,014  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；<br>表層(車道・路肩部)<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン新20F<br>H再生材入り 舗装厚 50mm 3.0m超； | 1,030 | m2 |
| 側溝工          | 式                          | 1   | 2,459,050  | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C400-2000 勾配コンクリート18-8-25BB W/C6<br>5% 基礎コンクリート18-8-40BB W/C65%；                                      | 187   | m  |
| 間詰工          | 式                          | 1   | 157,450    | 間詰コンクリート<br>21-8-40BB W/C≤60%；                                                                                          | 5     | m3 |
| 仮設工          | 式                          | 1   | 3,059,604  |                                                                                                                         |       |    |
| 工事用道路工       | 式                          | 1   | 964,224    | 敷鉄板<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；                                                                                        | 1     | 式  |
| 交通管理工        | 式                          | 1   | 2,095,380  | 交通誘導警備員                                                                                                                 | 1     | 式  |
| 直接工事費        | 式                          | 1   | 19,432,875 |                                                                                                                         |       |    |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 4,464,694  |                                                                                                                         |       |    |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 1,878,694  |                                                                                                                         |       |    |
| 運搬費          | 式                          | 1   | 1,044,694  | 仮設材運搬費                                                                                                                  | 1     | 式  |
| 技術管理費        | 式                          | 1   | 568,000    | コンクリート単位水量測定費<br>システム初期費(ICT)                                                                                           | 1     | 式  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                          | 1   | 266,000    |                                                                                                                         |       |    |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                          | 1   | 2,586,000  |                                                                                                                         |       |    |

## 積算内訳書

|            |                            |     |              |         |
|------------|----------------------------|-----|--------------|---------|
| 工事名        | 横場新田地区河道掘削その1 3 外工事（天神林工区） |     |              |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                          | 1   | 23, 897, 569 |         |
| 現場管理費      | 式                          | 1   | 9, 262, 000  |         |
| 工事原価       | 式                          | 1   | 33, 159, 569 |         |
|            |                            |     |              |         |