

積算内訳書

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 5 工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	187日間	自 令和 7年 9月18日 至 令和 8年 3月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１５工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	86,887,238		
河川土工		式	1	84,693,320		
掘削工 (ICT)		式	1	13,182,920	掘削 (ICT) （下流工区） 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；	26,700 m3
					掘削 (ICT) （上流工区） 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；	8,200 m3
					掘削 (ICT) 水中 （上流工区） 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満；	3,900 m3
残土処理工		式	1	71,510,400	土砂等運搬 田上 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 富永 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 赤塚 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 松橋 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
仮設工		式	1	2,193,918		
工事用道路工		式	1	1,885,318	敷鉄板 （下流工区） 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；	1 式
					敷鉄板	1 式

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(上流工区) 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
汚濁防止工	式	1	308,600	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続ポートφ300 3×20m 2000以上3000未満；
直接工事費	式	1	86,887,238	
共通仮設費	式	1	11,360,180	
共通仮設費	式	1	4,661,180	
運搬費	式	1	3,186,180	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	877,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,699,000	
純工事費	式	1	98,247,418	
現場管理費	式	1	25,927,000	
工事原価	式	1	124,174,418	
一般管理費等	式	1	20,695,582	
工事価格	式	1	144,870,000	