

積算内訳書

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 4 工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 7年 9月18日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	96,100,079	
河川土工	式	1	93,911,800	
掘削工 (ICT)	式	1	15,480,800	掘削 (ICT) 26,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 掘削 (ICT) 水中 11,000 m3 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満 ;
残土処理工	式	1	78,431,000	土砂等運搬 1 式 田上 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 富永 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 赤塚 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 松橋 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	2,188,279	
工事用道路工	式	1	1,789,479	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
汚濁防止工	式	1	398,800	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続ポートφ300 3×20m 2000以上30 00未満 ;
直接工事費	式	1	96,100,079	
共通仮設費	式	1	10,773,456	

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,499,456	
運搬費	式	1	1,950,456	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	951,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,274,000	
純工事費	式	1	106,873,535	
現場管理費	式	1	27,722,000	
工事原価	式	1	134,595,535	
一般管理費等	式	1	22,194,465	
工事価格	式	1	156,790,000	