

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 中ノロ川水門調節ゲート塗替塗装工事
工事地名	新潟県燕市道金地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)	
3) 工 期	121日間	自 令和 7年12月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 中ノロ川水門調節ゲート塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	78, 569, 499	
河川用水門修繕工	式	1	44, 179, 725	
現場塗替塗装工	式	1	12, 300, 163	調節ゲート1号扉体外面； 水洗い・清掃 323 m2 素地調整 323 m2 1種ケレン(循環式ブラスト工法)； 第1層(下塗) 323 m2 有機ゾンクリッチェント； 第2層(下塗) 323 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第3層(下塗) 323 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第4層(中塗) 323 m2 エポキシ樹脂塗料中塗； 第5層(上塗) 323 m2 エポキシ樹脂塗料上塗；
現場塗替塗装工	式	1	25, 507, 248	調節ゲート1号扉体内面； 水洗い・清掃 656 m2 素地調整 656 m2 1種ケレン(循環式ブラスト工法)； 第1層(下塗) 656 m2 有機ゾンクリッチェント； 第2層 656 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第3層 656 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第4層 656 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)；
現場塗替塗装工	式	1	6, 372, 314	調節ゲート1号端縦桁； 水洗い・清掃 169 m2 素地調整 169 m2 1種ケレン(循環式ブラスト工法)；

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 中ノロ川水門調節ゲート塗替塗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				第1層(下塗) 有機ソノクラッチペイント；	169	m2
				第2層(下塗) 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)；	169	m2
				第3層(下塗) 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)；	169	m2
				第4層(中塗) 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗；	169	m2
				第5層(上塗) 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗；	169	m2
仮設工	式	1	34,389,774			
足場支保工(機械設備)	式	1	23,725,764	塗装用吊足場	1	式
				板張防護	1	式
				シート張防護	1	式
				プラスチック用シート張防護	1	式
安全対策設備工	式	1	2,054,010	環境対策資機材	1	式
交通管理工	式	1	8,610,000	交通誘導警備員 A；	112	人日
				交通誘導警備員 B；	392	人日
共通仮設費	式	1	13,382,612			
共通仮設費	式	1	4,190,612			
安全費	式	1	4,035,382	安全衛生保護具	1	式
技術管理費	式	1	155,230	施工調査費	1	式
				施工実態調査費	1	式
共通仮設費(率計上)	式	1	9,192,000			
純工事費	式	1	91,952,111			

## 積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 中ノロ川水門調節ゲート塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	17, 599, 000	
据付工事原価	式	1	109, 551, 111	
工事原価	式	1	109, 551, 111	
一般管理費等	式	1	26, 608, 889	
工事価格	式	1	136, 160, 000	