

積算内訳書

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 6 外工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	283日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 1月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 6 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	77,218,030	
河川土工	式	1	74,351,710	
掘削工(ICT)	式	1	13,296,310	掘削(ICT) 4,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 掘削(ICT)水中 16,900 m3 土砂 オープンカット 障害有 10,000m3以上50,000m3未満;
残土処理工	式	1	61,055,400	土砂等運搬 1 式 小須戸右岸 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 1 式 下里 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
仮設工	式	1	2,866,320	
工事用道路工	式	1	2,038,320	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去;
汚濁防止工	式	1	828,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続ポートφ300 3×20m 2000以上3000未満;
直接工事費	式	1	77,218,030	
共通仮設費	式	1	9,095,936	
共通仮設費	式	1	3,003,936	
運搬費	式	1	1,602,936	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 6 外工事 (次郎右エ門興野工区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	24,982,852	
河川土工	式	1	23,502,150	
掘削工 (ICT)	式	1	5,219,550	掘削 (ICT) 水中 土砂 オープンカット 障害有 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未 満；
残土処理工	式	1	18,282,600	土砂等運搬 下里 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	1,480,702	
工事用道路工	式	1	1,013,502	敷鉄板 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；
汚濁防止工	式	1	467,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去 連続ポットφ300 3×20m 2000以上30 00未満；
直接工事費	式	1	24,982,852	
共通仮設費	式	1	4,193,768	
共通仮設費	式	1	1,755,768	
運搬費	式	1	1,431,768	仮設材運搬費
現場環境改善費 (率計上)	式	1	324,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,438,000	
純工事費	式	1	29,176,620	
現場管理費	式	1	9,876,000	

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 6 外工事 (次郎右エ門興野工区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	39,052,620	