

積算内訳書

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その18工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	263日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その18工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	93,572,050	
河川土工	式	1	92,071,850	
掘削工(ICT)	式	1	10,566,850	掘削(ICT) 13,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT)水中 9,500 m3 土砂 オープンカット 障害有 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	81,505,000	土砂等運搬 1 式 小須戸右岸 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 下里 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	1,500,200	
工事用道路工	式	1	865,800	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
汚濁防止工	式	1	634,400	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続ポートφ300 3×20m 2000以上3000未満；
直接工事費	式	1	93,572,050	
共通仮設費	式	1	9,336,436	
共通仮設費	式	1	2,216,436	
運搬費	式	1	683,436	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式

