

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その19工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	215日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月 1日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その19工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	90,535,835	
河川土工	式	1	88,919,080	
掘削工 (ICT)	式	1	9,673,880	掘削 (ICT) 15,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 (ICT) 水中 7,200 m3 土砂 オープンカット 障害有 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	79,245,200	土砂等運搬 1 式 小須戸右岸 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 下里 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	1,616,755	
工事用道路工	式	1	1,171,555	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
汚濁防止工	式	1	445,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続ポートφ300 3×20m 2000以上3000未満 ;
直接工事費	式	1	90,535,835	
共通仮設費	式	1	9,479,378	
共通仮設費	式	1	2,544,378	
運搬費	式	1	1,041,378	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式

