

積算内訳書

1. 工事名

工事名	金衛町工区養浜外工事
工事地名	新潟県新潟市中央区関屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 海岸課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	328日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 2月22日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	金衛町工区養浜外工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
養浜	式	1	108,391,948													
海岸土工	式	1	57,329,600													
養浜工	式	1	57,329,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">積込(ルーズ)土砂；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">11,000</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">16,000</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	積込(ルーズ)土砂；	16,000	m3	土砂等運搬	11,000	m3	土砂等運搬	5,000	m3	土砂等運搬	16,000	m3
積込(ルーズ)土砂；	16,000	m3														
土砂等運搬	11,000	m3														
土砂等運搬	5,000	m3														
土砂等運搬	16,000	m3														
突堤本体工	式	1	42,987,450													
海岸コンクリートブロック工	式	1	42,987,450	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">海岸コンクリートブロック製作 無筋ブロック 20t型；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td>海岸コンクリートブロック横取り 20t型；</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> </table>	海岸コンクリートブロック製作 無筋ブロック 20t型；	150	個	海岸コンクリートブロック横取り 20t型；	150	個						
海岸コンクリートブロック製作 無筋ブロック 20t型；	150	個														
海岸コンクリートブロック横取り 20t型；	150	個														
消波工	式	1	4,320,300													
消波ブロック工	式	1	4,320,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">消波ブロック撤去 6t型；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td>消波ブロック運搬 6t型；</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td>消波ブロック仮置 6t型；</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> </table>	消波ブロック撤去 6t型；	300	個	消波ブロック運搬 6t型；	300	個	消波ブロック仮置 6t型；	300	個			
消波ブロック撤去 6t型；	300	個														
消波ブロック運搬 6t型；	300	個														
消波ブロック仮置 6t型；	300	個														
仮設工	式	1	3,754,598													
工事用道路工	式	1	1,826,798	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">敷鉄板 養浜箇所</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>敷鉄板 東港地先</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	敷鉄板 養浜箇所	1	式	敷鉄板 東港地先	1	式						
敷鉄板 養浜箇所	1	式														
敷鉄板 東港地先	1	式														
交通管理工	式	1	1,927,800	交通誘導警備員 1 式												

積算内訳書

工事名	金衛町工区養浜外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	108,391,948	
共通仮設費	式	1	13,518,650	
共通仮設費	式	1	5,877,650	
運搬費	式	1	4,826,650	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 養浜箇所 仮設材運搬費 1 式 東港地先
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,051,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,641,000	
純工事費	式	1	121,910,598	
現場管理費	式	1	28,027,000	
工事原価	式	1	149,937,598	
一般管理費等	式	1	24,372,402	
工事価格	式	1	174,310,000	