

単 価 合 意 書

令和8年5月12日に契約した次郎右工門興野地区河道掘削他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和8年5月29日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区文京町14番13号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長 栗林 孝典

受注者 住所 新潟県阿賀野市保田4177番地1
氏名 株式会社坂詰組
代表取締役 坂詰 敏彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		115,223,059	
河川土工		式	1		94,470,240	
掘削工(ICT)		式	1		13,797,040	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	13,000	275.2	3,577,600	
掘削(ICT)水中	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	15,800	646.8	10,219,440	
残土処理工		式	1		80,673,200	
土砂等運搬 (小須戸右岸)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,784,000	
土砂等運搬 (下里)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		48,199,200	
土砂等運搬 (富永)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		28,690,000	
ポンプ施設改良工(次郎右エ門)		式	1		4,532,552	
作業土工		式	1		551,219	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		185,924	
床掘り	土砂	式	1		23,760	
床掘り	土砂	式	1		72,495	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		187,200	
埋戻し		式	1		81,840	
残土処理工		式	1		1,191,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,191,960	
水槽工		式	1		2,604,263	
広幅鋼矢板	SYW295 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m	枚	4	29,191	116,764	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% 敷厚 10 c m	m ²	19	3,035	57,665	
コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m ³	27	24,128	651,456	
型枠	一般型枠	式	1		814,450	
鉄筋	SD345 D13	t	1	327,511	327,511	
鉄筋	SD345 D29~D32	t	0.87	234,002	203,581	
足掛金物(材料費)	ϕ 19 幅30cm	個	18	2,722	48,996	
足場	安全ネット必要	式	1		383,840	
吊り上げ装置基礎工		式	1		68,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
差し筋アンカー	D13 L=600mm	箇所	9	964	8,676	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% 敷厚 10 c m	m ²	3	2,478	7,434	
コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m ³	1	32,086	32,086	
型枠	一般型枠	式	1		16,206	
鉄筋金網	D13-200 \times 200	m ²	2	2,004	4,008	
管路工		式	1		116,700	
床掘り	土砂	式	1		41,860	
埋戻し	土砂	式	1		74,840	
法覆護岸工		式	1		6,354,664	
階段工		式	1		986,656	
コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m ³	14	26,149	366,086	
型枠	一般型枠	式	1		304,300	
鉄筋	SD295 D13	t	0.37	322,777	119,427	
基礎材	再生クラッシュ ϕ 40 \sim 0 敷厚 0.2m	m ²	35	1,545	54,075	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法留工	基-P-1型-有	m	2	22,881	45,762	
法留工	基-P-3型-有	m	2	48,503	97,006	
多自然護岸工		式	1		4,410,837	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	171	21,387	3,657,177	
吸出し防止材	河川護岸用 吸出し防止シート 10mm 以上1.0t/m以上	m ²	790	954	753,660	
坂路工		式	1		957,171	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m ³ 未満	m ³	60	350.8	21,048	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250 mm	m ²	104	1,978	205,712	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200 mm	m ²	104	2,302	239,408	
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m ³	10	26,149	261,490	
鉄筋金網	D13-150×150	m ²	87	2,549	221,763	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	2	3,875	7,750	
構造物撤去工		式	1		31,955	
排水構造物撤去工		式	1		31,955	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠排水管撤去	撤去 VUφ200	式	1		31,955	
仮設工		式	1		9,833,648	
工事用道路工		式	1		5,461,666	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		3,861,914	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,599,752	
土留・仮締切工		式	1		3,081,878	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	式	1		2,054,728	
切梁・腹起し		式	1		775,790	
大型土のう	耐候性土のう1年対応 丸型110×110	式	1		251,360	
水替工		式	1		566,064	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 作業時排水	式	1		566,064	
汚濁防止工		式	1		724,040	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続7ポストφ300 3×20m 2000以上3000未満	式	1		724,040	
直接工事費		式	1		115,223,059	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		18,352,187	
共通仮設費		式	1		10,067,420	
運搬費		式	1		8,604,226	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,347,304	
仮設材運搬費		式	1		6,256,922	
技術管理費		式	1		599,117	
コンクリート単位水量測定	W/Cミ-タ(MT-200、300及び400)	式	1		54,630	
システム初期費(ICT)		式	1		544,487	
現場環境改善費(率計上)		式	1		864,077	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,284,767	
純工事費		式	1		133,575,246	
現場管理費		式	1		32,446,168	
工事原価		式	1		166,021,414	
一般管理費等		式	1		28,248,586	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格						
		式	1		194,270,000	
製作工						
		式	1		6,057,585	
揚排水ポンプ設備製作						
		式	1		6,057,585	
主ポンプ設備						
		式	1		1,872,864	
吐出管						
		台分	1	424,237	424,237	
可とう管						
		組	1	201,223	201,223	
主配管用弁						
		台	1	1,247,404	1,247,404	
操作制御設備						
		式	1		2,157,918	
ポンプ制御盤						
		面	1	2,157,918	2,157,918	
付属設備						
		式	1		2,026,803	
スクリーン						
		組	1	1,902,974	1,902,974	
グレーチング						
		組	1	123,829	123,829	
純製作費						
		式	1		6,057,585	
製作原価						
		式	1		6,057,585	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工						
		式	1		2,267,583	
揚排水ポンプ設備輸送工						
		式	1		125,650	
輸送工						
		式	1		125,650	
揚排水ポンプ設備輸送						
		式	1		125,650	
揚排水ポンプ設備据付						
		式	1		2,141,933	
揚排水ポンプ据付工						
		式	1		2,141,933	
撤去(既設ポンプ設備)						
		式	1		376,168	
据付(揚排水ポンプ)						
		式	1		769,965	
据付(電気設備)						
		式	1		665,947	
据付(スクリーン)						
		組	1	100,844	100,844	
据付(クレーン)						
		組	1	111,619	111,619	
直接経費						
		式	1		117,390	
共通仮設費						
		式	1		411,552	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		411,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		2,679,135	
現場管理費		式	1		681,975	
据付間接費		式	1		1,281,093	
据付工事原価		式	1		4,642,203	
設計技術費		式	1		465,272	
工事原価		式	1		11,165,060	
一般管理費等		式	1		1,624,940	
工事価格		式	1		12,790,000	
消費税相当額		式	1		20,706,000	
工事費計		式	1		227,766,000	