

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 中ノ口川水門ゲート設備塗替塗装工事
工事地名	新潟県燕市道金地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 管 理 課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	308日間 自 令和 8年 5月23日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 中ノ口川水門ゲート設備塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	150,105,475	
河川用水門修繕工	式	1	105,862,770	
現場塗替塗装工	式	1	38,336,000	主ゲート1号扉体外面； 水洗い・清掃 1,000 m2 素地調整 1,000 m2 1種ケレン(循環式プラスト工法)； 第1層(下塗) 1,000 m2 有機ゾンクリッチェント； 第2層(下塗) 1,000 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第3層(下塗) 1,000 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第4層(中塗) 1,000 m2 エポキシ樹脂塗料中塗； 第5層(上塗) 1,000 m2 エポキシ樹脂塗料上塗；
現場塗替塗装工	式	1	45,883,600	主ゲート1号扉体内面； 水洗い・清掃 2,450 m2 素地調整 2,450 m2 3種ケレン(A)； 第1層 2,450 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第2層 2,450 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第3層 2,450 m2 変性エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)；
現場塗替塗装工	式	1	3,779,500	主ゲート1号戸当り； 水洗い・清掃 100 m2 素地調整 100 m2 1種ケレン(循環式プラスト工法)； 第1層(下塗) 100 m2 有機ゾンクリッチェント；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 中ノ口川水門ゲート設備塗替塗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				第2層(下塗) 弱溶剤形変性 ^ポ キ樹脂塗料下塗(大気部用)； 第3層(下塗) 弱溶剤形変性 ^ポ キ樹脂塗料下塗(大気部用)； 第4層(中塗) 弱溶剤形 ^ポ リウレタン樹脂塗料用中塗； 第5層(上塗) 弱溶剤形 ^ポ リウレタン樹脂塗料上塗；	100 100 100 100	m2 m2 m2 m2
現場塗替塗装工	式	1	4,008,430	調整ゲート1号扉体外面； 水洗い・清掃 素地調整 3種ケレン(A)； 第1層(下塗) 変性 ^ポ キ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第2層(下塗) 変性 ^ポ キ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第3層(中塗) ^ポ キ樹脂塗料中塗； 第4層(上塗) ^ポ キ樹脂塗料上塗；	323 323 323 323 323 323	m2 m2 m2 m2 m2 m2
現場塗替塗装工	式	1	12,285,568	調整ゲート1号扉体内面； 水洗い・清掃 素地調整 3種ケレン(A)； 第1層 変性 ^ポ キ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第2層 変性 ^ポ キ樹脂塗料下塗(水中部用)； 第3層 変性 ^ポ キ樹脂塗料下塗(水中部用)；	656 656 656 656 656	m2 m2 m2 m2 m2
現場塗替塗装工	式	1	1,569,672	調整ゲート1号端縦桁； 水洗い・清掃 素地調整 3種ケレン(A)；	169 169	m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 中ノ口川水門ゲート設備塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				第1層(下塗) 169 m2 弱溶剤形変性ポロキシ樹脂塗料下塗(大気部用)；
				第2層(下塗) 169 m2 弱溶剤形変性ポロキシ樹脂塗料下塗(大気部用)；
				第3層(中塗) 169 m2 弱溶剤形ポリアクリル樹脂塗料用中塗；
				第4層(上塗) 169 m2 弱溶剤形ポリアクリル樹脂塗料上塗；
仮設工	式	1	44,242,705	
足場支保工(機械設備)	式	1	26,038,093	主ゲート1号； 塗装用吊足場 1 式 板張防護 1 式 シート張防護 1 式 プラスチック用シート張防護 1 式
足場支保工(機械設備)	式	1	10,883,592	調整ゲート1号； 塗装用吊足場 1 式 板張防護 1 式 シート張防護 1 式
安全対策設備工	式	1	4,108,020	環境対策資機材 1 式
交通管理工	式	1	3,213,000	交通誘導警備員 180 人日 B；
共通仮設費	式	1	23,845,468	
共通仮設費	式	1	8,084,468	
安全費	式	1	8,084,468	安全衛生保護具 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	15,761,000	
純工事費	式	1	173,950,943	

