

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 西川排水機場高压受変電設備更新工事
工事地名	新潟県新潟市西区小新 1 丁目 1 - 1 西川排水機場

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	274日間	自 令和 8年 6月26日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 西川排水機場高圧受変電設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	43,000,000		
電源設備	式	1	43,000,000		
受変電設備	式	1	43,000,000	引込受電盤	1 面
				DS 7.2kV 200A、VCB 7.2kV 600A 12.5kA ;	
				動力変圧器盤	1 面
				モールド3φTR 150kVA ;	
				照明変圧器盤	1 面
				モールド1φTR 50kVA ;	
機器単体費	式	1	43,000,000		
電気設備	式	1	1,102,524		
電源設備工	式	1	881,524		
受変電設備設置工	式	1	852,300	引込受電盤据付・撤去	1 面
				動力変圧器盤据付・撤去	1 面
				照明変圧器盤据付・撤去	1 面
配管・配線工	式	1	14,612	屋内配線	4 m
				労務のみ ピット配線	
				6kV CVT 38sq ;	
配管・配線撤去工	式	1	14,612	屋内配線	4 m
				(再使用) ピット配線	
				6kV CVT 38sq ;	
工場製品輸送工	式	1	221,000		
輸送工	式	1	221,000	輸送(電気)	1 式
				貸切10tクラス ～340km ;	
直接工事費	式	1	1,102,524		
共通仮設費	式	1	96,360		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 西川排水機場高圧受変電設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,360	
技術管理費	式	1	1,360	電気通信施設DB（ETAシステム登録用）データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	95,000	
純工事費	式	1	1,198,884	
現場管理費	式	1	455,000	
機器間接費	式	1	4,661,000	
技術者間接費	式	1	43,000	
機器管理費	式	1	4,618,000	
工事原価	式	1	6,314,884	
一般管理費等	式	1	1,505,116	
工事価格	式	1	50,820,000	