

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 小須戸橋右岸取付道路その2工事 |
| 工事地名 | 新潟県新潟市秋葉区横川浜地先  |

## 2. 工事内容

|         |            |                                |
|---------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 信濃川下流河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主工種  | 道路改良工事     |                                |
| 3) 工期   | 239日間      | 自 令和 8年 7月28日<br>至 令和 9年 3月23日 |
|         |            |                                |
| 4) 工事概要 |            |                                |
|         |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 小須戸橋右岸取付道路その2工事 |     |            |                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                               |
| 道路改良       | 式               | 1   | 87,554,571 |                                                                                                                                                                                       |
| 道路土工       | 式               | 1   | 5,586,400  |                                                                                                                                                                                       |
| 掘削工        | 式               | 1   | 5,586,400  | <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</div> <div>整地 4,000 m3</div> <div>敷均し(ルーズ) ;</div> <div>積込(ルーズ) 1 式</div> <div>土砂 土量50,000m3未満 ;</div>                                     |
| 排水構造物工     | 式               | 1   | 314,347    |                                                                                                                                                                                       |
| 作業土工       | 式               | 1   | 314,347    | <div>床掘り 1 式</div> <div>土砂 ;</div> <div>床掘り 1 式</div> <div>土砂 ;</div>                                                                                                                 |
| 構造物撤去工     | 式               | 1   | 14,273,499 |                                                                                                                                                                                       |
| 構造物取壊し工    | 式               | 1   | 9,172,024  | <div>コンクリート構造物取壊し 1,000 m3</div> <div>無筋構造物 機械施工 ;</div> <div>舗装版切断 1 式</div> <div>アスファルト舗装版 15cm以下 ;</div> <div>舗装版破碎 980 m2</div> <div>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;</div>                 |
| 運搬処理工      | 式               | 1   | 5,101,475  | <div>殻運搬 1,000 m3</div> <div>コンクリート殻(無筋) ;</div> <div>殻運搬 49 m3</div> <div>アスファルト殻 ;</div> <div>殻処分 1,000 m3</div> <div>コンクリート殻(無筋) ;</div> <div>殻処分 49 m3</div> <div>アスファルト殻 ;</div> |
| 仮設工        | 式               | 1   | 67,380,325 |                                                                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

|              |                 |     |     |             |                                                            |        |
|--------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 工事名          | 小須戸橋右岸取付道路その2工事 |     |     |             |                                                            |        |
| 工事区分・工種・種別   |                 | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                    |        |
| 工事用道路工       |                 | 式   | 1   | 1,200,000   | 敷鉄板<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；                           | 1 式    |
| 路面覆工         |                 | 式   | 1   | 28,334,160  | 覆工板・覆工板受桁<br>落込み式(中古品) T-25 1.0m×3.0m×0.208<br>624kg/枚 設置； | 414 m2 |
| 土留・仮締切工      |                 | 式   | 1   | 37,846,165  | 鋼矢板<br>II型 平均鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 4m<br>中古品；                    | 682 枚  |
|              |                 |     |     |             | 鋼矢板<br>II型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 9m<br>中古品；                    | 25 枚   |
|              |                 |     |     |             | 鋼矢板<br>II型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9.5<br>m 中古品；               | 14 枚   |
|              |                 |     |     |             | 切梁・腹起し                                                     | 25.9 t |
| 直接工事費        |                 | 式   | 1   | 87,554,571  |                                                            |        |
| 共通仮設費        |                 | 式   | 1   | 10,883,616  |                                                            |        |
| 共通仮設費        |                 | 式   | 1   | 2,322,616   |                                                            |        |
| 運搬費          |                 | 式   | 1   | 1,635,616   | 仮設材運搬費                                                     | 1 式    |
| 現場環境改善費（率計上） |                 | 式   | 1   | 687,000     |                                                            |        |
| 共通仮設費（率計上）   |                 | 式   | 1   | 8,561,000   |                                                            |        |
| 純工事費         |                 | 式   | 1   | 98,438,187  |                                                            |        |
| 現場管理費        |                 | 式   | 1   | 29,005,000  |                                                            |        |
| 工事原価         |                 | 式   | 1   | 127,443,187 |                                                            |        |
|              |                 |     |     |             |                                                            |        |

## 積算内訳書

|            |                 |     |               |         |
|------------|-----------------|-----|---------------|---------|
| 工事名        | 小須戸橋右岸取付道路その2工事 |     |               |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳 |
| 一般管理費等     | 式               | 1   | 22, 556, 813  |         |
| 工事価格       | 式               | 1   | 150, 000, 000 |         |
|            |                 |     |               |         |