

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小須戸橋左岸取付道路その1 1 工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	134日間	自 令和 8年10月16日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	36,533,245	
道路土工	式	1	34,736,462	
路体盛土工 (ICT)	式	1	30,982,590	路体(築堤)盛土 (ICT) 12,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	801,072	法面整形(盛土部) (ICT) 1,440 m2 法面締固め無し ;
自走式土質改良工	式	1	2,952,800	土質改良 800 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 77.3kg/m3 ;
仮設工	式	1	1,796,783	
工事用道路工	式	1	1,796,783	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 大型土のう 1 式 耐候性大型土のう 1年対応 ;
直接工事費	式	1	36,533,245	
共通仮設費	式	1	6,477,176	
共通仮設費	式	1	2,550,176	
運搬費	式	1	1,054,176	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	350,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,927,000	

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その 1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	43, 010, 421	
現場管理費	式	1	13, 359, 000	
工事原価	式	1	56, 369, 421	
一般管理費等	式	1	11, 090, 579	
工事価格	式	1	67, 460, 000	