

信濃川総合水系環境整備事業 費用対便益算出資料

【事業再評価】

[様式集]

費用便益比分析		P	1
費用便益比の算出		P	3
信濃川総合水系環境整備事業（全体）		P	3
千曲川中流域自然再生事業		P	19
千曲川北信5市町水辺整備事業		P	39
上田市依田川地区水辺整備事業		P	55
やすらぎ堤水辺整備事業		P	71
CVMアンケート調査用紙		P	79


令和4年11月

北陸地方整備局

費用便益比分析

【河川環境整備事業の便益】

- ・環境整備の便益は、環境の財としてとらえ、この財の価値の変化がもたらす個人または家計（世帯）の効用の変化分を貨幣換算したものととしてとらえられる。
- ・便益のもたらす環境の価値を「環境財の価値」といい、環境財の価値は、一般的に「利用価値」「非利用価値」に大別される。
- ・利用価値とは、環境を利用することによって便益をもたらすものであり、非利用価値とは、直接にその環境を利用しない者にも便益をもたらすもので、それが存在すること自体に価値があるとされるものである。



出典：河川に係る環境整備の経済評価の手引き【本編】（平成 31 年 3 月）

図 1 環境の財の価値区分

【分析手法の選定】

- ・「河川に係る環境整備の経済評価の手引き【本編】（平成 31 年 3 月）」により、図 2 に示す考え方に従って CVM を選定。




図 2 評価手法選定の考え方

【CVM】

- ・CVMによる費用対効果分析では、便益のおよぶ範囲を対象に行ったアンケート調査を基に、対価として支払っても良い金額（WTP：支払意思額）を求め、WTPと調査範囲内の世帯数との積により便益を算出する。




図 3 CVM の実施手順

便益	＝	計測した WTP	×	集計世帯数	×	評価期間
----	---	----------	---	-------	---	------

図 4 CVM による便益算定の基本的考え方

■信濃川総合水系環境整備事業（全体）

【概要】

水系・河川名	信濃川水系
事業名	信濃川総合水系環境整備事業（全体）
事業主体	北陸地方整備局
関係自治体	新潟市、長野市、上田市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町
事業期間	平成 16 年度～令和 19 年度（2004 度～2037 年度）
基準（評価）年度	令和 4 年度（2022 年度）

【費用】

	事業費	維持管理費	合計
基準年における 現在価値化合計（C）	6,497 百万円	462 百万円	6,959 百万円

※建設費、維持管理費は税抜きである

【便益】

	便益
供用年度	令和 20 年度（2038 年度）
基準年における 現在価値化合計（B）	75,484 百万円

【費用便益分析結果】

費用便益比（B/C）	10.8
純現在価値（NPV）	68,525 百万円
経済的内部収益率 （EIRR）	32.5%

【感度分析結果】

項目	全体事業	残事業
基準値	10.8	13.3
残事業費 +10%～-10%	10.6 ～ 11.1	12.3 ～ 14.5
残工期 -10%～+10%	10.8 ～ 10.9	13.2 ～ 13.5
便 益 -10%～+10%	9.8 ～ 11.9	12.0 ～ 14.7

【事業の経過と進捗】

	環境整備事業（国）	関連事業	全体
全体事業費	50.9 億円	3.6 億円	54.5 億円
事業期間	H16～R19	H29～R7	H16～R19
進捗額（R4 年度末）	32.1 億円	2.0 億円	34.2 億円
進捗率（R4 年度末）	63.1%	56.5%	62.7%

※金額については百万円以下四捨五入

※上記事業費は、消費税を除外したデフレ補正前、現在価値前の単純合計値で算出

※表示桁数の関係で合計値が不一致の場合がある

【事業の効果】

信濃川総合水系環境整備事業（合計）

項 目	金 額	摘 要
総費用（C）	69.6 億円	現在価値化した値
建設費	65.0 億円	現在価値化した値
維持管理費	4.6 億円	現在価値化した値
総便益（B）	754.8 億円	現在価値化した値
費用対便益比（B／C）	10.8 （13.3）	（）書きは残事業の B/C
純現在価値（B－C）	685.3 億円	

※表示桁数の関係で合計値が不一致の場合がある

箇所名	信濃川総合水系環境整備事業
水系名	信濃川
河川名	信濃川、千曲川

様式集-7

■千曲川中流域自然再生事業

【概要】

水系・河川名	信濃川水系・千曲川
事業名	千曲川中流域自然再生事業
事業主体	北陸地方整備局
関係自治体	—
事業期間	平成 16 年度～令和 19 年度（2004 年度～2037 年度）
基準（評価）年度	令和 4 年度（2022 年度）

【費用】

	事業費	維持管理費	合計
基準年における 現在価値合計 (C)	4,666 百万円	77 百万円	4,743 百万円

※建設費、維持管理費は税抜きである

【便益】

	便益
供用年度	令和 20 年度（2038 年度）
基準年における 現在価値合計(B)	39,341 百万円

【費用便益分析結果】

費用便益比 (B/C)	8.3
純現在価値 (NPV)	34,598 百万円
経済的内部収益率 (EIRR)	31.5%

【感度分析結果】

項目	全体事業	残事業
基準値	8.3	8.7
残事業費 +10%～-10%	8.1 ～ 8.5	7.9 ～ 9.7
残工期 -10%～+10%	8.3 ～ 8.3	8.7 ～ 8.8
便益 -10%～+10%	7.5 ～ 9.1	7.9 ～ 9.6


【WTP 様式】千曲川中流域自然再生事業 支払意思額（WTP）の算定

月当たり1世帯当たりの負担金提示額	該当者数	割合	累積該当者数	累加割合 (実測賛同率)	パラメトリック 推定賛同率
0円 (0～50円未満)	12	4.4%	275	100.0%	100.0%
50円 (50～100円未満)	43	15.6%	263	95.6%	93.9%
100円 (100～300円未満)	96	34.9%	220	80.0%	83.2%
300円 (300～500円未満)	46	16.7%	124	45.1%	44.7%
500円 (500～1,000円未満)	54	19.6%	78	28.4%	25.8%
1,000円 (1,000～2,000円未満)	16	5.8%	24	8.7%	10.0%
2,000円 (2,000～4,000円未満)	4	1.5%	8	2.9%	3.4%
4,000円 (4,000円以上)	4	1.5%	4	1.5%	1.1%
合計	275	100.0%			

配布数	1,500票
総回答数	550票
有効回答数	275票
有効回答率	50.0%

支払意思額(WTP)の算定結果

代表値	WTP算定結果
平均値 (最大提示額で裾切り)	463 (円/月/世帯)



總收益	B	39,341 百萬元
總費用	C	4,743 百萬元
費用受益比	B/C	8.3
純現在價值	B-C	34,598 百萬元
經濟的內部收益率		31.5%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
適用年度	2035（R20）
社会的割引率	4%

残事業 残事業費-10%

箇所名	千曲川中流域自然再生事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
483	12	5,556	264,151

単位：百万円

年度	t	年度	割引率	便益：B		計 (①+②)	建設費（国）③		建設費（関連事業）④		建設費（合計）⑤		維持管理費⑥		計③+④+⑥	
				便益① 現在価値	残存価値② 現在価値		費用③ 現在価値	費用③ 現在価値	費用④ 現在価値	費用④ 現在価値	費用⑤ 現在価値	費用⑤ 現在価値	費用⑥ 現在価値	費用⑥ 現在価値	費用⑤ 現在価値	費用⑤ 現在価値
事業期間	-18	H16	1.213	2,076												
	-17	H17	1.206	1,948												
	-16	H18	1.193	1,873												
	-15	H19	1.175	1,801												
	-14	H20	1.140	1,732												
	-13	H21	1.177	1,685												
	-12	H22	1.176	1,601												
	-11	H23	1.148	1,539												
	-10	H24	1.151	1,480												
	-9	H25	1.127	1,423												
	-8	H26	1.091	1,369												
	-7	H27	1.088	1,316												
	-6	H28	1.082	1,265												
	-5	H29	1.057	1,217												
	-4	H30	1.022	1,170												
	-3	R1	1.000	1,125												
	-2	R2	1.000	1,082												
	-1	R3	1.000	1,040												
	0	R4	1.000	1,000												
事業完了後の期間	1	R5	1.000	0.962												
	2	R6	1.000	0.925	58.7	54.3										
	3	R7	1.000	0.889	114.5	101.8										
	4	R8	1.000	0.855	154.1	131.7										
	5	R9	1.000	0.822	214.3	176.1										
	6	R10	1.000	0.790	277.4	219.2										
	7	R11	1.000	0.760	344.9	262.1										
	8	R12	1.000	0.731	393.3	287.4										
	9	R13	1.000	0.703	443.2	311.4										
	10	R14	1.000	0.676	500.4	338.1										
	11	R15	1.000	0.650	554.7	360.3										
	12	R16	1.000	0.625	573.8	358.4										
	13	R17	1.000	0.601	592.9	356.1										
	14	R18	1.000	0.577	612.0	353.4										
	15	R19	1.000	0.555	625.2	347.2										
	16	R20	1.000	0.534	638.4	340.8										
	17	R21	1.000	0.513	638.4	327.7										
	18	R22	1.000	0.494	638.4	315.1										
	19	R23	1.000	0.475	638.4	303.0										
	20	R24	1.000	0.456	638.4	291.4										
	21	R25	1.000	0.439	638.4	280.2										
	22	R26	1.000	0.422	638.4	269.4										
	23	R27	1.000	0.406	638.4	259.0										
	24	R28	1.000	0.390	638.4	249.1										
	25	R29	1.000	0.375	638.4	239.5										
	26	R30	1.000	0.361	638.4	230.3										
	27	R31	1.000	0.347	638.4	221.4										
	28	R32	1.000	0.333	638.4	212.9										
	29	R33	1.000	0.321	638.4	204.7										
	30	R34	1.000	0.308	638.4	196.8										
	31	R35	1.000	0.296	638.4	189.3										
	32	R36	1.000	0.285	638.4	182.0										
	33	R37	1.000	0.274	638.4	175.0										
	34	R38	1.000	0.264	638.4	168.3										
	35	R39	1.000	0.253	638.4	161.8										
	36	R40	1.000	0.244	638.4	155.6										
	37	R41	1.000	0.234	638.4	149.6										
	38	R42	1.000	0.225	638.4	143.8										
	39	R43	1.000	0.217	638.4	138.3										
	40	R44	1.000	0.208	638.4	133.0										
	41	R45	1.000	0.200	638.4	127.9										
	42	R46	1.000	0.193	638.4	122.9										
	43	R47	1.000	0.185	638.4	118.2										
	44	R48	1.000	0.178	638.4	113.7										
	45	R49	1.000	0.171	638.4	109.3										
	46	R50	1.000	0.165	638.4	105.1										
	47	R51	1.000	0.158	638.4	101.0										
	48	R52	1.000	0.152	638.4	97.2										
	49	R53	1.000	0.146	638.4	93.4										
	50	R54	1.000	0.141	638.4	89.8										
	51	R55	1.000	0.135	638.4	86.4										
	52	R56	1.000	0.130	638.4	83.1										
	53	R57	1.000	0.125	638.4	79.9										
	54	R58	1.000	0.120	638.4	76.8										
	55	R59	1.000	0.115	638.4	73.8										
	56	R60	1.000	0.111	638.4	71.0										
	57	R61	1.000	0.107	638.4	68.3										
	58	R62	1.000	0.103	638.4	65.6										
	59	R63	1.000	0.099	638.4	63.1										
	60	R64	1.000	0.095	638.4	60.7										
	61	R65	1.000	0.091	638.4	58.4										
	62	R66	1.000	0.088	638.4	56.1										
	63	R67	1.000	0.085	638.4	54.0										
	64	R68	1.000	0.081	638.4	51.9										
	65	R69	1.000	0.078	638.4	49.9										
合計				37,379.4	11,273.0	11,273.0	1,463.4	1,463.4	1,147.9		1,463.4	1,463.4	1,147.9	53.7	53.7	16.7

総便益	B	11,273 百万円
総費用	C	1,165 百万円
費用便益比	B/C	9.7 108 百万円
便益現在価値	B-C	43.5%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
信用年度	2038（R20）
社会的割引率	4%

残事業 残工期+10%

道庁名	千曲川中流域自然再生事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川


WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
463	12	5,556	264,151

単位：百万円

年度	割引率	便益：B		計 (①+②)	建設費（国）③		建設費（関連事業）③		建設費（合計）③		維持管理費④		計③+④	
		便益①	残存価値②		費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値
		便益	現在価値	実質価格/現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値
事業期間														
0 R4	1.000	1.000												
1 R5	1.000	0.952			125.5	125.5	120.7		125.5	125.5	120.7		125.5	125.5
2 R6	1.000	0.905	48.4	44.7	118.8	118.8	109.8		118.8	118.8	109.8	0.1	0.1	118.9
3 R7	1.000	0.859	95.4	84.8	98.1	98.1	87.2		98.1	98.1	87.2	0.2	0.2	98.3
4 R8	1.000	0.815	133.5	114.1	114.1	102.1	87.3		102.1	102.1	87.3	0.2	0.2	102.3
5 R9	1.000	0.822	174.6	143.5	143.5	128.3	105.5		128.3	128.3	105.5	0.3	0.3	128.6
6 R10	1.000	0.790	224.5	177.4	177.4	133.1	105.2		133.1	133.1	105.2	0.3	0.3	133.4
7 R11	1.000	0.760	277.4	210.8	210.8	142.9	108.6		142.9	142.9	108.6	0.4	0.4	143.3
8 R12	1.000	0.731	332.1	243.4	243.4	112.1	81.9		112.1	112.1	81.9	0.5	0.5	112.6
9 R13	1.000	0.703	377.2	265.0	265.0	104.3	73.3		104.3	104.3	73.3	0.5	0.5	104.8
10 R14	1.000	0.676	418.3	282.6	282.6	111.3	75.2		111.3	111.3	75.2	0.6	0.6	111.9
11 R15	1.000	0.650	462.3	300.3	300.3	120.7	78.4		120.7	120.7	78.4	0.7	0.7	121.4
12 R16	1.000	0.625	509.3	318.1	318.1	116.4	72.7		116.4	116.4	72.7	0.7	0.7	117.1
13 R17	1.000	0.601	554.7	333.1	333.1	47.9	28.8		47.9	47.9	28.8	0.8	0.8	48.7
14 R18	1.000	0.577	573.8	331.4	331.4	47.9	27.7		47.9	47.9	27.7	0.8	0.8	48.7
15 R19	1.000	0.555	592.9	329.2	329.2	47.9	26.6		47.9	47.9	26.6	0.8	0.8	48.7
16 R20	1.000	0.534	612.0	326.8	326.8	34.3	18.3		34.3	34.3	18.3	0.9	0.9	35.2
17 R21	1.000	0.513	625.2	321.0	321.0	34.3	17.6		34.3	34.3	17.6	0.9	0.9	35.2
18 R22	1.000	0.494	638.4	315.1	315.1						0.9	0.9	0.4	0.4
19 R23	1.000	0.475	638.4	303.0	303.0						0.9	0.9	0.4	0.4
20 R24	1.000	0.456	638.4	291.4	291.4						0.9	0.9	0.4	0.4
21 R25	1.000	0.439	638.4	280.2	280.2						0.9	0.9	0.4	0.4
22 R26	1.000	0.422	638.4	269.4	269.4						0.9	0.9	0.4	0.4
23 R27	1.000	0.406	638.4	259.0	259.0						0.9	0.9	0.4	0.4
24 R28	1.000	0.390	638.4	249.1	249.1						0.9	0.9	0.4	0.4
25 R29	1.000	0.375	638.4	239.5	239.5						0.9	0.9	0.3	0.3
26 R30	1.000	0.361	638.4	230.3	230.3						0.9	0.9	0.3	0.3
27 R31	1.000	0.347	638.4	221.4	221.4						0.9	0.9	0.3	0.3
28 R32	1.000	0.333	638.4	212.9	212.9						0.9	0.9	0.3	0.3
29 R33	1.000	0.321	638.4	204.7	204.7						0.9	0.9	0.3	0.3
30 R34	1.000	0.309	638.4	196.8	196.8						0.9	0.9	0.3	0.3
31 R35	1.000	0.296	638.4	189.3	189.3						0.9	0.9	0.3	0.3
32 R36	1.000	0.285	638.4	182.0	182.0						0.9	0.9	0.3	0.3
33 R37	1.000	0.274	638.4	175.0	175.0						0.9	0.9	0.2	0.2
34 R38	1.000	0.264	638.4	168.3	168.3						0.9	0.9	0.2	0.2
35 R39	1.000	0.253	638.4	161.8	161.8						0.9	0.9	0.2	0.2
36 R40	1.000	0.244	638.4	155.6	155.6						0.9	0.9	0.2	0.2
37 R41	1.000	0.234	638.4	149.6	149.6						0.9	0.9	0.2	0.2
38 R42	1.000	0.225	638.4	143.8	143.8						0.9	0.9	0.2	0.2
39 R43	1.000	0.217	638.4	138.3	138.3						0.9	0.9	0.2	0.2
40 R44	1.000	0.208	638.4	133.0	133.0						0.9	0.9	0.2	0.2
41 R45	1.000	0.200	638.4	127.9	127.9						0.9	0.9	0.2	0.2
42 R46	1.000	0.193	638.4	122.9	122.9						0.9	0.9	0.2	0.2
43 R47	1.000	0.185	638.4	118.2	118.2						0.9	0.9	0.2	0.2
44 R48	1.000	0.178	638.4	113.7	113.7						0.9	0.9	0.2	0.2
45 R49	1.000	0.171	638.4	109.3	109.3						0.9	0.9	0.2	0.2
46 R50	1.000	0.165	638.4	105.1	105.1						0.9	0.9	0.1	0.1
47 R51	1.000	0.158	638.4	101.0	101.0						0.9	0.9	0.1	0.1
48 R52	1.000	0.152	638.4	97.2	97.2						0.9	0.9	0.1	0.1
49 R53	1.000	0.146	638.4	93.4	93.4						0.9	0.9	0.1	0.1
50 R54	1.000	0.141	638.4	89.8	89.8						0.9	0.9	0.1	0.1
51 R55	1.000	0.135	638.4	86.4	86.4						0.9	0.9	0.1	0.1
52 R56	1.000	0.130	638.4	83.1	83.1						0.9	0.9	0.1	0.1
53 R57	1.000	0.125	638.4	79.9	79.9						0.9	0.9	0.1	0.1
54 R58	1.000	0.120	638.4	76.8	76.8						0.9	0.9	0.1	0.1
55 R59	1.000	0.116	638.4	73.8	73.8						0.9	0.9	0.1	0.1
56 R60	1.000	0.111	638.4	71.0	71.0						0.9	0.9	0.1	0.1
57 R61	1.000	0.107	638.4	68.3	68.3						0.9	0.9	0.1	0.1
58 R62	1.000	0.103	638.4	65.6	65.6						0.9	0.9	0.1	0.1
59 R63	1.000	0.099	638.4	63.1	63.1						0.9	0.9	0.1	0.1
60 R64	1.000	0.095	638.4	60.7	60.7						0.9	0.9	0.1	0.1
61 R65	1.000	0.091	638.4	58.4	58.4						0.9	0.9	0.1	0.1
62 R66	1.000	0.088	638.4	56.1	56.1						0.9	0.9	0.1	0.1
63 R67	1.000	0.085	638.4	54.0	54.0						0.9	0.9	0.1	0.1
64 R68	1.000	0.081	638.4	51.9	51.9						0.9	0.9	0.1	0.1
65 R69	1.000	0.078	638.4	49.9	49.9						0.9	0.9	0.1	0.1
66 R70	1.000	0.075	638.4	48.0	48.0						0.9	0.9	0.1	0.1
67 R71	1.000	0.072	638.4	46.1	46.1						0.9	0.9	0.1	0.1
合計			37,932.6	10,867.3	10,867.3	1,625.9	1,625.9	1,224.8	1,625.9	1,625.9	1,224.8	53.7	53.7	1,679.6

総便益	B	10,867 百万円
総費用	C	1,241 百万円
費用便益比	B/C	8.8
総現在価値	B-C	9,626 百万円
経済的内部収益率		39.1%

【環境整備事業】 河道掘削及びモニタリング



費用便益比の算定根拠		
便益	評価手法	○CVM（令和４年７月にアンケート実施）
	便益計測期間	○平成１８年度～令和６９年度（２００６年度～２０８７年度） （便益が部分的に発現する平成１８年度から事業完了後５０年間）
	総便益	○年便益額＝１,４６７.６百万円（＝４６３円／月／世帯×１２ヶ月×２６４,１５１世帯）
		○残存価値：なし
		○総便益 $B = \sum \text{単年度便益額} / (1 + 0.04)^n + \text{残存価値} = 39,341 \text{ 百万円}$
	評価範囲 （評価範囲図）	○便益範囲：事業箇所から半径８km圏（長野市、上田市、須坂市、千曲市、東御市、立科町、青木村、麻績村、筑北村、坂城町）を対象
		○世帯数：２６４,１５１世帯（令和４年４月１日時点）
		○配布回収方法：郵送
		○アンケート票数：１,５００票配布 回収数５５０票（回収率３６.７％）、有効回答数２７５票（有効回答率５０.０％）
		○WTP：４６３円／月／世帯
		○評価範囲図
		位置図 千曲川中流域自然再生 【該当自治体】 長野市、上田市、須坂市、 千曲市、東御市、立科町、 青木村、麻績村、筑北村、 坂城町 (５市２町３村) 事業箇所から 半径８km圏
費用	事業費	○４,６６６百万円（税抜き）※デフレーターを考慮し現在価値化した値 （国：４,６６６百万円（H16～R19））
	維持管理費	○７７百万円 ※デフレーターを考慮し現在価値化した値
	総費用	○総費用 $C = (\text{建設費} + \sum \text{年間維持管理費}) / (1 + 0.04)^n = 4,743 \text{ 百万円}$
費用便益比（B/C）		８.３
その他留意点等		

事業費の内訳書

河川事業

事業名	千曲川中流域自然再生事業（全体事業費）
-----	---------------------

評価年度	令和 4 年度	再評価
------	---------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	1,583.1	
	本工事費		式	1	1,583.1	
		河道掘削	千m ³	755.5	1,583.1	
間接経費			式	1	1,758.9	
工事諸費			式	1	651.1	
関連事業（国・自治体）						
事業費 計			式	1	3,993.0	

維持管理費	式	1	210.6	
-------	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価毎に適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

注：費用便益分析における事業費（費用対便益算定シート等）は、消費税を除外しており、本表内の事業費（消費税込み）と異なる。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	千曲川中流域自然再生事業（残事業費）
-----	--------------------

評価年度	令和4年度	再評価
------	-------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	855.0	
	本工事費		式	1	855.0	
		河道掘削	千m ³	480.0	855.0	
間接経費			式	1	653.0	
工事諸費			式	1	255.0	
関連事業（国・自治体）						
事業費 計			式	1	1,763.0	

維持管理費	式	1	59.7	
-------	---	---	------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価毎に適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

注：費用便益分析における事業費（費用対便益算定シート等）は、消費税を除外しており、本表内の事業費（消費税込み）と異なる。

■千曲川北信 5 市町水辺整備事業

【概要】

水系・河川名	信濃川水系・千曲川
事業名	千曲川北信 5 市町水辺整備事業
事業主体	北陸地方整備局
関係自治体	長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町
事業期間	令和 2 年度～令和 11 年度（2020 年度～2029 年度）
基準（評価）年度	令和 4 年度（2022 年度）

【費用】

	事業費	維持管理費	合計
基準年における 現在価値化合計 (C)	778 百万円	216 百万円	994 百万円

※建設費、維持管理費は税抜きである

【便益】

	便益
供用年度	令和 8 年度（2026 年度）
基準年における 現在価値化合計(B)	10,635 百万円

【費用便益分析結果】

費用便益比 (B/C)	10.7
純現在価値 (NPV)	9,641 百万円
経済的内部収益率 (EIRR)	30.7%

【感度分析結果】


項目	全体事業	残事業
基準値	10.7	18.0
残事業費 +10%～-10%	10.3 ～ 11.1	17.0 ～ 19.2
残工期 +10%～-10%	—	—
便益 -10%～+10%	9.6 ～ 11.8	16.2 ～ 19.8

【WTP 様式】千曲川北信 5 市町水辺整備事業 支払意思額（WTP）の算定

月当たりの1世帯当たりの負担金提示額	該当者数	割合	累積該当者数	累加割合 (実測賛成率)	パラメトリック 推定賛成率
0円 (0円～50円未満)	51	14.8%	345	100.0%	100.0%
50円 (50円～100円未満)	56	16.2%	294	85.2%	87.6%
100円 (100円～300円未満)	114	33.0%	238	69.0%	70.7%
300円 (300円～500円未満)	56	16.2%	124	35.9%	30.3%
500円 (500円～1,000円未満)	54	15.7%	68	19.7%	16.4%
1,000円 (1,000円～2,000円未満)	12	3.5%	14	4.1%	6.3%
2,000円 (2,000円～3,000円未満)	1	0.3%	2	0.6%	2.2%
3,000円 (3,000円～0円未満)	1	0.3%	1	0.3%	1.2%
合計	345	100.0%			

配布数	1,500票
総回答数	511票
有効回答数	345票
有効回答率	67.5%

支払意思額(WTP)の算定結果	
代表値	WTP算定結果
平均値 (最大提示額で裾切り)	329 (円/月/世帯)



【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
適用年度	2026（R8）
社会的割引率	4%

全体事業 便益－10%

箇所名	千曲川北側5市町水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
329	12	3,948	141,050

単位：百万円

年度	年度	デフルート	割引率	便益：B			建設費（国）③			建設費（関連事業）③			費用：C			維持管理費④			計③+④		
				便益①	便益②	計①+②	費用①	費用②	費用③	費用①	費用②	費用③	費用①	費用②	費用③	費用①	費用②	費用③	費用①	費用②	費用③
整備期間	-2 R2	1.000	1.000																		
	-1 R3	1.000	1.040																		
	0 R4	1.000	1.000																		
	1 R5	1.000	0.962																		
	2 R6	1.000	0.925																		
事業完了後の期間	3 R7	1.000	0.889																		
	4 R8	1.000	0.855	501.2	428.4	428.4															
	5 R9	1.000	0.822	501.2	411.9	411.9															
	6 R10	1.000	0.790	501.2	396.1	396.1															
	7 R11	1.000	0.760	501.2	380.9	380.9															
	8 R12	1.000	0.731	501.2	366.2	366.2															
	9 R13	1.000	0.703	501.2	352.1	352.1															
	10 R14	1.000	0.676	501.2	338.6	338.6															
	11 R15	1.000	0.650	501.2	325.6	325.6															
	12 R16	1.000	0.625	501.2	313.0	313.0															
	13 R17	1.000	0.601	501.2	301.0	301.0															
	14 R18	1.000	0.577	501.2	289.4	289.4															
	15 R19	1.000	0.555	501.2	278.3	278.3															
	16 R20	1.000	0.534	501.2	267.6	267.6															
	17 R21	1.000	0.513	501.2	257.3	257.3															
	18 R22	1.000	0.494	501.2	247.4	247.4															
	19 R23	1.000	0.475	501.2	237.9	237.9															
	20 R24	1.000	0.456	501.2	228.7	228.7															
	21 R25	1.000	0.439	501.2	219.9	219.9															
	22 R26	1.000	0.422	501.2	211.5	211.5															
	23 R27	1.000	0.406	501.2	203.4	203.4															
	24 R28	1.000	0.390	501.2	195.5	195.5															
	25 R29	1.000	0.375	501.2	188.0	188.0															
	26 R30	1.000	0.361	501.2	180.8	180.8															
	27 R31	1.000	0.347	501.2	173.8	173.8															
	28 R32	1.000	0.333	501.2	167.1	167.1															
	29 R33	1.000	0.321	501.2	160.7	160.7															
	30 R34	1.000	0.308	501.2	154.5	154.5															
	31 R35	1.000	0.296	501.2	148.6	148.6															
	32 R36	1.000	0.285	501.2	142.9	142.9															
	33 R37	1.000	0.274	501.2	137.4	137.4															
	34 R38	1.000	0.264	501.2	132.1	132.1															
	35 R39	1.000	0.253	501.2	127.0	127.0															
	36 R40	1.000	0.244	501.2	122.1	122.1															
	37 R41	1.000	0.234	501.2	117.4	117.4															
	38 R42	1.000	0.225	501.2	112.9	112.9															
	39 R43	1.000	0.217	501.2	108.6	108.6															
	40 R44	1.000	0.208	501.2	104.4	104.4															
	41 R45	1.000	0.200	501.2	100.4	100.4															
	42 R46	1.000	0.193	501.2	96.5	96.5															
	43 R47	1.000	0.185	501.2	92.8	92.8															
	44 R48	1.000	0.178	501.2	89.2	89.2															
	45 R49	1.000	0.171	501.2	85.8	85.8															
	46 R50	1.000	0.165	501.2	82.5	82.5															
	47 R51	1.000	0.158	501.2	79.3	79.3															
	48 R52	1.000	0.152	501.2	76.3	76.3															
	49 R53	1.000	0.146	501.2	73.3	73.3															
	50 R54	1.000	0.141	501.2	70.5	70.5															
	51 R55	1.000	0.135	501.2	67.8	67.8															
	52 R56	1.000	0.130	501.2	65.2	65.2															
	53 R57	1.000	0.125	501.2	62.7	62.7															
合計				25,060.0	9,571.3	9,571.3	636.8	636.8	640.4	149.1	149.1	137.8	785.9	785.9	778.2	565.0	565.0	216.1	1,350.9	1,350.9	994.3

総便益	B	9,571 百万円
総費用	C	994 百万円
費用便益比	B/C	9.6
便益現在価値	B-C	8,577 百万円
経済的内部収益率		28.9%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
評価年度	2026（R8）
社会的割引率	4%

残事業

箇所名	千曲川北側5市町水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
329	12	3,948	141,050

単位：百万円

年度	デフルット	割引率	便益：B			建設費（国）③		建設費（関連事業）③		建設費（合計）③		維持管理費④		計＝③＋④	
			便益①	残存価値②	計①＋②	費用①	①委員価格/現在価値	費用②	②委員価格/現在価値	費用③	③委員価格/現在価値	費用④	④委員価格/現在価値	費用⑤	⑤委員価格/現在価値
整備期間	1 年度														
	-2 R2	1.000	1.082												
	-1 R3	1.000	1.040												
	0 R4	1.000	1.000												
	1 R5	1.000	0.962			114.4	114.4	110.0	41.4	41.4	39.8	155.8	155.8	149.8	
	2 R6	1.000	0.925			140.1	140.1	129.5	51.4	51.4	47.5	191.5	191.5	177.0	
	3 R7	1.000	0.889						52.7	52.7	46.8	52.7	52.7	46.8	
	4 R8	1.000	0.855	556.9	476.0							11.3	11.3	9.7	11.3
	5 R9	1.000	0.822	556.9	457.7							11.3	11.3	9.3	11.3
	6 R10	1.000	0.790	556.9	440.1							11.3	11.3	8.9	11.3
	7 R11	1.000	0.760	556.9	423.2							11.3	11.3	8.6	11.3
	8 R12	1.000	0.731	556.9	406.9							11.3	11.3	8.3	11.3
	9 R13	1.000	0.703	556.9	391.3							11.3	11.3	7.9	11.3
	10 R14	1.000	0.676	556.9	376.2							11.3	11.3	7.6	11.3
	11 R15	1.000	0.650	556.9	361.8							11.3	11.3	7.3	11.3
	12 R16	1.000	0.625	556.9	347.8							11.3	11.3	7.1	11.3
	13 R17	1.000	0.601	556.9	334.5							11.3	11.3	6.8	11.3
	14 R18	1.000	0.577	556.9	321.6							11.3	11.3	6.5	11.3
	15 R19	1.000	0.555	556.9	309.2							11.3	11.3	6.3	11.3
	16 R20	1.000	0.534	556.9	297.3							11.3	11.3	6.0	11.3
	17 R21	1.000	0.513	556.9	285.9							11.3	11.3	5.8	11.3
	18 R22	1.000	0.494	556.9	274.9							11.3	11.3	5.6	11.3
	19 R23	1.000	0.475	556.9	264.3							11.3	11.3	5.4	11.3
	20 R24	1.000	0.456	556.9	254.2							11.3	11.3	5.2	11.3
	21 R25	1.000	0.439	556.9	244.4							11.3	11.3	5.0	11.3
	22 R26	1.000	0.422	556.9	235.0							11.3	11.3	4.8	11.3
	23 R27	1.000	0.406	556.9	225.9							11.3	11.3	4.6	11.3
	24 R28	1.000	0.390	556.9	217.3							11.3	11.3	4.4	11.3
	25 R29	1.000	0.375	556.9	208.9							11.3	11.3	4.2	11.3
	26 R30	1.000	0.361	556.9	200.9							11.3	11.3	4.1	11.3
	27 R31	1.000	0.347	556.9	193.1							11.3	11.3	3.9	11.3
	28 R32	1.000	0.333	556.9	185.7							11.3	11.3	3.8	11.3
	29 R33	1.000	0.321	556.9	178.6							11.3	11.3	3.6	11.3
	30 R34	1.000	0.308	556.9	171.7							11.3	11.3	3.5	11.3
	31 R35	1.000	0.296	556.9	165.1							11.3	11.3	3.4	11.3
	32 R36	1.000	0.285	556.9	158.7							11.3	11.3	3.2	11.3
	33 R37	1.000	0.274	556.9	152.6							11.3	11.3	3.1	11.3
	34 R38	1.000	0.264	556.9	146.8							11.3	11.3	3.0	11.3
	35 R39	1.000	0.253	556.9	141.1							11.3	11.3	2.9	11.3
	36 R40	1.000	0.244	556.9	135.7							11.3	11.3	2.8	11.3
	37 R41	1.000	0.234	556.9	130.5							11.3	11.3	2.6	11.3
	38 R42	1.000	0.225	556.9	125.5							11.3	11.3	2.5	11.3
	39 R43	1.000	0.217	556.9	120.6							11.3	11.3	2.4	11.3
	40 R44	1.000	0.208	556.9	116.0							11.3	11.3	2.4	11.3
	41 R45	1.000	0.200	556.9	111.5							11.3	11.3	2.3	11.3
	42 R46	1.000	0.193	556.9	107.2							11.3	11.3	2.2	11.3
	43 R47	1.000	0.185	556.9	103.1							11.3	11.3	2.1	11.3
	44 R48	1.000	0.178	556.9	99.2							11.3	11.3	2.0	11.3
	45 R49	1.000	0.171	556.9	95.3							11.3	11.3	1.9	11.3
	46 R50	1.000	0.165	556.9	91.7							11.3	11.3	1.9	11.3
	47 R51	1.000	0.158	556.9	88.1							11.3	11.3	1.8	11.3
	48 R52	1.000	0.152	556.9	84.8							11.3	11.3	1.7	11.3
	49 R53	1.000	0.146	556.9	81.5							11.3	11.3	1.7	11.3
	50 R54	1.000	0.141	556.9	78.4							11.3	11.3	1.6	11.3
	51 R55	1.000	0.135	556.9	75.3							11.3	11.3	1.5	11.3
	52 R56	1.000	0.130	556.9	72.5							11.3	11.3	1.5	11.3
	53 R57	1.000	0.125	556.9	69.7							11.3	11.3	1.4	11.3
合計				27,845.0	10,635.3			10,635.3	254.5	254.5	239.5	145.5	145.5	134.2	400.0

総便益	B	10,635 百万円
総費用	C	590 百万円
費用便益比	B/C	18.0
純現在価値	B-C	10,045 百万円
経済的内部収益率		67.4%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
適用年度	2026（R8）
社会的割引率	4%

残事業 残事業費+10%

箇所名	千曲川北側5市町水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
329	12	3,948	141,050

単位：百万円

年度	年度	デフルート	割引率	便益：B		計 (1)+(2)	建設費（国）③			建設費（関連事業）⑤			建設費（合計）⑥			維持管理費④			計①+④		
				便益①	残存価値②		費用	実質価格①	現在価値	費用	実質価格①	現在価値	費用	実質価格①	現在価値	費用	実質価格①	現在価値	費用	実質価格①	現在価値
				現在価値	現在価値		現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値
整備期間	-2 R2	1.000	1.082																		
	-1 R3	1.000	1.040																		
	0 R4	1.000	1.000																		
	1 R5	1.000	0.962																		
事業完了後の期間	2 R6	1.000	0.925																		
	3 R7	1.000	0.889																		
	4 R8	1.000	0.855	556.9	476.0	476.0															
	5 R9	1.000	0.822	556.9	457.7	457.7															
	6 R10	1.000	0.790	556.9	440.1	440.1															
	7 R11	1.000	0.760	556.9	423.2	423.2															
	8 R12	1.000	0.731	556.9	406.9	406.9															
	9 R13	1.000	0.703	556.9	391.3	391.3															
	10 R14	1.000	0.676	556.9	376.2	376.2															
	11 R15	1.000	0.650	556.9	361.8	361.8															
	12 R16	1.000	0.625	556.9	347.8	347.8															
	13 R17	1.000	0.601	556.9	334.5	334.5															
	14 R18	1.000	0.577	556.9	321.6	321.6															
	15 R19	1.000	0.555	556.9	309.2	309.2															
	16 R20	1.000	0.534	556.9	297.3	297.3															
	17 R21	1.000	0.513	556.9	285.9	285.9															
	18 R22	1.000	0.494	556.9	274.9	274.9															
	19 R23	1.000	0.475	556.9	264.3	264.3															
	20 R24	1.000	0.456	556.9	254.2	254.2															
	21 R25	1.000	0.439	556.9	244.4	244.4															
	22 R26	1.000	0.422	556.9	235.0	235.0															
	23 R27	1.000	0.406	556.9	225.9	225.9															
	24 R28	1.000	0.390	556.9	217.3	217.3															
	25 R29	1.000	0.375	556.9	208.9	208.9															
	26 R30	1.000	0.361	556.9	200.9	200.9															
	27 R31	1.000	0.347	556.9	193.1	193.1															
	28 R32	1.000	0.333	556.9	185.7	185.7															
	29 R33	1.000	0.321	556.9	178.6	178.6															
	30 R34	1.000	0.308	556.9	171.7	171.7															
	31 R35	1.000	0.296	556.9	165.1	165.1															
	32 R36	1.000	0.285	556.9	158.7	158.7															
	33 R37	1.000	0.274	556.9	152.6	152.6															
	34 R38	1.000	0.264	556.9	146.8	146.8															
	35 R39	1.000	0.253	556.9	141.1	141.1															
	36 R40	1.000	0.244	556.9	135.7	135.7															
	37 R41	1.000	0.234	556.9	130.5	130.5															
	38 R42	1.000	0.225	556.9	125.5	125.5															
	39 R43	1.000	0.217	556.9	120.6	120.6															
	40 R44	1.000	0.208	556.9	116.0	116.0															
	41 R45	1.000	0.200	556.9	111.5	111.5															
	42 R46	1.000	0.193	556.9	107.2	107.2															
	43 R47	1.000	0.185	556.9	103.1	103.1															
	44 R48	1.000	0.178	556.9	99.2	99.2															
	45 R49	1.000	0.171	556.9	95.3	95.3															
	46 R50	1.000	0.165	556.9	91.7	91.7															
	47 R51	1.000	0.158	556.9	88.1	88.1															
	48 R52	1.000	0.152	556.9	84.8	84.8															
	49 R53	1.000	0.146	556.9	81.5	81.5															
	50 R54	1.000	0.141	556.9	78.4	78.4															
	51 R55	1.000	0.135	556.9	75.3	75.3															
	52 R56	1.000	0.130	556.9	72.5	72.5															
	53 R57	1.000	0.125	556.9	69.7	69.7															
合計				27,845.0	10,635.3	10,635.3	279.9	279.9	263.5	160.0	160.0	147.6	439.9	439.9	411.1	565.0	565.0	216.1	1,004.9	1,004.9	627.2

総便益	B	10,635 百万円
総費用	C	627 百万円
費用便益比	B/C	17.0
便益現在価値	B-C	10,008 百万円
経済的内部収益率		63.5%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
適用年度	2026（R8）
社会的割引率	4%

残事業 残事業費－10%

箇所名	千曲川北側5市町水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
329	12	3,948	141,050

単位：百万円

年度	年度	デフルート	割引率	便益：B		計 (1)+(2)	建設費（国）③		建設費（関連事業）③		建設費（合計）③		維持管理費④		計③+④	
				便益① 現在価値	残存価値② 実質価格/現在価値		費用 実質価格/現在価値	費用 実質価格/現在価値	費用 実質価格/現在価値	費用 実質価格/現在価値	費用 実質価格/現在価値					
整備 期間	-2 R2	1.000	1.082													
	-1 R3	1.000	1.040													
	0 R4	1.000	1.000													
	1 R5	1.000	0.962				103.0	103.0	99.0	37.3	37.3	35.9	140.3	140.3	134.9	140.3
事業完了後の期間	2 R6	1.000	0.925				126.1	126.1	116.6	46.3	46.3	42.8	172.4	172.4	159.4	172.4
	3 R7	1.000	0.889							47.4	47.4	42.1	47.4	47.4	42.1	47.4
	4 R8	1.000	0.855	556.9	476.0	476.0							11.3	11.3	9.7	11.3
	5 R9	1.000	0.822	556.9	457.7	457.7							11.3	11.3	9.3	11.3
	6 R10	1.000	0.790	556.9	440.1	440.1							11.3	11.3	8.9	11.3
	7 R11	1.000	0.760	556.9	423.2	423.2							11.3	11.3	8.6	11.3
	8 R12	1.000	0.731	556.9	406.9	406.9							11.3	11.3	8.3	11.3
	9 R13	1.000	0.703	556.9	391.3	391.3							11.3	11.3	7.9	11.3
	10 R14	1.000	0.676	556.9	376.2	376.2							11.3	11.3	7.6	11.3
	11 R15	1.000	0.650	556.9	361.8	361.8							11.3	11.3	7.3	11.3
	12 R16	1.000	0.625	556.9	347.8	347.8							11.3	11.3	7.1	11.3
	13 R17	1.000	0.601	556.9	334.5	334.5							11.3	11.3	6.8	11.3
	14 R18	1.000	0.577	556.9	321.6	321.6							11.3	11.3	6.5	11.3
	15 R19	1.000	0.555	556.9	309.2	309.2							11.3	11.3	6.3	11.3
	16 R20	1.000	0.534	556.9	297.3	297.3							11.3	11.3	6.0	11.3
	17 R21	1.000	0.513	556.9	285.9	285.9							11.3	11.3	5.8	11.3
	18 R22	1.000	0.494	556.9	274.9	274.9							11.3	11.3	5.6	11.3
	19 R23	1.000	0.475	556.9	264.3	264.3							11.3	11.3	5.4	11.3
	20 R24	1.000	0.456	556.9	254.2	254.2							11.3	11.3	5.2	11.3
	21 R25	1.000	0.439	556.9	244.4	244.4							11.3	11.3	5.0	11.3
	22 R26	1.000	0.422	556.9	235.0	235.0							11.3	11.3	4.8	11.3
	23 R27	1.000	0.406	556.9	225.9	225.9							11.3	11.3	4.6	11.3
	24 R28	1.000	0.390	556.9	217.3	217.3							11.3	11.3	4.4	11.3
	25 R29	1.000	0.375	556.9	208.9	208.9							11.3	11.3	4.2	11.3
	26 R30	1.000	0.361	556.9	200.9	200.9							11.3	11.3	4.1	11.3
	27 R31	1.000	0.347	556.9	193.1	193.1							11.3	11.3	3.9	11.3
	28 R32	1.000	0.333	556.9	185.7	185.7							11.3	11.3	3.8	11.3
	29 R33	1.000	0.321	556.9	178.6	178.6							11.3	11.3	3.6	11.3
	30 R34	1.000	0.308	556.9	171.7	171.7							11.3	11.3	3.5	11.3
	31 R35	1.000	0.296	556.9	165.1	165.1							11.3	11.3	3.4	11.3
	32 R36	1.000	0.285	556.9	158.7	158.7							11.3	11.3	3.2	11.3
	33 R37	1.000	0.274	556.9	152.6	152.6							11.3	11.3	3.1	11.3
	34 R38	1.000	0.264	556.9	146.8	146.8							11.3	11.3	3.0	11.3
	35 R39	1.000	0.253	556.9	141.1	141.1							11.3	11.3	2.9	11.3
	36 R40	1.000	0.244	556.9	135.7	135.7							11.3	11.3	2.8	11.3
	37 R41	1.000	0.234	556.9	130.5	130.5							11.3	11.3	2.6	11.3
	38 R42	1.000	0.225	556.9	125.5	125.5							11.3	11.3	2.5	11.3
	39 R43	1.000	0.217	556.9	120.6	120.6							11.3	11.3	2.4	11.3
	40 R44	1.000	0.208	556.9	116.0	116.0							11.3	11.3	2.4	11.3
	41 R45	1.000	0.200	556.9	111.5	111.5							11.3	11.3	2.3	11.3
	42 R46	1.000	0.193	556.9	107.2	107.2							11.3	11.3	2.2	11.3
	43 R47	1.000	0.185	556.9	103.1	103.1							11.3	11.3	2.1	11.3
	44 R48	1.000	0.178	556.9	99.2	99.2							11.3	11.3	2.0	11.3
	45 R49	1.000	0.171	556.9	95.3	95.3							11.3	11.3	1.9	11.3
	46 R50	1.000	0.165	556.9	91.7	91.7							11.3	11.3	1.9	11.3
	47 R51	1.000	0.158	556.9	88.1	88.1							11.3	11.3	1.8	11.3
	48 R52	1.000	0.152	556.9	84.8	84.8							11.3	11.3	1.7	11.3
	49 R53	1.000	0.146	556.9	81.5	81.5							11.3	11.3	1.7	11.3
	50 R54	1.000	0.141	556.9	78.4	78.4							11.3	11.3	1.6	11.3
	51 R55	1.000	0.135	556.9	75.3	75.3							11.3	11.3	1.5	11.3
	52 R56	1.000	0.130	556.9	72.5	72.5							11.3	11.3	1.5	11.3
	53 R57	1.000	0.125	556.9	69.7	69.7							11.3	11.3	1.4	11.3
合計				27,845.0	10,635.3	10,635.3	229.1	229.1	215.6	131.0	131.0	120.8	360.1	360.1	336.4	552.5

総便益	B	10,635 百万円
総費用	C	553 百万円
費用便益比	B/C	19.2
便益存在価値	B-C	10,082 百万円
経済的内部収益率		71.9%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
適用年度	2026（R8）
社会的割引率	4%

残事業 便益+10%

箇所名	千曲川北側5市町水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川


WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
329	12	3,948	141,050

単位：百万円

年度	i	年度	デフル	割引率	便益：B		計 ①+②	建設費（国）③		建設費（関連事業）③		建設費（合計）③		費用：C		維持管理費④		計③+④	
					便益①	残存価値②		費用③	費用③	費用③	費用③	費用③	費用③	費用③	費用③	費用③	費用③	費用③	費用③
					現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値
整備 期間	-2	R2	1.000	1.082															
	-1	R3	1.000	1.040															
	0	R4	1.000	1.000															
	1	R5	1.000	0.962				114.4	114.4	110.0	41.4	41.4	39.8	155.8	155.8	149.8		155.8	155.8
事業完了後の期間	2	R6	1.000	0.925				140.1	140.1	129.5	51.4	51.4	47.5	191.5	191.5	177.0		191.5	191.5
	3	R7	1.000	0.889							52.7	52.7	46.8	52.7	52.7	46.8		52.7	52.7
	4	R8	1.000	0.855	612.6	523.7	523.7										11.3	11.3	9.7
	5	R9	1.000	0.822	612.6	503.5	503.5										11.3	11.3	9.3
	6	R10	1.000	0.790	612.6	484.1	484.1										11.3	11.3	8.9
	7	R11	1.000	0.760	612.6	465.5	465.5										11.3	11.3	8.6
	8	R12	1.000	0.731	612.6	447.6	447.6										11.3	11.3	8.3
	9	R13	1.000	0.703	612.6	430.4	430.4										11.3	11.3	7.9
	10	R14	1.000	0.676	612.6	413.9	413.9										11.3	11.3	7.6
	11	R15	1.000	0.650	612.6	397.9	397.9										11.3	11.3	7.3
	12	R16	1.000	0.625	612.6	382.6	382.6										11.3	11.3	7.1
	13	R17	1.000	0.601	612.6	367.9	367.9										11.3	11.3	6.8
	14	R18	1.000	0.577	612.6	353.8	353.8										11.3	11.3	6.5
	15	R19	1.000	0.555	612.6	340.2	340.2										11.3	11.3	6.3
	16	R20	1.000	0.534	612.6	327.1	327.1										11.3	11.3	6.0
	17	R21	1.000	0.513	612.6	314.5	314.5										11.3	11.3	5.8
	18	R22	1.000	0.494	612.6	302.4	302.4										11.3	11.3	5.6
	19	R23	1.000	0.475	612.6	290.8	290.8										11.3	11.3	5.4
	20	R24	1.000	0.456	612.6	279.6	279.6										11.3	11.3	5.2
	21	R25	1.000	0.439	612.6	268.8	268.8										11.3	11.3	5.0
	22	R26	1.000	0.422	612.6	258.5	258.5										11.3	11.3	4.8
	23	R27	1.000	0.406	612.6	248.5	248.5										11.3	11.3	4.6
	24	R28	1.000	0.390	612.6	239.0	239.0										11.3	11.3	4.4
	25	R29	1.000	0.375	612.6	229.8	229.8										11.3	11.3	4.2
	26	R30	1.000	0.361	612.6	221.0	221.0										11.3	11.3	4.1
	27	R31	1.000	0.347	612.6	212.5	212.5										11.3	11.3	3.9
	28	R32	1.000	0.333	612.6	204.3	204.3										11.3	11.3	3.8
	29	R33	1.000	0.321	612.6	196.4	196.4										11.3	11.3	3.6
	30	R34	1.000	0.308	612.6	188.9	188.9										11.3	11.3	3.5
	31	R35	1.000	0.296	612.6	181.6	181.6										11.3	11.3	3.4
	32	R36	1.000	0.285	612.6	174.6	174.6										11.3	11.3	3.2
	33	R37	1.000	0.274	612.6	167.9	167.9										11.3	11.3	3.1
	34	R38	1.000	0.264	612.6	161.5	161.5										11.3	11.3	3.0
	35	R39	1.000	0.253	612.6	155.2	155.2										11.3	11.3	2.9
	36	R40	1.000	0.244	612.6	149.3	149.3										11.3	11.3	2.8
	37	R41	1.000	0.234	612.6	143.5	143.5										11.3	11.3	2.6
	38	R42	1.000	0.225	612.6	138.0	138.0										11.3	11.3	2.5
	39	R43	1.000	0.217	612.6	132.7	132.7										11.3	11.3	2.4
	40	R44	1.000	0.208	612.6	127.6	127.6										11.3	11.3	2.4
	41	R45	1.000	0.200	612.6	122.7	122.7										11.3	11.3	2.3
	42	R46	1.000	0.193	612.6	118.0	118.0										11.3	11.3	2.2
	43	R47	1.000	0.185	612.6	113.4	113.4										11.3	11.3	2.1
	44	R48	1.000	0.178	612.6	109.1	109.1										11.3	11.3	2.0
	45	R49	1.000	0.171	612.6	104.9	104.9										11.3	11.3	1.9
	46	R50	1.000	0.165	612.6	100.8	100.8										11.3	11.3	1.9
	47	R51	1.000	0.158	612.6	97.0	97.0										11.3	11.3	1.8
	48	R52	1.000	0.152	612.6	93.2	93.2										11.3	11.3	1.7
	49	R53	1.000	0.146	612.6	89.6	89.6										11.3	11.3	1.7
	50	R54	1.000	0.141	612.6	86.2	86.2										11.3	11.3	1.6
	51	R55	1.000	0.135	612.6	82.9	82.9										11.3	11.3	1.5
	52	R56	1.000	0.130	612.6	79.7	79.7										11.3	11.3	1.5
	53	R57	1.000	0.125	612.6	76.6	76.6										11.3	11.3	1.4
合計					30,630.0	11,699.2	11,699.2	254.5	254.5	239.5	145.5	145.5	134.2	400.0	400.0	373.7	565.0	565.0	589.8

総便益	B	11,699 百万円
総費用	C	590 百万円
費用便益比	B/C	19.8
便益存在価値	B-C	11,109 百万円
経済的内部収益率		71.6%

事業概要	
事業目的	長野県北信地域の長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町の5市町では、千曲川を軸とした広域観光ルートの構築、地域の歴史・文化の伝承、未来へ繋げる関係人口の創出により、広域観光の推進と地域活性化を目指す。
事業内容 (事業箇所図)	【環境整備事業】親水護岸、河川管理用道路、高水敷整正、坂路工 【関連事業】遊歩道、サイクリングロード、駐車場、案内サイン、サポートステーション 【飯山市 道の駅「花の駅千曲川」周辺整備】 「Copyright(c) NTT空間情報 All Rights Reserved」 千曲川北信5市町水辺整備事業 【凡例】 — サイクリングロード(既存) - - サイクリングロード(新設) 【中野市 笠倉壁田橋(仮称)周辺整備】 【長野市 屋島地区水辺整備】 【小布施町 小布施橋下流水辺整備】 【須坂市 福島スポーツ広場周辺整備】

費用便益比の算定根拠		
便益	評価手法	○CVM（令和元年6月にアンケート実施）
	便益計測期間	○令和8年度～令和57年度（2026年度～2075年度） （整備完了から50年間）
	総便益	○年便益額＝557百万円（＝329円/月/世帯×12ヶ月×141,050世帯）
		○残存価値：なし
		○総便益 $B = \sum \text{単年度便益額} / (1 + 0.04)^n + \text{残存価値} = 10,635 \text{ 百万円}$
	評価範囲 （評価範囲図）	○便益範囲：事業箇所から半径10km圏（長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町）を対象。長沼・小布施地区の便益範囲と重複することから、重複エリアの世帯数は均等に按分した。
		○世帯数：141,050世帯（令和4年4月1日時点）
		○配布回収方法：郵送
		○アンケート票数：1,500票配布 回収数511票（回収率34.1%）、有効回答数345票（有効回答率67.5%）
		○WTP：329円/月/世帯
		○評価範囲図
		事業箇所から 半径10km圏 ※濃いグリーンは長沼・小布施地区の受益範囲と重複  位置図 千曲川北信5市町 水辺整備 【該当自治体】 長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町（4市4町3村）
費用	事業費	○778百万円 ※デフレータを考慮し現在価値化した値 （国：640百万円（R2～R6）、5市町：138百万円（R4～R7））
	維持管理費	○216百万円 ※デフレータを考慮し現在価値化した値
	総費用	○総費用 $C = (\text{建設費} + \sum \text{年間維持管理費}) / (1 + 0.04)^n = 994 \text{ 百万円}$
費用便益比（B/C）		10.7
その他留意点等		

※事業費については、表示桁数の関係で合計値が不一致

事業費の内訳書

河川事業

事業名	千曲川北信 5 市町水辺整備事業（全体事業費）
-----	-------------------------

評価年度	令和 4 年度	再評価
------	---------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費	本工事費		式	1	510.3	
			式	1	510.3	
		親水護岸	箇所	5	409.0	
		河川管理用道路	m	7,700	30.8	
		高水敷整正	千㎡	38	60.5	
		坂路工	箇所	5	10.0	
	間接経費		式	1	79.5	
工事諸費		式	1	100.7		
関連事業（国・5市町）				164.0		
事業費 計		式	1	854.5		

維持管理費	式	1	620.0	
-------	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価毎に適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

注：費用便益分析における事業費（費用対便益算定シート等）は、消費税を除外しており、本表内の事業費（消費税込み）と異なる。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	千曲川北信 5 市町水辺整備事業（残事業費）
-----	------------------------

評価年度	令和 4 年度	再評価
------	---------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	207.0	
	本工事費		式	1	207.0	
		親水護岸	箇所	2	160.0	
		河川管理用道路	m	3,000	12.0	
		高水敷整正	千㎡	21	31.0	
		坂路工	箇所	2	4.0	
間接経費		式	1	21.5		
工事諸費		式	1	46.8		
関連事業（国・5市町）				160.0		
事業費 計		式	1	435.3		

維持管理費	式	1	620.0	
-------	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価毎に適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

注：費用便益分析における事業費（費用対便益算定シート等）は、消費税を除外しており、本表内の事業費（消費税込み）と異なる。

■上田市依田川地区水辺整備事業

【概要】

水系・河川名	信濃川水系・千曲川
事業名	上田市依田川地区水辺整備事業
事業主体	北陸地方整備局
関係自治体	上田市
事業期間	平成 30 年度～令和 9 年度（2018 年度～2027 年度）
基準（評価）年度	令和 4 年度（2022 年度）

【費用】

	事業費	維持管理費	合計
基準年における 現在価値化合計 (C)	544 百万円	155 百万円	699 百万円

※建設費、維持管理費は税抜きである

【便益】

	便益
供用年度	令和 6 年度（2024 年度）
基準年における 現在価値化合計(B)	5,352 百万円

【費用便益分析結果】

費用便益比（B/C）	7.7
純現在価値（NPV）	4,653 百万円
経済的内部収益率 （EIRR）	28.1%

【感度分析結果】


項目	全体事業	残事業
基準値	7.7	32.6
残事業費 +10%～-10%	7.6 ～ 7.7	32.4 ～ 32.8
残工期 +10%～-10%	—	—
便益 -10%～+10%	6.9 ～ 8.4	29.4 ～ 35.9

【WTP 様式】上田市依田川地区水辺整備事業 支払意思額（WTP）の算定

月当たりの1世帯当たりの負担金提示額	該当者数	割合	累積該当者数	累加割合 (実測賛成率)	パラメトリック 推定賛成率
0円 (0円～50円未満)	67	19.6%	342	100.0%	100.0%
50円 (50円～100円未満)	63	18.4%	275	80.4%	83.3%
100円 (100円～300円未満)	94	27.5%	212	62.0%	64.3%
300円 (300円～500円未満)	61	17.8%	118	34.5%	26.4%
500円 (500円～1,000円未満)	44	12.9%	57	16.7%	14.5%
1,000円 (1,000円～2,000円未満)	12	3.5%	13	3.8%	5.8%
2,000円 (2,000円～3,000円未満)	1	0.3%	1	0.3%	2.2%
3,000円 (3,000円～0円未満)	0	0.0%	0	0.0%	1.2%
合計	342	100.0%			

配布数	1,500票
総回答数	507票
有効回答数	342票
有効回答率	67.5%

支払意思額(WTP)の算定結果	
代表値	WTP算定結果
平均値 (最大提示額で裾切り)	301 (円/月/世帯)



【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
耐用年数	2024（R6）
社会的割引率	4%

全体事業

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

平成 30 年度																						
事業期間	年度		デフレ率	割引率	便益：B			建設費（国）③			建設費（関連事業）③			費用：C			維持管理費④		計③+④			
	1	2			便益①	残存価値②	計①+②	費用③	実質価格③	現在価値③	費用③	実質価格③	現在価値③	費用③	実質価格③	現在価値③	費用③	実質価格③	現在価値③	費用③	実質価格③	現在価値③
	現在価値	現在価値			現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値
事業完了後の期間	-4	R0	1.022	1.170																		
	-3	R1	1.000	1.125																		
	-2	R2	1.000	1.082																		
	-1	R3	1.000	1.040																		
	0	R4	1.000	1.000																		
	1	R5	1.000	0.962																		
	2	R6	1.000	0.925	259.1	239.6	239.6															
	3	R7	1.000	0.889	259.1	230.3	230.3															
	4	R8	1.000	0.855	259.1	221.5	221.5															
	5	R9	1.000	0.822	259.1	213.0	213.0															
事業完了後の期間	6	R10	1.000	0.790	259.1	204.8	204.8	141.4	141.4	152.9	9.1	9.1	9.8	150.5	150.5	162.7			150.5	150.5	162.7	
	7	R11	1.000	0.760	259.1	196.9	196.9	154.7	154.7	160.9	9.1	9.1	9.8	163.8	163.8	170.4			163.8	163.8	170.4	
	8	R12	1.000	0.731	259.1	189.3	189.3	161.2	161.2	161.2	9.1	9.1	9.1	170.3	170.3	170.3			170.3	170.3	170.3	
	9	R13	1.000	0.703	259.1	182.0	182.0				9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8			9.1	9.1	8.8	
	10	R14	1.000	0.676	259.1	175.0	175.0															
	11	R15	1.000	0.650	259.1	168.3	168.3															
	12	R16	1.000	0.625	259.1	161.8	161.8															
	13	R17	1.000	0.601	259.1	155.6	155.6															
	14	R18	1.000	0.577	259.1	149.6	149.6															
	15	R19	1.000	0.555	259.1	143.9	143.9															
	16	R20	1.000	0.534	259.1	138.3	138.3															
	17	R21	1.000	0.513	259.1	133.0	133.0															
	18	R22	1.000	0.494	259.1	127.9	127.9															
	19	R23	1.000	0.475	259.1	123.0	123.0															
	20	R24	1.000	0.456	259.1	118.2	118.2															
	21	R25	1.000	0.439	259.1	113.7	113.7															
	22	R26	1.000	0.422	259.1	109.3	109.3															
	23	R27	1.000	0.406	259.1	105.1	105.1															
	24	R28	1.000	0.390	259.1	101.1	101.1															
	25	R29	1.000	0.375	259.1	97.2	97.2															
	26	R30	1.000	0.361	259.1	93.5	93.5															
	27	R31	1.000	0.347	259.1	89.9	89.9															
	28	R32	1.000	0.333	259.1	86.4	86.4															
	29	R33	1.000	0.321	259.1	83.1	83.1															
	30	R34	1.000	0.308	259.1	79.9	79.9															
	31	R35	1.000	0.296	259.1	76.8	76.8															
	32	R36	1.000	0.285	259.1	73.9	73.9															
	33	R37	1.000	0.274	259.1	71.0	71.0															
	34	R38	1.000	0.264	259.1	68.3	68.3															
	35	R39	1.000	0.253	259.1	65.7	65.7															
	36	R40	1.000	0.244	259.1	63.1	63.1															
	37	R41	1.000	0.234	259.1	60.7	60.7															
	38	R42	1.000	0.225	259.1	58.4	58.4															
	39	R43	1.000	0.217	259.1	56.1	56.1															
	40	R44	1.000	0.208	259.1	54.0	54.0															
	41	R45	1.000	0.200	259.1	51.9	51.9															
	42	R46	1.000	0.193	259.1	49.9	49.9															
	43	R47	1.000	0.185	259.1	48.0	48.0															
	44	R48	1.000	0.178	259.1	46.1	46.1															
	45	R49	1.000	0.171	259.1	44.4	44.4															
	46	R50	1.000	0.165	259.1	42.7	42.7															
	47	R51	1.000	0.158	259.1	41.0	41.0															
	48	R52	1.000	0.152	259.1	39.4	39.4															
	49	R53	1.000	0.146	259.1	37.9	37.9															
	50	R54	1.000	0.141	259.1	36.5	36.5															
	51	R55	1.000	0.135	259.1	35.1	35.1															
	合計					12,955.04	5,352.1	5,352.1	457.3	457.3	475.0	63.9	64.1	68.8	521.2	521.4	543.8	375.0	375.0	155.0	896.2	896.4

総便益	B	5,352 百万円
総費用	C	699 百万円
費用便益比	B/C	7.7
総現在価値	B-C	4,653 百万円
経済的内部収益率		28.1%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

全体事業 残事業費＋10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

単位：百万円																									
事業期間	年度	デフレ率	割引率	便益：B			計 ①+②	建設費（固）③			建設費（関連事業）③			費用：C 建設費（合計）③			維持管理費④			計＝③+④					
				便益①	残存価値②			費用①	実質価格②	現在価値	費用①	実質価格②	現在価値	費用①	実質価格②	現在価値	費用①	実質価格②	現在価値	費用①	実質価格②	現在価値	費用①	実質価格②	現在価値
				現在価値	現在価値			現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	
事業 完了 後の 期間	-4 R0	1.022	1.170																						
	-3 R1	1.000	1.125																						
	-2 R2	1.000	1.082																						
	-1 R3	1.000	1.040																						
	0 R4	1.000	1.000																						
	1 R5	1.000	0.962																						
	2 R6	1.000	0.925	259.1	239.6		239.6																		
	3 R7	1.000	0.889	259.1	230.3		230.3																		
	4 R8	1.000	0.855	259.1	221.5		221.5																		
	5 R9	1.000	0.822	259.1	213.0		213.0																		
	6 R10	1.000	0.790	259.1	204.8		204.8																		
	7 R11	1.000	0.760	259.1	196.9		196.9																		
	8 R12	1.000	0.731	259.1	189.3		189.3																		
	9 R13	1.000	0.703	259.1	182.0		182.0																		
	10 R14	1.000	0.676	259.1	175.0		175.0																		
	11 R15	1.000	0.650	259.1	168.3		168.3																		
	12 R16	1.000	0.625	259.1	161.8		161.8																		
	13 R17	1.000	0.601	259.1	155.6		155.6																		
	14 R18	1.000	0.577	259.1	149.6		149.6																		
	15 R19	1.000	0.555	259.1	143.9		143.9																		
	16 R20	1.000	0.534	259.1	138.3		138.3																		
	17 R21	1.000	0.513	259.1	133.0		133.0																		
	18 R22	1.000	0.494	259.1	127.9		127.9																		
	19 R23	1.000	0.475	259.1	123.0		123.0																		
	20 R24	1.000	0.456	259.1	118.2		118.2																		
	21 R25	1.000	0.439	259.1	113.7		113.7																		
	22 R26	1.000	0.422	259.1	109.3		109.3																		
	23 R27	1.000	0.406	259.1	105.1		105.1																		
	24 R28	1.000	0.390	259.1	101.1		101.1																		
	25 R29	1.000	0.375	259.1	97.2		97.2																		
	26 R30	1.000	0.361	259.1	93.5		93.5																		
	27 R31	1.000	0.347	259.1	89.9		89.9																		
	28 R32	1.000	0.333	259.1	86.4		86.4																		
	29 R33	1.000	0.321	259.1	83.1		83.1																		
	30 R34	1.000	0.308	259.1	79.9		79.9																		
	31 R35	1.000	0.296	259.1	76.8		76.8																		
	32 R36	1.000	0.285	259.1	73.9		73.9																		
	33 R37	1.000	0.274	259.1	71.0		71.0																		
	34 R38	1.000	0.264	259.1	68.3		68.3																		
	35 R39	1.000	0.253	259.1	65.7		65.7																		
	36 R40	1.000	0.244	259.1	63.1		63.1																		
	37 R41	1.000	0.234	259.1	60.7		60.7																		
	38 R42	1.000	0.225	259.1	58.4		58.4																		
	39 R43	1.000	0.217	259.1	56.1		56.1																		
	40 R44	1.000	0.208	259.1	54.0		54.0																		
	41 R45	1.000	0.200	259.1	51.9		51.9																		
	42 R46	1.000	0.193	259.1	49.9		49.9																		
	43 R47	1.000	0.185	259.1	48.0		48.0																		
	44 R48	1.000	0.178	259.1	46.1		46.1																		
	45 R49	1.000	0.171	259.1	44.4		44.4																		
	46 R50	1.000	0.165	259.1	42.7		42.7																		
47 R51	1.000	0.158	259.1	41.0		41.0																			
48 R52	1.000	0.152	259.1	39.4		39.4																			
49 R53	1.000	0.146	259.1	37.9		37.9																			
50 R54	1.000	0.141	259.1	36.5		36.5																			
51 R55	1.000	0.135	259.1	35.1		35.1																			
合計				12,952.1	5,352.1	5,352.1	457.3	457.3	475.0	64.8	65.0	69.6	522.1	522.3	544.6	375.0	375.0	155.0	897.1	897.3	699.6				

総便益	B	5,352 百万円
総費用	C	700 百万円
費用便益比	B/C	7.6
総現在価値	B-C	4,652 百万円
経済的内部収益率		28.1%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

全体事業 残事業費－10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

年度	1年度	デフルート	割引率	便益：B			建設費（固）③		建設費（関連事業）③		費用：C		維持管理費④		計＝③＋④	
				便益① 現在価値	残存価値② 築費価格/現在価値	計 ①＋②	費用① 築費価格/現在価値	費用② 築費価格/現在価値	費用③ 築費価格/現在価値	費用④ 築費価格/現在価値	費用⑤ 築費価格/現在価値	費用⑥ 築費価格/現在価値	費用⑦ 築費価格/現在価値	費用⑧ 築費価格/現在価値	費用⑨ 築費価格/現在価値	費用⑩ 築費価格/現在価値
事業期間	-4 R0	1.022	1.170													
	-3 R1	1.000	1.125													
	-2 R2	1.000	1.082													
	-1 R3	1.000	1.040													
	0 R4	1.000	1.000													
事業完了後の期間	1 R5	1.000	0.962													
	2 R6	1.000	0.925	259.1	239.6	239.6							7.5	7.5	6.9	7.5
	3 R7	1.000	0.889	259.1	230.3	230.3							7.5	7.5	6.7	7.5
	4 R8	1.000	0.855	259.1	221.5	221.5							7.5	7.5	6.4	7.5
	5 R9	1.000	0.822	259.1	213.0	213.0							7.5	7.5	6.2	7.5
	6 R10	1.000	0.790	259.1	204.8	204.8	141.4	141.4	152.9	9.1	9.1	9.8	150.5	150.5	162.7	150.5
	7 R11	1.000	0.760	259.1	196.9	196.9	154.7	154.7	160.9	9.1	9.1	9.5	163.8	163.8	170.4	163.8
	8 R12	1.000	0.731	259.1	189.3	189.3	161.2	161.2	161.2	9.1	9.1	9.1	170.3	170.3	170.3	170.3
	9 R13	1.000	0.703	259.1	182.0	182.0				8.2	8.2	7.8	8.2	8.2	7.8	
	10 R14	1.000	0.676	259.1	175.0	175.0							7.5	7.5	5.1	7.5
	11 R15	1.000	0.650	259.1	168.3	168.3							7.5	7.5	4.9	7.5
	12 R16	1.000	0.625	259.1	161.8	161.8							7.5	7.5	4.7	7.5
	13 R17	1.000	0.601	259.1	155.6	155.6							7.5	7.5	4.5	7.5
	14 R18	1.000	0.577	259.1	149.6	149.6							7.5	7.5	4.3	7.5
	15 R19	1.000	0.555	259.1	143.9	143.9							7.5	7.5	4.2	7.5
	16 R20	1.000	0.534	259.1	138.3	138.3							7.5	7.5	4.0	7.5
	17 R21	1.000	0.513	259.1	133.0	133.0							7.5	7.5	3.9	7.5
	18 R22	1.000	0.494	259.1	127.9	127.9							7.5	7.5	3.7	7.5
	19 R23	1.000	0.475	259.1	123.0	123.0							7.5	7.5	3.6	7.5
	20 R24	1.000	0.456	259.1	118.2	118.2							7.5	7.5	3.4	7.5
	21 R25	1.000	0.439	259.1	113.7	113.7							7.5	7.5	3.3	7.5
	22 R26	1.000	0.422	259.1	109.3	109.3							7.5	7.5	3.2	7.5
	23 R27	1.000	0.406	259.1	105.1	105.1							7.5	7.5	3.0	7.5
	24 R28	1.000	0.390	259.1	101.1	101.1							7.5	7.5	2.9	7.5
	25 R29	1.000	0.375	259.1	97.2	97.2							7.5	7.5	2.8	7.5
	26 R30	1.000	0.361	259.1	93.5	93.5							7.5	7.5	2.7	7.5
	27 R31	1.000	0.347	259.1	89.9	89.9							7.5	7.5	2.6	7.5
	28 R32	1.000	0.333	259.1	86.4	86.4							7.5	7.5	2.5	7.5
	29 R33	1.000	0.321	259.1	83.1	83.1							7.5	7.5	2.4	7.5
	30 R34	1.000	0.308	259.1	79.9	79.9							7.5	7.5	2.3	7.5
	31 R35	1.000	0.296	259.1	76.8	76.8							7.5	7.5	2.2	7.5
	32 R36	1.000	0.285	259.1	73.9	73.9							7.5	7.5	2.1	7.5
	33 R37	1.000	0.274	259.1	71.0	71.0							7.5	7.5	2.1	7.5
	34 R38	1.000	0.264	259.1	68.3	68.3							7.5	7.5	2.0	7.5
	35 R39	1.000	0.253	259.1	65.7	65.7							7.5	7.5	1.9	7.5
	36 R40	1.000	0.244	259.1	63.1	63.1							7.5	7.5	1.8	7.5
	37 R41	1.000	0.234	259.1	60.7	60.7							7.5	7.5	1.8	7.5
	38 R42	1.000	0.225	259.1	58.4	58.4							7.5	7.5	1.7	7.5
	39 R43	1.000	0.217	259.1	56.1	56.1							7.5	7.5	1.6	7.5
	40 R44	1.000	0.208	259.1	54.0	54.0							7.5	7.5	1.6	7.5
	41 R45	1.000	0.200	259.1	51.9	51.9							7.5	7.5	1.5	7.5
	42 R46	1.000	0.193	259.1	49.9	49.9							7.5	7.5	1.4	7.5
	43 R47	1.000	0.185	259.1	48.0	48.0							7.5	7.5	1.4	7.5
	44 R48	1.000	0.178	259.1	46.1	46.1							7.5	7.5	1.3	7.5
	45 R49	1.000	0.171	259.1	44.4	44.4							7.5	7.5	1.3	7.5
	46 R50	1.000	0.165	259.1	42.7	42.7							7.5	7.5	1.2	7.5
	47 R51	1.000	0.158	259.1	41.0	41.0							7.5	7.5	1.2	7.5
	48 R52	1.000	0.152	259.1	39.4	39.4							7.5	7.5	1.1	7.5
	49 R53	1.000	0.146	259.1	37.9	37.9							7.5	7.5	1.1	7.5
	50 R54	1.000	0.141	259.1	36.5	36.5							7.5	7.5	1.1	7.5
	51 R55	1.000	0.135	259.1	35.1	35.1							7.5	7.5	1.0	7.5
合計				12,955.04	5,352.1	5,352.1	457.3	457.3	475.0	63.0	63.2	67.9	520.3	520.5	542.9	375.0

総便益	B	5,352 百万円
総費用	C	698 百万円
費用便益比	B/C	7.7
総現在価値	B-C	4,654 百万円
経済的内部収益率		28.1%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

全体事業 便益+10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

事業期間	年度	デフルート	割引率	便益：B		計 ①+②	建設費（国）③		建設費（関連事業）④	費用：C 建設費（合計）③	維持管理費④		計③+④
				便益①	残存価値②		費用③	投資価格③			費用④	投資価格④	
				現在価値	現在価値		現在価値	現在価値		現在価値	現在価値	現在価値	
事業期間	-4 R0	1.022	1.170										
	-3 R1	1.000	1.125										
	-2 R2	1.000	1.082										
	-1 R3	1.000	1.040										
	0 R4	1.000	1.000										
事業完了後の期間	1 R5	1.000	0.962										
	2 R6	1.000	0.925	285.0	263.5	263.5					7.5	7.5	6.9
	3 R7	1.000	0.889	285.0	253.4	253.4					7.5	7.5	6.7
	4 R8	1.000	0.855	285.0	243.6	243.6					7.5	7.5	6.4
	5 R9	1.000	0.822	285.0	234.2	234.2					7.5	7.5	6.2
	6 R10	1.000	0.790	285.0	225.2	225.2	141.4	141.4	152.9	152.9	150.5	150.5	162.7
	7 R11	1.000	0.760	285.0	216.6	216.6	154.7	154.7	160.9	160.9	163.8	163.8	170.4
	8 R12	1.000	0.731	285.0	208.2	208.2	161.2	161.2	161.2	161.2	170.3	170.3	170.3
	9 R13	1.000	0.703	285.0	200.2	200.2					9.1	9.1	8.8
	10 R14	1.000	0.676	285.0	192.5	192.5					9.1	9.1	8.8
	11 R15	1.000	0.650	285.0	185.1	185.1					7.5	7.5	7.5
	12 R16	1.000	0.625	285.0	178.0	178.0					7.5	7.5	7.5
	13 R17	1.000	0.601	285.0	171.2	171.2					7.5	7.5	7.5
	14 R18	1.000	0.577	285.0	164.6	164.6					7.5	7.5	7.5
	15 R19	1.000	0.555	285.0	158.3	158.3					7.5	7.5	7.5
	16 R20	1.000	0.534	285.0	152.2	152.2					7.5	7.5	7.5
	17 R21	1.000	0.513	285.0	146.3	146.3					7.5	7.5	7.5
	18 R22	1.000	0.494	285.0	140.7	140.7					7.5	7.5	7.5
	19 R23	1.000	0.475	285.0	135.3	135.3					7.5	7.5	7.5
	20 R24	1.000	0.456	285.0	130.1	130.1					7.5	7.5	7.5
	21 R25	1.000	0.439	285.0	125.1	125.1					7.5	7.5	7.5
	22 R26	1.000	0.422	285.0	120.3	120.3					7.5	7.5	7.5
	23 R27	1.000	0.406	285.0	115.6	115.6					7.5	7.5	7.5
	24 R28	1.000	0.390	285.0	111.2	111.2					7.5	7.5	7.5
	25 R29	1.000	0.375	285.0	106.9	106.9					7.5	7.5	7.5
	26 R30	1.000	0.361	285.0	102.8	102.8					7.5	7.5	7.5
	27 R31	1.000	0.347	285.0	98.8	98.8					7.5	7.5	7.5
	28 R32	1.000	0.333	285.0	95.0	95.0					7.5	7.5	7.5
	29 R33	1.000	0.321	285.0	91.4	91.4					7.5	7.5	7.5
	30 R34	1.000	0.308	285.0	87.9	87.9					7.5	7.5	7.5
	31 R35	1.000	0.296	285.0	84.5	84.5					7.5	7.5	7.5
	32 R36	1.000	0.285	285.0	81.2	81.2					7.5	7.5	7.5
	33 R37	1.000	0.274	285.0	78.1	78.1					7.5	7.5	7.5
	34 R38	1.000	0.264	285.0	75.1	75.1					7.5	7.5	7.5
	35 R39	1.000	0.253	285.0	72.2	72.2					7.5	7.5	7.5
	36 R40	1.000	0.244	285.0	69.4	69.4					7.5	7.5	7.5
	37 R41	1.000	0.234	285.0	66.8	66.8					7.5	7.5	7.5
	38 R42	1.000	0.225	285.0	64.2	64.2					7.5	7.5	7.5
	39 R43	1.000	0.217	285.0	61.7	61.7					7.5	7.5	7.5
	40 R44	1.000	0.208	285.0	59.4	59.4					7.5	7.5	7.5
	41 R45	1.000	0.200	285.0	57.1	57.1					7.5	7.5	7.5
	42 R46	1.000	0.193	285.0	54.9	54.9					7.5	7.5	7.5
	43 R47	1.000	0.185	285.0	52.8	52.8					7.5	7.5	7.5
	44 R48	1.000	0.178	285.0	50.7	50.7					7.5	7.5	7.5
	45 R49	1.000	0.171	285.0	48.8	48.8					7.5	7.5	7.5
	46 R50	1.000	0.165	285.0	46.9	46.9					7.5	7.5	7.5
	47 R51	1.000	0.158	285.0	45.1	45.1					7.5	7.5	7.5
	48 R52	1.000	0.152	285.0	43.4	43.4					7.5	7.5	7.5
	49 R53	1.000	0.146	285.0	41.7	41.7					7.5	7.5	7.5
	50 R54	1.000	0.141	285.0	40.1	40.1					7.5	7.5	7.5
	51 R55	1.000	0.135	285.0	38.6	38.6					7.5	7.5	7.5
合計				14,250.0	5,886.9	5,886.9	457.3	457.3	475.0	63.9	64.1	68.8	521.2
										521.4	543.8	375.0	375.0
											155.0	896.2	896.2

総便益	B	5,887 百万円
総費用	C	699 百万円
費用便益比	B/C	8.4
総現在価値	B-C	5,188 百万円
経済的内部収益率		30.0%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

全体事業 便益＝10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

平成 30 年度																	
事業期間	年度		デフレ率	割引率	便益：B			建設費（国）（3）		建設費（関連事業）（3）		費用：C		維持管理費（4）		計＝（3）＋（4）	
	1	2			便益①	残存価値②	計①＋②	費用①	実質価格①現在価値	費用②	実質価格②現在価値	費用③	実質価格③現在価値	費用④	実質価格④現在価値	費用⑤	実質価格⑤現在価値
	1	2			便益①	残存価値②	計①＋②	費用①	実質価格①現在価値	費用②	実質価格②現在価値	費用③	実質価格③現在価値	費用④	実質価格④現在価値	費用⑤	実質価格⑤現在価値
事業完了後の期間	-4	R0	1.022	1.170													
	-3	R1	1.000	1.125													
	-2	R2	1.000	1.082													
	-1	R3	1.000	1.040													
	0	R4	1.000	1.000													
	1	R5	1.000	0.962													
	2	R6	1.000	0.925	233.2	215.6	215.6										
	3	R7	1.000	0.889	233.2	207.3	207.3										
	4	R8	1.000	0.855	233.2	199.3	199.3										
	5	R9	1.000	0.822	233.2	191.7	191.7										
事業完了後の期間	6	R10	1.000	0.790	233.2	184.3	184.3										
	7	R11	1.000	0.760	233.2	177.2	177.2	141.4	141.4	152.9	9.1	9.1	9.8	150.5	150.5	162.7	
	8	R12	1.000	0.731	233.2	170.4	170.4	154.7	154.7	160.9	9.1	9.1	9.8	163.8	163.8	170.4	
	9	R13	1.000	0.703	233.2	163.8	163.8	161.2	161.2	161.2	9.1	9.1	9.1	170.3	170.3	170.3	
	10	R14	1.000	0.676	233.2	157.5	157.5				9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8	
	11	R15	1.000	0.650	233.2	151.5	151.5										
	12	R16	1.000	0.625	233.2	145.7	145.7										
	13	R17	1.000	0.601	233.2	140.1	140.1										
	14	R18	1.000	0.577	233.2	134.7	134.7										
	15	R19	1.000	0.555	233.2	129.5	129.5										
	16	R20	1.000	0.534	233.2	124.5	124.5										
	17	R21	1.000	0.513	233.2	119.7	119.7										
	18	R22	1.000	0.494	233.2	115.1	115.1										
	19	R23	1.000	0.475	233.2	110.7	110.7										
	20	R24	1.000	0.456	233.2	106.4	106.4										
	21	R25	1.000	0.439	233.2	102.3	102.3										
	22	R26	1.000	0.422	233.2	98.4	98.4										
	23	R27	1.000	0.406	233.2	94.6	94.6										
	24	R28	1.000	0.390	233.2	91.0	91.0										
	25	R29	1.000	0.375	233.2	87.5	87.5										
	26	R30	1.000	0.361	233.2	84.1	84.1										
	27	R31	1.000	0.347	233.2	80.9	80.9										
	28	R32	1.000	0.333	233.2	77.8	77.8										
	29	R33	1.000	0.321	233.2	74.8	74.8										
	30	R34	1.000	0.308	233.2	71.9	71.9										
	31	R35	1.000	0.296	233.2	69.1	69.1										
	32	R36	1.000	0.285	233.2	66.5	66.5										
	33	R37	1.000	0.274	233.2	63.9	63.9										
	34	R38	1.000	0.264	233.2	61.5	61.5										
	35	R39	1.000	0.253	233.2	59.1	59.1										
	36	R40	1.000	0.244	233.2	56.8	56.8										
	37	R41	1.000	0.234	233.2	54.6	54.6										
	38	R42	1.000	0.225	233.2	52.5	52.5										
	39	R43	1.000	0.217	233.2	50.5	50.5										
	40	R44	1.000	0.208	233.2	48.6	48.6										
	41	R45	1.000	0.200	233.2	46.7	46.7										
	42	R46	1.000	0.193	233.2	44.9	44.9										
	43	R47	1.000	0.185	233.2	43.2	43.2										
	44	R48	1.000	0.178	233.2	41.5	41.5										
	45	R49	1.000	0.171	233.2	39.9	39.9										
	46	R50	1.000	0.165	233.2	38.4	38.4										
	47	R51	1.000	0.158	233.2	36.9	36.9										
	48	R52	1.000	0.152	233.2	35.5	35.5										
	49	R53	1.000	0.146	233.2	34.1	34.1										
	50	R54	1.000	0.141	233.2	32.8	32.8										
51	R55	1.000	0.135	233.2	31.6	31.6											
合計					11,660.0	4,816.9	4,816.9	457.3	457.3	475.0	63.9	64.1	68.8	521.2	521.4	543.8	698.9

総便益	B	4,817 百万円
総費用	C	699 百万円
費用便益比	B/C	6.9
総現在価値	B-C	4,118 百万円
経済的内部収益率		26.1%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

残事業 残事業費+10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

年度		デフレ率	割引率	便益：B			建設費（国）（③）			建設費（関連事業）（③）			費用：C			維持管理費（④）			計③+④		
1	年度			便益①	残存価値②	計①+②	費用①	実質価格①現在価値	費用②	実質価格②現在価値	費用③	実質価格③現在価値	費用④	実質価格④現在価値	費用⑤	実質価格⑤現在価値	費用⑥	実質価格⑥現在価値			
				便益①：現在価値	実質価格②現在価値	①+②															
事業期間	-4	R0	1.022	1.170																	
	-3	R1	1.000	1.125																	
	-2	R2	1.000	1.082																	
	-1	R3	1.000	1.040																	
	0	R4	1.000	1.000																	
	1	R5	1.000	0.962																	
	2	R6	1.000	0.925	259.1	239.6	239.6			10.0	10.0	9.6	10.0	10.0	9.6	7.5	7.5	6.9	7.5	6.9	
	3	R7	1.000	0.889	259.1	230.3	230.3									7.5	7.5	6.7	7.5	6.7	
	4	R8	1.000	0.855	259.1	221.5	221.5									7.5	7.5	6.4	7.5	6.4	
	5	R9	1.000	0.822	259.1	213.0	213.0									7.5	7.5	6.2	7.5	6.2	
事業完了後の期間	6	R10	1.000	0.790	259.1	204.8	204.8									7.5	7.5	5.9	7.5	5.9	
	7	R11	1.000	0.760	259.1	196.9	196.9									7.5	7.5	5.7	7.5	5.7	
	8	R12	1.000	0.731	259.1	189.3	189.3									7.5	7.5	5.5	7.5	5.5	
	9	R13	1.000	0.703	259.1	182.0	182.0									7.5	7.5	5.3	7.5	5.3	
	10	R14	1.000	0.676	259.1	175.0	175.0									7.5	7.5	5.1	7.5	5.1	
	11	R15	1.000	0.650	259.1	168.3	168.3									7.5	7.5	4.9	7.5	4.9	
	12	R16	1.000	0.625	259.1	161.8	161.8									7.5	7.5	4.7	7.5	4.7	
	13	R17	1.000	0.601	259.1	155.6	155.6									7.5	7.5	4.5	7.5	4.5	
	14	R18	1.000	0.577	259.1	149.6	149.6									7.5	7.5	4.3	7.5	4.3	
	15	R19	1.000	0.555	259.1	143.9	143.9									7.5	7.5	4.2	7.5	4.2	
	16	R20	1.000	0.534	259.1	138.3	138.3									7.5	7.5	4.0	7.5	4.0	
	17	R21	1.000	0.513	259.1	133.0	133.0									7.5	7.5	3.9	7.5	3.9	
	18	R22	1.000	0.494	259.1	127.9	127.9									7.5	7.5	3.7	7.5	3.7	
	19	R23	1.000	0.475	259.1	123.0	123.0									7.5	7.5	3.6	7.5	3.6	
	20	R24	1.000	0.456	259.1	118.2	118.2									7.5	7.5	3.4	7.5	3.4	
	21	R25	1.000	0.439	259.1	113.7	113.7									7.5	7.5	3.3	7.5	3.3	
	22	R26	1.000	0.422	259.1	109.3	109.3									7.5	7.5	3.2	7.5	3.2	
	23	R27	1.000	0.406	259.1	105.1	105.1									7.5	7.5	3.0	7.5	3.0	
	24	R28	1.000	0.390	259.1	101.1	101.1									7.5	7.5	2.9	7.5	2.9	
	25	R29	1.000	0.375	259.1	97.2	97.2									7.5	7.5	2.8	7.5	2.8	
	26	R30	1.000	0.361	259.1	93.5	93.5									7.5	7.5	2.7	7.5	2.7	
	27	R31	1.000	0.347	259.1	89.9	89.9									7.5	7.5	2.6	7.5	2.6	
	28	R32	1.000	0.333	259.1	86.4	86.4									7.5	7.5	2.5	7.5	2.5	
	29	R33	1.000	0.321	259.1	83.1	83.1									7.5	7.5	2.4	7.5	2.4	
	30	R34	1.000	0.308	259.1	79.9	79.9									7.5	7.5	2.3	7.5	2.3	
	31	R35	1.000	0.296	259.1	76.8	76.8									7.5	7.5	2.2	7.5	2.2	
	32	R36	1.000	0.285	259.1	73.9	73.9									7.5	7.5	2.1	7.5	2.1	
	33	R37	1.000	0.274	259.1	71.0	71.0									7.5	7.5	2.1	7.5	2.1	
	34	R38	1.000	0.264	259.1	68.3	68.3									7.5	7.5	2.0	7.5	2.0	
	35	R39	1.000	0.253	259.1	65.7	65.7									7.5	7.5	1.9	7.5	1.9	
	36	R40	1.000	0.244	259.1	63.1	63.1									7.5	7.5	1.8	7.5	1.8	
	37	R41	1.000	0.234	259.1	60.7	60.7									7.5	7.5	1.8	7.5	1.8	
	38	R42	1.000	0.225	259.1	58.4	58.4									7.5	7.5	1.7	7.5	1.7	
	39	R43	1.000	0.217	259.1	56.1	56.1									7.5	7.5	1.6	7.5	1.6	
	40	R44	1.000	0.208	259.1	54.0	54.0									7.5	7.5	1.6	7.5	1.6	
	41	R45	1.000	0.200	259.1	51.9	51.9									7.5	7.5	1.5	7.5	1.5	
	42	R46	1.000	0.193	259.1	49.9	49.9									7.5	7.5	1.4	7.5	1.4	
	43	R47	1.000	0.185	259.1	48.0	48.0									7.5	7.5	1.4	7.5	1.4	
	44	R48	1.000	0.178	259.1	46.1	46.1									7.5	7.5	1.3	7.5	1.3	
	45	R49	1.000	0.171	259.1	44.4	44.4									7.5	7.5	1.3	7.5	1.3	
	46	R50	1.000	0.165	259.1	42.7	42.7									7.5	7.5	1.2	7.5	1.2	
	47	R51	1.000	0.158	259.1	41.0	41.0									7.5	7.5	1.2	7.5	1.2	
	48	R52	1.000	0.152	259.1	39.4	39.4									7.5	7.5	1.1	7.5	1.1	
	49	R53	1.000	0.146	259.1	37.9	37.9									7.5	7.5	1.1	7.5	1.1	
	50	R54	1.000	0.141	259.1	36.5	36.5									7.5	7.5	1.1	7.5	1.1	
	51	R55	1.000	0.135	259.1	35.1	35.1									7.5	7.5	1.0	7.5	1.0	
	合計				12,955.04	5,352.1	5,352.1			10.0	10.0	9.6	10.0	10.0	9.6	375.0	375.0	155.0	385.0	164.0	

総便益	B	5,352 百万円
総費用	C	165 百万円
費用便益比	B/C	32.4
総現在価値	B-C	5,187 百万円
経済的内部収益率		2518.0%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

残事業 残事業費－10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

平成 31 年度																	
事業期間	年度		デフルート	割引率	便益・B			建設費(国)(3)		建設費(関連事業)(3)		建設費(合計)(3)		維持管理費(4)		計(3)+(4)	
	1	2			便益(1)	残存価値(2)	計	費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値	費用	実質価格/現在価値
	1	2			便益	現在価値	実質価格/現在価値	現在価値	(1)+(2)	費用	実質価格/現在価値	現在価値	費用	実質価格/現在価値	現在価値	費用	実質価格/現在価値
事業期間	-4	R0	1.022	1.170													
	-3	R1	1.000	1.125													
	-2	R2	1.000	1.082													
	-1	R3	1.000	1.040													
	0	R4	1.000	1.000													
	1	R5	1.000	0.962													
	2	R6	1.000	0.925	259.1	239.6	239.6			8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	7.9	8.2	7.9
	3	R7	1.000	0.889	259.1	230.3	230.3								7.5	7.5	6.9
	4	R8	1.000	0.855	259.1	221.5	221.5								7.5	7.5	6.4
	5	R9	1.000	0.822	259.1	213.0	213.0								7.5	7.5	6.2
	6	R10	1.000	0.790	259.1	204.8	204.8								7.5	7.5	5.9
	7	R11	1.000	0.760	259.1	196.9	196.9								7.5	7.5	5.7
	8	R12	1.000	0.731	259.1	189.3	189.3								7.5	7.5	5.5
	9	R13	1.000	0.703	259.1	182.0	182.0								7.5	7.5	5.3
	10	R14	1.000	0.676	259.1	175.0	175.0								7.5	7.5	5.1
	11	R15	1.000	0.650	259.1	168.3	168.3								7.5	7.5	4.9
	12	R16	1.000	0.625	259.1	161.8	161.8								7.5	7.5	4.7
	13	R17	1.000	0.601	259.1	155.6	155.6								7.5	7.5	4.5
	14	R18	1.000	0.577	259.1	149.6	149.6								7.5	7.5	4.3
	15	R19	1.000	0.555	259.1	143.9	143.9								7.5	7.5	4.2
16	R20	1.000	0.534	259.1	138.3	138.3								7.5	7.5	4.0	
17	R21	1.000	0.513	259.1	133.0	133.0								7.5	7.5	3.9	
18	R22	1.000	0.494	259.1	127.9	127.9								7.5	7.5	3.7	
19	R23	1.000	0.475	259.1	123.0	123.0								7.5	7.5	3.6	
20	R24	1.000	0.456	259.1	118.2	118.2								7.5	7.5	3.4	
21	R25	1.000	0.439	259.1	113.7	113.7								7.5	7.5	3.3	
22	R26	1.000	0.422	259.1	109.3	109.3								7.5	7.5	3.2	
23	R27	1.000	0.406	259.1	105.1	105.1								7.5	7.5	3.0	
24	R28	1.000	0.390	259.1	101.1	101.1								7.5	7.5	2.9	
25	R29	1.000	0.375	259.1	97.2	97.2								7.5	7.5	2.8	
26	R30	1.000	0.361	259.1	93.5	93.5								7.5	7.5	2.7	
27	R31	1.000	0.347	259.1	89.9	89.9								7.5	7.5	2.6	
28	R32	1.000	0.333	259.1	86.4	86.4								7.5	7.5	2.5	
29	R33	1.000	0.321	259.1	83.1	83.1								7.5	7.5	2.4	
30	R34	1.000	0.308	259.1	79.9	79.9								7.5	7.5	2.3	
31	R35	1.000	0.296	259.1	76.8	76.8								7.5	7.5	2.2	
32	R36	1.000	0.285	259.1	73.9	73.9								7.5	7.5	2.1	
33	R37	1.000	0.274	259.1	71.0	71.0								7.5	7.5	2.1	
34	R38	1.000	0.264	259.1	68.3	68.3								7.5	7.5	2.0	
35	R39	1.000	0.253	259.1	65.7	65.7								7.5	7.5	1.9	
36	R40	1.000	0.244	259.1	63.1	63.1								7.5	7.5	1.8	
37	R41	1.000	0.234	259.1	60.7	60.7								7.5	7.5	1.8	
38	R42	1.000	0.225	259.1	58.4	58.4								7.5	7.5	1.7	
39	R43	1.000	0.217	259.1	56.1	56.1								7.5	7.5	1.6	
40	R44	1.000	0.208	259.1	54.0	54.0								7.5	7.5	1.6	
41	R45	1.000	0.200	259.1	51.9	51.9								7.5	7.5	1.5	
42	R46	1.000	0.193	259.1	49.9	49.9								7.5	7.5	1.4	
43	R47	1.000	0.185	259.1	48.0	48.0								7.5	7.5	1.4	
44	R48	1.000	0.178	259.1	46.1	46.1								7.5	7.5	1.3	
45	R49	1.000	0.171	259.1	44.4	44.4								7.5	7.5	1.3	
46	R50	1.000	0.165	259.1	42.7	42.7								7.5	7.5	1.2	
47	R51	1.000	0.158	259.1	41.0	41.0								7.5	7.5	1.2	
48	R52	1.000	0.152	259.1	39.4	39.4								7.5	7.5	1.1	
49	R53	1.000	0.146	259.1	37.9	37.9								7.5	7.5	1.1	
50	R54	1.000	0.141	259.1	36.5	36.5								7.5	7.5	1.1	
51	R55	1.000	0.135	259.1	35.1	35.1								7.5	7.5	1.0	
合計					12,955.04	5,352.1	5,352.1			8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	7.9	375.01	375.01

総便益	B	5,352 百万円
総費用	C	163 百万円
費用便益比	B/C	32.8
総現在価値	B-C	5,189 百万円
経済的内部収益率		3068.3%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

残事業 便益+10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

平成 30 年度																		
事業期間	年度		デフルート	割引率	便益：B			建設費（国）（3）		建設費（関連事業）（3）		費用：C		維持管理費（4）		計③+④		
	1	2			便益①	残存価値②	計①+②	費用①	②	費用①	②	費用①	②	費用①	②	費用①	②	
	現在価値	現在価値			現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値
事業完了後の期間	-4	R0	1.022	1.170														
	-3	R1	1.000	1.125														
	-2	R2	1.000	1.082														
	-1	R3	1.000	1.040														
	0	R4	1.000	1.000														
	1	R5	1.000	0.962														
	2	R6	1.000	0.925	285.0	263.5	263.5		9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8	
	3	R7	1.000	0.889	285.0	253.4	253.4											
	4	R8	1.000	0.855	285.0	243.6	243.6											
	5	R9	1.000	0.822	285.0	234.2	234.2											
	6	R10	1.000	0.790	285.0	225.2	225.2											
	7	R11	1.000	0.760	285.0	216.6	216.6											
	8	R12	1.000	0.731	285.0	208.2	208.2											
	9	R13	1.000	0.703	285.0	200.2	200.2											
	10	R14	1.000	0.676	285.0	192.5	192.5											
	11	R15	1.000	0.650	285.0	185.1	185.1											
	12	R16	1.000	0.625	285.0	178.0	178.0											
	13	R17	1.000	0.601	285.0	171.2	171.2											
	14	R18	1.000	0.577	285.0	164.6	164.6											
	15	R19	1.000	0.555	285.0	158.3	158.3											
16	R20	1.000	0.534	285.0	152.2	152.2												
17	R21	1.000	0.513	285.0	146.3	146.3												
18	R22	1.000	0.494	285.0	140.7	140.7												
19	R23	1.000	0.475	285.0	135.3	135.3												
20	R24	1.000	0.456	285.0	130.1	130.1												
事業完了後の期間	21	R25	1.000	0.439	285.0	125.1	125.1											
	22	R26	1.000	0.422	285.0	120.3	120.3											
	23	R27	1.000	0.406	285.0	115.6	115.6											
	24	R28	1.000	0.390	285.0	111.2	111.2											
	25	R29	1.000	0.375	285.0	106.9	106.9											
	26	R30	1.000	0.361	285.0	102.8	102.8											
	27	R31	1.000	0.347	285.0	98.8	98.8											
	28	R32	1.000	0.333	285.0	95.0	95.0											
	29	R33	1.000	0.321	285.0	91.4	91.4											
	30	R34	1.000	0.308	285.0	87.9	87.9											
	31	R35	1.000	0.296	285.0	84.5	84.5											
	32	R36	1.000	0.285	285.0	81.2	81.2											
	33	R37	1.000	0.274	285.0	78.1	78.1											
	34	R38	1.000	0.264	285.0	75.1	75.1											
	35	R39	1.000	0.253	285.0	72.2	72.2											
	36	R40	1.000	0.244	285.0	69.4	69.4											
	37	R41	1.000	0.234	285.0	66.8	66.8											
	38	R42	1.000	0.225	285.0	64.2	64.2											
	39	R43	1.000	0.217	285.0	61.7	61.7											
	40	R44	1.000	0.208	285.0	59.4	59.4											
	41	R45	1.000	0.200	285.0	57.1	57.1											
	42	R46	1.000	0.193	285.0	54.9	54.9											
	43	R47	1.000	0.185	285.0	52.8	52.8											
	44	R48	1.000	0.178	285.0	50.7	50.7											
	45	R49	1.000	0.171	285.0	48.8	48.8											
	46	R50	1.000	0.165	285.0	46.9	46.9											
	47	R51	1.000	0.158	285.0	45.1	45.1											
	48	R52	1.000	0.152	285.0	43.4	43.4											
	49	R53	1.000	0.146	285.0	41.7	41.7											
	50	R54	1.000	0.141	285.0	40.1	40.1											
	51	R55	1.000	0.135	285.0	38.6	38.6											
	合計					14,250.0	5,886.9	5,886.9		9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8	375.0	375.0	163.0

総便益	B	5,887 百万円
総費用	C	164 百万円
費用便益比	B/C	35.9
総現在価値	B-C	5,723 百万円
経済的内部収益率		3049.5%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
費用年度	2024（R6）
社会的割引率	4%

残事業 便益－10%

箇所名	上田市依田川地区水辺整備事業
水系名	信濃川
河川名	千曲川

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
301	12	3,612	71,721

単位：百万円

平成 31 年度																		
事業期間	年度		デフルート	割引率	便益：B			建設費（国）（3）		建設費（関連事業）（3）		費用：C		維持管理費（4）		計（3）+（4）		
	1	2			便益①	残存価値②	計①+②	費用①	実質価格/現在価値	費用②	実質価格/現在価値	費用③	実質価格/現在価値	費用④	実質価格/現在価値	費用⑤	実質価格/現在価値	
	現在価値	現在価値			現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	現在価値	
事業完了後の期間	-4	R0	1.022	1.170														
	-3	R1	1.000	1.125														
	-2	R2	1.000	1.082														
	-1	R3	1.000	1.040														
	0	R4	1.000	1.000														
	1	R5	1.000	0.962														
	2	R6	1.000	0.925	233.2	215.6	215.6		9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8	
	3	R7	1.000	0.889	233.2	207.3	207.3								7.5	7.5	6.9	
	4	R8	1.000	0.855	233.2	199.3	199.3								7.5	7.5	6.4	
	5	R9	1.000	0.822	233.2	191.7	191.7								7.5	7.5	6.2	
	6	R10	1.000	0.790	233.2	184.3	184.3								7.5	7.5	5.9	
	7	R11	1.000	0.760	233.2	177.2	177.2								7.5	7.5	5.7	
	8	R12	1.000	0.731	233.2	170.4	170.4								7.5	7.5	5.5	
	9	R13	1.000	0.703	233.2	163.8	163.8								7.5	7.5	5.3	
	10	R14	1.000	0.676	233.2	157.5	157.5								7.5	7.5	5.1	
	11	R15	1.000	0.650	233.2	151.5	151.5								7.5	7.5	4.9	
	12	R16	1.000	0.625	233.2	145.7	145.7								7.5	7.5	4.7	
	13	R17	1.000	0.601	233.2	140.1	140.1								7.5	7.5	4.5	
	14	R18	1.000	0.577	233.2	134.7	134.7								7.5	7.5	4.3	
	15	R19	1.000	0.555	233.2	129.5	129.5								7.5	7.5	4.2	
16	R20	1.000	0.534	233.2	124.5	124.5								7.5	7.5	4.0		
17	R21	1.000	0.513	233.2	119.7	119.7								7.5	7.5	3.9		
18	R22	1.000	0.494	233.2	115.1	115.1								7.5	7.5	3.7		
19	R23	1.000	0.475	233.2	110.7	110.7								7.5	7.5	3.6		
20	R24	1.000	0.456	233.2	106.4	106.4								7.5	7.5	3.4		
事業完了後の期間	21	R25	1.000	0.439	233.2	102.3	102.3								7.5	7.5	3.3	
	22	R26	1.000	0.422	233.2	98.4	98.4								7.5	7.5	3.2	
	23	R27	1.000	0.406	233.2	94.6	94.6								7.5	7.5	3.0	
	24	R28	1.000	0.390	233.2	91.0	91.0								7.5	7.5	2.9	
	25	R29	1.000	0.375	233.2	87.5	87.5								7.5	7.5	2.8	
	26	R30	1.000	0.361	233.2	84.1	84.1								7.5	7.5	2.7	
	27	R31	1.000	0.347	233.2	80.9	80.9								7.5	7.5	2.6	
	28	R32	1.000	0.333	233.2	77.8	77.8								7.5	7.5	2.5	
	29	R33	1.000	0.321	233.2	74.8	74.8								7.5	7.5	2.4	
	30	R34	1.000	0.308	233.2	71.9	71.9								7.5	7.5	2.3	
	31	R35	1.000	0.296	233.2	69.1	69.1								7.5	7.5	2.1	
	32	R36	1.000	0.285	233.2	66.5	66.5								7.5	7.5	2.1	
	33	R37	1.000	0.274	233.2	63.9	63.9								7.5	7.5	2.1	
	34	R38	1.000	0.264	233.2	61.5	61.5								7.5	7.5	2.0	
	35	R39	1.000	0.253	233.2	59.1	59.1								7.5	7.5	1.9	
	36	R40	1.000	0.244	233.2	56.8	56.8								7.5	7.5	1.8	
	37	R41	1.000	0.234	233.2	54.6	54.6								7.5	7.5	1.8	
	38	R42	1.000	0.225	233.2	52.5	52.5								7.5	7.5	1.7	
	39	R43	1.000	0.217	233.2	50.5	50.5								7.5	7.5	1.6	
	40	R44	1.000	0.208	233.2	48.6	48.6								7.5	7.5	1.6	
	41	R45	1.000	0.200	233.2	46.7	46.7								7.5	7.5	1.5	
	42	R46	1.000	0.193	233.2	44.9	44.9								7.5	7.5	1.4	
	43	R47	1.000	0.185	233.2	43.2	43.2								7.5	7.5	1.4	
	44	R48	1.000	0.178	233.2	41.5	41.5								7.5	7.5	1.3	
	45	R49	1.000	0.171	233.2	39.9	39.9								7.5	7.5	1.3	
	46	R50	1.000	0.165	233.2	38.4	38.4								7.5	7.5	1.2	
	47	R51	1.000	0.158	233.2	36.9	36.9								7.5	7.5	1.2	
	48	R52	1.000	0.152	233.2	35.5	35.5								7.5	7.5	1.1	
	49	R53	1.000	0.146	233.2	34.1	34.1								7.5	7.5	1.1	
	50	R54	1.000	0.141	233.2	32.8	32.8								7.5	7.5	1.1	
	51	R55	1.000	0.135	233.2	31.6	31.6								7.5	7.5	1.0	
	合計					11,660.0	4,816.9	4,816.9		9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	8.8	375.0	375.0	163.0

総便益	B	4,817 百万円
総費用	C	164 百万円
費用便益比	B/C	29.4
総現在価値	B-C	4,653 百万円
経済的内部収益率		2480.2%

事業概要


事業目的


誰もが集い、まちが賑わう地域拠点の創出を目的に、『かわを感じ！かわと触れ合い！まちが賑わう！依田川地区』をキャッチフレーズに、上田市と連携し、千曲川と依田川の合流地点に水辺と触れ合う空間を構築する事業である。

魅力あるまちの拠点を創出するため、各種広場やスポーツ施設、自然観察エリアなどを整備することで、地域の活性化を目指す。

事業内容

(事業箇所図)



費用便益比の算定根拠		
便益	評価手法	○CVM（平成 30 年 11 月にアンケート実施）
	便益計測期間	○令和 6 年度～令和 55 年度（2024 年度～2073 年度） （整備完了から 50 年間）
	総便益	○年便益額＝259 百万円（＝301 円/月/世帯×12 ヶ月×71,721 世帯）
		○残存価値：なし
		○総便益 $B = \Sigma \text{単年度便益額} / (1 + 0.04)^n + \text{残存価値} = 5,352 \text{ 百万円}$
	評価範囲 （評価範囲図）	○便益範囲：事業箇所から半径 10 km 圏（上田市、小諸市、東御市、立科町）を対象
		○世帯数：71,721 世帯（令和 4 年 4 月 1 日時点）
		○配布回収方法：郵送
		○アンケート票数：1,500 票配布 回収数 507 票（回収率 33.8%）、有効回答数 342 票（有効回答率 67.5%）
		○WTP：301 円/月/世帯
		○評価範囲図
		 位置図 上田市依田川地区 事業箇所から半径 10 km 圏 【該当自治体】 上田市、小諸市、東御市、立科町（3 市 1 町）
費用	事業費	○544 百万円 ※デフレータを考慮し現在価値化した値 （国：475 百万円（R2～R4）、上田市：69 百万円（H30～R5））
	維持管理費	○155 百万円 ※デフレータを考慮し現在価値化した値
	総費用	○総費用 $C = (\text{建設費} + \Sigma \text{年間維持管理費}) / (1 + 0.04)^n = 699 \text{ 百万円}$
費用便益比（B/C）		7.7
その他留意点等		

※事業費については、表示桁数の関係で合計値が不一致

事業費の内訳書

河川事業

事業名	上田市依田川地区水辺整備事業（全体事業費）
-----	-----------------------

評価年度	令和 4 年度	再評価
------	---------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費	本工事費		式	1	411.6	
			式	1	411.6	
		河川管理用道路	m	1,000	227.0	
		高水敷整正	千㎡	12	39.0	
		親水護岸	箇所	2	130.0	
		坂路工	箇所	3	6.0	
		階段工	箇所	4	9.6	
間接経費			式	1	38.6	
工事諸費			式	1	48.1	
関連事業（上田市）					70.0	
事業費 計			式	1	568.3	

維持管理費	式	1	415.0	
-------	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価毎に適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

注：費用便益分析における事業費（費用対便益算定シート等）は、消費税を除外しており、本表内の事業費（消費税込み）と異なる。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	上田市依田川地区水辺整備事業（残事業費）
-----	----------------------

評価年度	令和 4 年度	再評価
------	---------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費	本工事費		式	1	0.0	
			式	1	0.0	
		河川管理用道路	m			
		高水敷整正	千㎡			
		親水護岸	箇所			
		坂路工	箇所			
		階段工	箇所			
間接経費			式	1	0	
工事諸費			式	1	0	
関連事業（上田市）					10.0	
事業費 計			式	1	10.0	

維持管理費	式	1	415.0	
-------	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価毎に適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

注：費用便益分析における事業費（費用対便益算定シート等）は、消費税を除外しており、本表内の事業費（消費税込み）と異なる。

■やすらぎ堤水辺整備事業

【概要】

水系・河川名	信濃川水系・信濃川
事業名	やすらぎ堤水辺整備事業
事業主体	北陸地方整備局
関係自治体	新潟市
事業期間	平成 29 年度～令和 7 年度（2017 年度～2025 年度）
基準（評価）年度	令和 4 年度（2022 年度）

【費用】

	事業費	維持管理費	合計
基準年における 現在価値合計 (C)	510 百万円	13 百万円	523 百万円

※建設費、維持管理費は税抜きである

【便益】

	便益
供用年度	令和 3 年度（2021 年度）
基準年における 現在価値合計(B)	20,157 百万円

【費用便益分析結果】

費用便益比 (B/C)	38.5
純現在価値 (NPV)	19,634 百万円
経済的内部収益率 (EIRR)	58.5%

【感度分析結果】


項目	全体事業	残事業
基準値	38.5	—
残事業費 +10%～-10%	—	—
残工期 +10%～-10%	—	—
便益 -10%～+10%	34.7 ～ 42.4	—

【WTP 様式】 やすらぎ堤水辺整備事業 支払意思額（WTP）の算定

月当たり1世帯当たりの負担金提示額	該当者数	割合	累積該当者数	累加割合 (実測賛成率)	パラメトリック 実測賛成率
0円 (0～50円未満)	116	24.0%	484	100.0%	100.0%
50円 (50～100円未満)	67	13.8%	368	76.0%	78.4%
100円 (100～200円未満)	135	27.9%	301	62.2%	58.7%
200円 (200～500円未満)	89	18.4%	166	34.3%	35.7%
500円 (500～1000円未満)	57	11.8%	77	15.9%	13.8%
1000円 (1000～2000円未満)	10	2.1%	20	4.1%	5.9%
2000円 (2000～3000円未満)	2	0.4%	10	2.1%	2.4%
3000円 (3000円以上)	8	1.7%	8	1.7%	1.4%
合計	484	1			

配布数	1,600票
総回答数	858票
有効回答数	484票
有効回答率	56.4%

支払い意思額（WTP）の算定結果	
代表値	WTP算定結果
平均値 (最大提示額で裾切り)	290 (円/月/世帯)



【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
採用年度	2021（R3）
社会的割引率	4%

全体事業

箇所名	やすらぎ堤水辺整備事業		
水系名	信濃川		
河川名	信濃川		

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
290	12	3,480	249,281

単位：百万円

事業期間	年度		割引率	便益：B			費用：C																		
	t 年度			便益①	残存価値②	計①+②	建設費（国）③			建設費（関連事業）③			建設費（合計）③			維持管理費④			計③+④						
				便益	現在価値	実質価格	現在価値	費用	実質価格	現在価値	費用	実質価格	現在価値	費用	実質価格	現在価値	費用	実質価格	現在価値						
-5 R29	-5	R30	1.022	1.170			156.2	165.2	201.0	142.5	150.7	183.3	298.7	315.9	384.3	0.5	0.5	0.6	298.7	315.9	384.3				
-3 R1	-3	R1	1.000	1.125			67.5	69.0	80.7		67.5	69.0	80.7	17.0	17.0	19.1	0.5	0.5	0.6	68.0	69.5	81.3			
-2 R2	-2	R2	1.000	1.082			23.8	23.8	25.7		23.8	23.8	25.7				0.5	0.5	0.5	24.3	24.3	26.2			
-1 R3	-1	R3	1.000	1.040	867.5	902.2											0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
0 R4	0	R4	1.000	1.000	867.5	867.5											0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
1 R5	1	R5	1.000	0.952	867.5	834.1											0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
2 R6	2	R6	1.000	0.925	867.5	802.1											0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
3 R7	3	R7	1.000	0.899	867.5	771.2											0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4			
4 R8	4	R8	1.000	0.855	867.5	741.5											0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4			
5 R9	5	R9	1.000	0.822	867.5	713.0											0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4			
6 R10	6	R10	1.000	0.790	867.5	685.6											0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4			
7 R11	7	R11	1.000	0.760	867.5	659.2											0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4			
8 R12	8	R12	1.000	0.731	867.5	633.9											0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4			
9 R13	9	R13	1.000	0.703	867.5	609.5											0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4			
10 R14	10	R14	1.000	0.676	867.5	586.1											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
11 R15	11	R15	1.000	0.650	867.5	563.5											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
12 R16	12	R16	1.000	0.625	867.5	541.8											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
13 R17	13	R17	1.000	0.601	867.5	521.0											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
14 R18	14	R18	1.000	0.577	867.5	501.0											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
15 R19	15	R19	1.000	0.555	867.5	481.7											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
16 R20	16	R20	1.000	0.534	867.5	463.2											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
17 R21	17	R21	1.000	0.513	867.5	445.4											0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3			
18 R22	18	R22	1.000	0.494	867.5	428.2											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
19 R23	19	R23	1.000	0.475	867.5	411.8											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
20 R24	20	R24	1.000	0.456	867.5	395.9											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
21 R25	21	R25	1.000	0.439	867.5	380.7											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
22 R26	22	R26	1.000	0.422	867.5	366.0											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
23 R27	23	R27	1.000	0.406	867.5	352.0											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
24 R28	24	R28	1.000	0.390	867.5	338.4											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
25 R29	25	R29	1.000	0.375	867.5	325.4											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
26 R30	26	R30	1.000	0.361	867.5	312.9											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
27 R31	27	R31	1.000	0.347	867.5	300.9											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
28 R32	28	R32	1.000	0.333	867.5	289.3											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
29 R33	29	R33	1.000	0.321	867.5	278.2											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
30 R34	30	R34	1.000	0.308	867.5	267.5											0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2			
31 R35	31	R35	1.000	0.296	867.5	257.2											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
32 R36	32	R36	1.000	0.285	867.5	247.3											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
33 R37	33	R37	1.000	0.274	867.5	237.8											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
34 R38	34	R38	1.000	0.264	867.5	228.6											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
35 R39	35	R39	1.000	0.253	867.5	219.8											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
36 R40	36	R40	1.000	0.244	867.5	211.4											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
37 R41	37	R41	1.000	0.234	867.5	203.3											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
38 R42	38	R42	1.000	0.225	867.5	195.4											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
39 R43	39	R43	1.000	0.217	867.5	187.9											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
40 R44	40	R44	1.000	0.208	867.5	180.7											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
41 R45	41	R45	1.000	0.200	867.5	173.7											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
42 R46	42	R46	1.000	0.193	867.5	167.1											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
43 R47	43	R47	1.000	0.185	867.5	160.6											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
44 R48	44	R48	1.000	0.178	867.5	154.5											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
45 R49	45	R49	1.000	0.171	867.5	148.5											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
46 R50	46	R50	1.000	0.165	867.5	142.8											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
47 R51	47	R51	1.000	0.158	867.5	137.3											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
48 R52	48	R52	1.000	0.152	867.5	132.0											0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1			
合計					43,375.0	20,156.6				264.5		275.0	326.5	142.5	150.7	183.3	407.0	425.7	509.8	26.5	26.5	13.3	433.5	452.2	523.1

総便益	B	20,157 百万円
総費用	C	523 百万円
費用便益比	B/C	38.5
純現在価値	B-C	19,634 百万円
経済的内部収益率		58.5%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
供用年度	2021（R3）
社会的割引率	4%

全体事業 便益+10%

箇所名	やすらぎ堤水辺整備事業		
水系名	信濃川		
河川名	信濃川		

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
290	12	3,480	249,281

単位：百万円

年度																			単位：百万円			
事業期間	年度	割引率	テラノ	便益：B			費用：C			維持管理費(4)			計(=3+4)									
				便益①	残存価値②	計①+②	建設費(国)③	建設費(関連事業)③	建設費(合計)③	維持管理費④	計③+④											
												便益①現在価値	実質価格/現在価値	費用③現在価値	費用③現在価値	費用③現在価値	費用③現在価値	費用③現在価値				
事業完了後の期間	-5	R29	1.057	1.217			156.2	165.2	201.0	298.7	315.9	384.3	298.7	315.9	384.3							
	-4	R30	1.022	1.170			67.5	69.0	80.7	67.5	69.0	80.7	68.0	69.5	81.3							
	-3	R1	1.000	1.125			17.0	17.0	19.1	17.0	17.0	19.1	17.5	17.5	19.1							
	-2	R2	1.000	1.082			23.8	23.8	26.7	23.8	23.8	26.7	24.3	24.3	26.2							
	-1	R3	1.000	1.040	954.3	992.5							0.51	0.51	0.51							
	0	R4	1.000	1.000	954.3	954.3							0.51	0.51	0.51							
	1	R5	1.000	0.962	954.3	917.6							0.51	0.51	0.51							
	2	R6	1.000	0.925	954.3	882.3							0.51	0.51	0.51							
	3	R7	1.000	0.889	954.3	848.4							0.51	0.51	0.51							
	4	R8	1.000	0.855	954.3	815.7							0.51	0.51	0.51							
	5	R9	1.000	0.822	954.3	784.4							0.51	0.51	0.51							
	6	R10	1.000	0.790	954.3	754.2							0.51	0.51	0.51							
	7	R11	1.000	0.760	954.3	725.2							0.51	0.51	0.51							
	8	R12	1.000	0.731	954.3	697.3							0.51	0.51	0.51							
	9	R13	1.000	0.703	954.3	670.5							0.51	0.51	0.51							
	10	R14	1.000	0.676	954.3	644.7							0.51	0.51	0.51							
	11	R15	1.000	0.650	954.3	619.9							0.51	0.51	0.51							
	12	R16	1.000	0.625	954.3	596.1							0.51	0.51	0.51							
	13	R17	1.000	0.601	954.3	573.1							0.51	0.51	0.51							
	14	R18	1.000	0.577	954.3	551.1							0.51	0.51	0.51							
	15	R19	1.000	0.555	954.3	529.9							0.51	0.51	0.51							
	16	R20	1.000	0.534	954.3	509.5							0.51	0.51	0.51							
	17	R21	1.000	0.513	954.3	489.9							0.51	0.51	0.51							
	18	R22	1.000	0.494	954.3	471.1							0.51	0.51	0.51							
	19	R23	1.000	0.475	954.3	453.0							0.51	0.51	0.51							
	20	R24	1.000	0.456	954.3	435.5							0.51	0.51	0.51							
	21	R25	1.000	0.439	954.3	418.8							0.51	0.51	0.51							
	22	R26	1.000	0.422	954.3	402.7							0.51	0.51	0.51							
	23	R27	1.000	0.406	954.3	387.2							0.51	0.51	0.51							
	24	R28	1.000	0.390	954.3	372.3							0.51	0.51	0.51							
	25	R29	1.000	0.375	954.3	358.0							0.51	0.51	0.51							
	26	R30	1.000	0.361	954.3	344.2							0.51	0.51	0.51							
	27	R31	1.000	0.347	954.3	331.0							0.51	0.51	0.51							
	28	R32	1.000	0.333	954.3	318.2							0.51	0.51	0.51							
	29	R33	1.000	0.321	954.3	306.0							0.51	0.51	0.51							
	30	R34	1.000	0.308	954.3	294.2							0.51	0.51	0.51							
	31	R35	1.000	0.296	954.3	282.9							0.51	0.51	0.51							
	32	R36	1.000	0.285	954.3	272.0							0.51	0.51	0.51							
	33	R37	1.000	0.274	954.3	261.6							0.51	0.51	0.51							
	34	R38	1.000	0.264	954.3	251.5							0.51	0.51	0.51							
	35	R39	1.000	0.253	954.3	241.8							0.51	0.51	0.51							
	36	R40	1.000	0.244	954.3	232.5							0.51	0.51	0.51							
	37	R41	1.000	0.234	954.3	223.6							0.51	0.51	0.51							
	38	R42	1.000	0.225	954.3	215.0							0.51	0.51	0.51							
	39	R43	1.000	0.217	954.3	206.7							0.51	0.51	0.51							
	40	R44	1.000	0.208	954.3	198.8							0.51	0.51	0.51							
	41	R45	1.000	0.200	954.3	191.1							0.51	0.51	0.51							
	42	R46	1.000	0.193	954.3	183.8							0.51	0.51	0.51							
	43	R47	1.000	0.185	954.3	176.7							0.51	0.51	0.51							
	44	R48	1.000	0.178	954.3	169.9							0.51	0.51	0.51							
	45	R49	1.000	0.171	954.3	163.4							0.51	0.51	0.51							
	46	R50	1.000	0.165	954.3	157.1							0.51	0.51	0.51							
	47	R51	1.000	0.158	954.3	151.0							0.51	0.51	0.51							
	48	R52	1.000	0.152	954.3	145.2							0.51	0.51	0.51							
合計					47,715.0	22,173.4	22,173.4	264.5	275.0	326.5	142.5	150.7	183.3	407.0	425.7	509.8	26.5	26.5	13.3	433.5	452.2	523.3

総便益	B	22,173 百万円
総費用	C	523 百万円
費用便益比	B/C	42.4
総現在価値	B-C	21,650 百万円
経済的内額収益率		61.2%

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度	2022（R4）
採用年度	2021（R3）
社会的割引率	4%

全体事業 便益＝10%

箇所名	やすらぎ堤水辺整備事業		
水系名	信濃川		
河川名	信濃川		

WTP	対象月数	年間WTP	世帯数
290	12	3,480	249,28

単位：百万円

事業 期間	年度		割引率	便益：B				費用：C															
	t 年度			便益①		残存価値②		建設費③(国)		建設費③(関連事業)		建設費③(合計)		維持管理費④		計③+④							
	現在価値			現在価値		現在価値		現在価値		現在価値		現在価値		現在価値		現在価値							
事業完了後の期間	-5 R29	1.057	1.217																				
	-4 R30	1.022	1.170					156.2	165.2	201.0	142.5	150.7	183.3	298.7	315.9	384.3	298.7	315.9	384.3				
	-3 R1	1.000	1.125					67.5	69.0	80.7				67.5	69.0	80.7	67.5	69.0	80.7				
	-2 R2	1.000	1.082					17.0	17.0	19.1				17.0	17.0	19.1	17.0	17.0	19.1				
	-1 R3	1.000	1.040	780.8	812.0			23.8	23.8	25.7				23.8	23.8	25.7	23.8	23.8	25.7				
	0 R4	1.000	1.000	780.8	780.8									0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
	1 R5	1.000	0.952	780.8	750.8									0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
	2 R6	1.000	0.925	780.8	721.9									0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
	3 R7	1.000	0.899	780.8	694.1									0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4				
	4 R8	1.000	0.855	780.8	667.4									0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4				
	5 R9	1.000	0.822	780.8	641.8									0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4				
	6 R10	1.000	0.790	780.8	617.1									0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4				
	7 R11	1.000	0.760	780.8	593.3									0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4				
	8 R12	1.000	0.731	780.8	570.5									0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4				
	9 R13	1.000	0.703	780.8	548.6									0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4				
	10 R14	1.000	0.676	780.8	527.5									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	11 R15	1.000	0.650	780.8	507.2									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	12 R16	1.000	0.625	780.8	487.7									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	13 R17	1.000	0.601	780.8	468.9									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	14 R18	1.000	0.577	780.8	450.9									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	15 R19	1.000	0.555	780.8	433.6									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	16 R20	1.000	0.534	780.8	416.9									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	17 R21	1.000	0.513	780.8	400.8									0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3				
	18 R22	1.000	0.494	780.8	385.4									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	19 R23	1.000	0.475	780.8	370.6									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	20 R24	1.000	0.456	780.8	356.3									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	21 R25	1.000	0.439	780.8	342.6									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	22 R26	1.000	0.422	780.8	329.5									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	23 R27	1.000	0.406	780.8	316.8									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	24 R28	1.000	0.390	780.8	304.6									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	25 R29	1.000	0.375	780.8	292.9									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	26 R30	1.000	0.361	780.8	281.6									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	27 R31	1.000	0.347	780.8	270.8									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	28 R32	1.000	0.333	780.8	260.4									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	29 R33	1.000	0.321	780.8	250.4									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	30 R34	1.000	0.308	780.8	240.7									0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2				
	31 R35	1.000	0.296	780.8	231.5									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	32 R36	1.000	0.285	780.8	222.6									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	33 R37	1.000	0.274	780.8	214.0									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	34 R38	1.000	0.264	780.8	205.8									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	35 R39	1.000	0.253	780.8	197.9									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	36 R40	1.000	0.244	780.8	190.3									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	37 R41	1.000	0.234	780.8	182.9									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	38 R42	1.000	0.225	780.8	175.9									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	39 R43	1.000	0.217	780.8	169.1									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	40 R44	1.000	0.208	780.8	162.6									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	41 R45	1.000	0.200	780.8	156.4									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	42 R46	1.000	0.193	780.8	150.4									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	43 R47	1.000	0.185	780.8	144.6									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	44 R48	1.000	0.178	780.8	139.0									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	45 R49	1.000	0.171	780.8	133.7									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	46 R50	1.000	0.165	780.8	128.5									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	47 R51	1.000	0.158	780.8	123.6									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
	48 R52	1.000	0.152	780.8	118.8									0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1				
合計				39,040.0	18,142.0			18,142.0	264.5	275.0	326.5	142.5	150.7	183.3	407.0	425.7	509.8	26.5	26.5	13.3	433.5	452.2	523.1

総便益	B	18,142 百万円
総費用	C	523 百万円
費用便益比	B/C	34.7
総現在価値	B-C	17,619 百万円
経済的内額収益率		55.5%

事業概要

事業目的

市民の憩い・やすらぎの場として活用されている「やすらぎ堤」の環境整備を行い、更なる利便性向上、景観向上を図る。

事業内容
(事業箇所図)

【環境整備事業】管理用通路、高水敷整正

【関連事業】天端石張広場拡大、立体歩道橋、トイレ・水飲場 等

水辺整備事業実施位置図



やすらぎ堤水辺整備の対象区間



費用便益比の算定根拠		
便益	評価手法	○CVM（平成31年4月にアンケート実施）
	便益計測期間	○令和3年度～令和52年度（2021年度～2070年度） （事業完了から50年間）
	総便益	○年便益額＝868百万円（＝290円/月/世帯×12ヶ月×249,281世帯）
		○残存価値：なし
		○総便益 $B = \sum \text{単年度便益額} / (1 + 0.04)^n + \text{残存価値} = 20,157 \text{ 百万円}$
	評価範囲 （評価範囲図）	○便益範囲：事業箇所から半径10km圏（新潟市の東区、中央区、江南区、西区）を対象
		○世帯数：249,281世帯（令和4年4月末時点）
		○配布回収方法：郵送
		○アンケート票数：1,600票配布 回収数858票（回収率53.6%）、有効回答数484票（有効回答率56.4%）
		○WTP：290円/月/世帯
		○評価範囲図
		
		対象範囲： 新潟市（東区、中央区、江南区、西区）
費用	事業費	○510百万円（税抜き）※デフレータを考慮し現在価値化した値 （国：327百万円（H29～R2）、新潟市：183百万円（H29））
	維持管理費	○13百万円 ※デフレータを考慮し現在価値化した値
	総費用	○総費用 $C = (\text{建設費} + \sum \text{年間維持管理費}) / (1 + 0.04)^n = 523 \text{ 百万円}$
費用便益比（B/C）		38.5
その他留意点等		

※事業費については、表示桁数の関係で合計値が不一致

事業費の内訳書

河川事業

事業名	やすらぎ堤水辺整備事業（全体事業費）
-----	--------------------

評価年度	令和４年度	再評価
------	-------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	198.2	
	本工事費		式	1	198.2	
		高水敷整正	m²	2,950	177.3	
		管理用通路	m	80	20.9	
間接経費			式	1	57.2	
工事諸費			式	1	28.7	
関連事業（新潟市）			式	1	153.9	
事業費 計			式	1	438.0	

維持管理費	式	1	31.7	
-------	---	---	------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価毎に適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

注：費用便益分析における事業費（費用対便益算定シート等）は、消費税を除外しており、本表内の事業費（消費税込み）と異なる。

千曲川中流域自然再生事業のアンケート調査票

千曲川の自然再生事業に関するアンケート調査のお願い



令和4年6月
国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

日頃より国土交通行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
国土交通省千曲川河川事務所では、千曲川流域沿川にお住まいの方々の生命と財産を水害から守るとともに、砂礫河原の保全・再生や、誰もが利用しやすい川づくりを進めています。
この際、千曲川河川事務所が実施している自然再生事業（「これまでに失われた千曲川の自然環境を取り戻し、もともと千曲川に生息していた鳥類や植物に適した環境を保全」することを目的として実施）について、アンケートを実施させていただくことになりました。
本アンケート調査は、自然再生事業の取り組みについて皆様のご意見をお伺いして、その効果を評価するために実施するものです。そのため、千曲川沿川にお住いの皆様にアンケートをお願いしております。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

ご回答にあたって

- ・アンケートは、あなたの世帯で主な収入を得ておられる方、またはそれに準じる方（配偶者の方など）がご回答ください。
- ・アンケートにご記入いただいた個人情報および欄々の数値やご意見が公表されることは決してありません。また、本調査の目的以外に使用する事も決まておりません。
- ・このアンケートには、自然再生事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するという、皆様にあまりなじみのない質問形式の部分がありますがご了承ください。（この調査の回答をもとにあなたの世帯から実際に負担金を徴収することは決してございません。）
- ・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れて、7月11日（月）までにご投函ください（切手は不要です）。

アンケート調査についてのお問合せ

本アンケートについてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所 調査課
担当：渡邊
電話：026-227-9434（土・日・祝日を除く8：30～17：00）
FAX：026-227-7682

千曲川の自然再生事業に関するアンケート

別紙の「事業説明資料」をご覧ください、質問にお答えください。

問1 あなたは、千曲川において事業説明資料に示したような自然再生事業を行っていることをご存知でしたか。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

- 1) 千曲川でそのような事業を実施していることを知っていた
- 2) 千曲川のことは知っていたが、事業のことは知らなかった
- 3) 千曲川のことも知らなかった

問2 あなたは現在、千曲川をどのくらいの頻度で訪れていますか。事業説明資料に示した自然再生事業の範囲と、事業範囲以外の区間も含んだ千曲川全域について、それぞれあてはまるものの番号を1つ○で囲み、（ ）の中に概ねの回数を記入してください。

問2-1：自然再生事業範囲の千曲川における利用頻度

- 1) 週に（ ）回くらい
- 2) 月に（ ）回くらい
- 3) 年に（ ）回くらい
- 4) 数年に1回くらい
- 5) 訪れたことはない

問2-2：自然再生事業範囲外も含んだ千曲川全域における利用頻度

- 1) 週に（ ）回くらい
- 2) 月に（ ）回くらい
- 3) 年に（ ）回くらい
- 4) 数年に1回くらい
- 5) 訪れたことはない

問3 問2で訪れたことがあると回答した方にお伺いします。

あなたのお住まいから千曲川（あなたがよく訪れる箇所）までの所要時間は、おおよそどのくらいですか。あてはまるものの番号を1つ○で囲み、（ ）の中に分単位で概ねの時間を記入してください。

- 1) 車・バイクで（ ）分くらい
- 2) 電車・バスを利用して（ ）分くらい
- 3) 自転車（ ）分くらい
- 4) 徒歩で（ ）分くらい

【重要】ここからは、自然再生事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するための、仮定の質問です。説明をよくお読みになった上でお答えください。

実際には、このような事業は税金によって実施されていますが、ここでは事業の効果をお金の価値に置き換えて評価するために、仮に『この自然再生事業が税金ではなく、各世帯から負担金を集めて行われるような仕組みがあったとしたら』という状況を想像してください。
※これはあくまでも事業の効果を評価するためのこのアンケート上での仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません。

【事業を実施しない場合（整備前）】 ・説明資料の事業が実施されず、河川敷はハリエンジュやアレチウリなどの外来植物の繁茂により樹林化し、河川の景観もよくありません。 ・外来植物の増加で、もともと千曲川に生育する在来植物が減少しています。  河原が樹林化（外来植物が繁茂）  ハリエンジュ アレチウリ	【事業を実施した場合（整備後）】 ・説明資料の事業が実施され、砂礫河原が再生・維持され、昔ながらの千曲川の美しい風景を見ることができまます。 ・もともと千曲川に生育する砂礫河原ならではのカワラヨモギ等の在来植物が繁殖します。  砂礫河原が再生  カワラヨモギ コナドリ イカルサドリ ・砂礫河原に巣をつくるコナドリなどの鳥類も、砂礫河原に戻ってきます。 ・再生された砂礫河原では、安心して河川敷を利用することができまます。
--	---

《以下の点にご注意ください》

- ・負担金は、説明資料の事業の実施と維持管理のためにのみ使われると仮定します。
- ・事業を実施した場合の負担金は、将来にわたって維持・管理をしていく費用にも充てられるため、あなたが現在の地域にお住まいの間、ずっとお支払いいただくものと仮定します。

問4 次の（１）～（７）に、【事業を実施した場合】の負担金の額を具体的に示します。あなたはそれぞれについて、【事業を実施しない場合】と【事業を実施した場合】のどちらが望ましいと思うかを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んでください。

なお、負担金の分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が減ることを、じゅうぶん念頭においてお答えください。

(1) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 50 円（年間あたり 600 円）の場合	1. 支払わない（【事業を実施しない場合】がよい） 2. 支払う（【事業を実施した場合】がよい）
(2) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 100 円（年間あたり 1,200 円）の場合	1. 支払わない（【事業を実施しない場合】がよい） 2. 支払う（【事業を実施した場合】がよい）
(3) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 300 円（年間あたり 3,600 円）の場合	1. 支払わない（【事業を実施しない場合】がよい） 2. 支払う（【事業を実施した場合】がよい）
(4) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 500 円（年間あたり 6,000 円）の場合	1. 支払わない（【事業を実施しない場合】がよい） 2. 支払う（【事業を実施した場合】がよい）
(5) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円）の場合	1. 支払わない（【事業を実施しない場合】がよい） 2. 支払う（【事業を実施した場合】がよい）
(6) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円）の場合	1. 支払わない（【事業を実施しない場合】がよい） 2. 支払う（【事業を実施した場合】がよい）
(7) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 4,000 円（年間あたり 48,000 円）の場合	1. 支払わない（【事業を実施しない場合】がよい） 2. 支払う（【事業を実施した場合】がよい）

全ての質問に回答ください

問5 問4の(1)～(7)の全ての設問に「1. 支払わない(【事業を実施しない場合】がよい)」とお答えになった方にお伺いします。
その理由は何か。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。
5)を選んだ場合は、()の中に具体的に書きください。

- 1) 説明資料の事業は必要だと思うが、毎月50円(年間当たり600円)を支払う価値はないと思うから
- 2) 説明資料の事業は必要ないと思うから
- 3) 世帯から負担金を集めるという仕組みに反対だから
- 4) これだけの情報では判断できないから
- 5) その他()

問6 問4のいずれかの設問で「2. 支払う(【事業を実施した場合】がよい)」とお答えになった方にお伺いします。
その理由は何か。あてはまるものの全ての番号を○で囲んでください。
7) その他の場合、()の中に具体的に書きください。

- 1) 砂礫河原が再生され、昔ながらの美しい景観を目にすることができるから
- 2) カワラヨモギ等の在来植物が繁殖し、豊かな河川環境が再生されるから
- 3) 砂礫河原に巣をつくるコチドリなどの鳥類が戻ってくるから
- 4) 河川敷を安心して利用することができるから
- 5) 農業などに水利用ができるようになるから
- 6) 自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方ないから
- 7) その他()

以上で、**自然再生事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するための質問**は
終わりです。

最後に、あなたご自身のことについてお伺いいたします。

問7 あなたの性別についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

- 1) 男性
- 2) 女性

問8 あなたの年齢についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

- 1) 10代
- 2) 20代
- 3) 30代
- 4) 40代
- 5) 50代
- 6) 60代
- 7) 70代以上

問9 あなたのご住所の郵便番号をご記入ください。

※大まかなお住まいの地域を把握するためのものです。
本アンケート結果の分析以外に使用することはありません。

問10 あなたの世帯で主な収入を得ておられる方のご職業についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

- 1) 自営業
- 2) 給与所得者(会社員、公務員等)
- 3) 会社・団体役員
- 4) パート・アルバイト・派遣
- 5) 年金生活者
- 6) 学生
- 7) その他

問11 千曲川についてのご意見などございましたら、参考にさせていただきますので、下欄にご自由にお書きください。

--

アンケートは以上です。

なお、繰り返しになりますが、問4はあくまでも仮定の質問であり、この調査の回答結果をもとに、あなたの世帯から実際に負担金が徴収されることは決ましません。

お答え忘れになったところがないか、もう一度ご確認のうえ、同封の返信用封筒にこの調査票を入れ、7月11日（月）までにご投函ください。

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。



千曲川北信 5 市町水辺整備事業のアンケート調査票

千曲川の水辺整備事業（千曲川北信 5 市町）
に関するアンケート調査のお願い



令和元年 6 月
国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

日頃より国土交通行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
国土交通省千曲川河川事務所では、千曲川流域沿川にお住まいの方々の生命と財産を水害から守るとともに、誰もが利用しやすい川づくりを進めています。
この度、長野市・須坂市・中野市・飯山市・小布施町・国土交通省が協働で計画を進めている北信 5 市町の水辺整備事業について、皆様のご意見を頂きたく、アンケートを実施させていただきますことになりました。

このアンケートは、千曲川流域沿川の地域の方を対象にお願いしております。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご回答にあたって

- ・アンケートは、あなたの世帯で主な収入を得られている方、またはそれに準じる方（配偶者の方など）がご回答ください。
- ・アンケートにご記入いただいた個人情報および個々の数値やご意見が公表されることは決してありません。また、本調査の目的以外に使用する事も決してありません。
- ・このアンケートには、水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するという、皆様にあまりなじみのない質問形式の部分がありますがご了承ください。この調査の回答をもとにあなたの世帯から実際に負担金を徴収することは決してございません。
- ・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れて **6月28日（金）まで**にご投函ください（切手は不要です）。

アンケート調査についてのお問合せ

本アンケートについてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所 調査課
かわまちづくり担当
電話：026-227-9434（土・日・祝日を除く 8：30～17：00）
FAX：026-227-7682

千曲川北信 5 市町の水辺整備事業に関するアンケート

「説明資料」の画像をご覧になってから、質問にお答えください。

問 1 あなたは、千曲川北信 5 市町において説明資料に示したような整備が計画されていることをご存知でしたか。あてはまる番号を 1 つお選びください。

- 1) 知っていた
- 2) 5 市町のいずれかの整備箇所は知っていたが、計画のことは知らなかった
- 3) 知らなかった

問 2 あなたは 5 市町の整備箇所のいずれかを訪れたことがありますか。あてはまる番号を 1 つ選び、回答欄の中に概ねの回数を記入してください。

- 1) 週に () 回くらい 2) 月に () 回くらい
- 3) 年に () 回くらい 4) 数年に 1 回くらい
- 5) 行ったことがない

問 3 説明資料に示したような整備が行われた場合、5 市町の整備箇所のいずれかを訪れたいと思いますか。あてはまる番号を 1 つ選び、回答欄の中に概ねの回数を記入してください。

- 1) 週に () 回くらい訪れたい 2) 月に () 回くらい訪れたい
- 3) 年に () 回くらい訪れたい 4) 数年に 1 回くらい訪れたい
- 5) 行きたくない

問 4 あなたのお宅から訪れたいと思う整備箇所までの所要時間は、おおよそどのくらいですか。あてはまる番号を 1 つ選び、回答欄の中に分単位で概ねの時間を記入してください。

- 1) 車・バイクで () 分くらい 2) 電車・バスを利用して () 分くらい
- 3) 自転車で () 分くらい 4) 徒歩で () 分くらい

【重要】ここからは、水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するための、仮定の質問です。説明をよくお読みになった上でお答えください。

実際には、このような事業は税金によって実施されていますが、ここでは事業の効果をお金の価値に置き換えて評価するために、仮に『この北信5市町の水辺整備事業が税金ではなく、各世帯から負担金を集めて行われるような仕組みがあったとしたら』という状況を想像してください。
※これはあくまでも事業の効果の評価するためのこのアンケート上での仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません。

【事業を実施しない場合】

•説明資料の事業が実施されず、河川敷や河岸へ近づきにくく、水辺に親しむことが難しい状況です。
そのため、千曲川の魅力を発見しにくく、将来の地域づくりの担い手となる子供たちを育むことが難しい状況です。



【事業を実施した場合】

•説明資料の事業が実施され、河川敷や河岸へ近づきやすくなり、豊かな千曲川の自然を体験できます。さらに各市町に拠点となる施設と連携が図られ広域観光が推進されます。
また、水辺体験を通して魅力ある地域を誇れる将来の地域づくりの担い手となる子供たちが育ちます。



※詳しい内容は「説明資料」をご覧ください。

《以下の点にご注意ください》

- 負担金は、説明資料の事業の実施と維持管理のためにのみ使われると仮定します。
- 事業を実施した場合の負担金は、将来にわたって維持・管理をしていく費用にも充てられ、あなたが現在の地域にお住まいの間、ずっとお支払いいただくものと仮定します。

問5 次の(1)～(7)に、【事業を実施した場合】の負担金の額を具体的に示します。あなたはそれぞれについて、【事業を実施しない場合】と【事業を実施した場合】のどちらが望ましいと思うかを考え、望ましいと思う方の番号を選択してください。
なお、負担金の分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が減ることを、じゅうぶん念頭においてお答えください。

(1) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 50 円 (年間あたり 600 円) の場合

1. 支払わない (事業を実施しない場合) がよい
2. 支払う (事業を実施した場合) がよい

(2) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 100 円 (年間あたり 1,200 円) の場合

1. 支払わない (事業を実施しない場合) がよい
2. 支払う (事業を実施した場合) がよい

(3) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 300 円 (年間あたり 3,600 円) の場合

1. 支払わない (事業を実施しない場合) がよい
2. 支払う (事業を実施した場合) がよい

(4) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 500 円 (年間あたり 6,000 円) の場合

1. 支払わない (事業を実施しない場合) がよい
2. 支払う (事業を実施した場合) がよい

(5) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 1,000 円 (年間あたり 12,000 円) の場合

1. 支払わない (事業を実施しない場合) がよい
2. 支払う (事業を実施した場合) がよい

(6) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 2,000 円 (年間あたり 24,000 円) の場合

1. 支払わない (事業を実施しない場合) がよい
2. 支払う (事業を実施した場合) がよい

(7) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 3,000 円 (年間あたり 36,000 円) の場合

1. 支払わない (事業を実施しない場合) がよい
2. 支払う (事業を実施した場合) がよい

この質問は17ページに移動します

問6 問5の(1)～(7)の全ての設問で「1. 支払わない【事業を実施しない場合】がよい」とお答えになった方にお伺いします。

その理由は何か。あてはまる番号を1つお選びください。

4) あるいは5)を選んだ場合は、回答欄の中に具体的に書き添ってください。

- 1) 事業が行われたほうがよいと思うが、負担金を支払う価値はないと思うから
- 2) 説明資料の事業は必要ないと思うから
- 3) 世帯から負担金を集めるという仕組みに反対だから
- 4) これだけの情報では判断できないから
- 5) その他（ ）

問7 問5のいずれかの設問で「2. 支払う【事業を実施した場合】がよい」とお答えになった方にお伺いします。

その理由は何か。あてはまるものをいくつでもお選びください。

その他の場合、回答欄の中に具体的に書き添ってください。

- 1) 広域観光が地域活性化に繋がるから
- 2) 水辺アクティビティをダイナミックに楽しむことができるから
- 3) 様々なイベントが広域に開催されることで賑わいの相乗効果が期待できるから
- 4) 堤防を活用したイベントを楽しむことができるから
- 5) 魅力ある地域に愛着心を持つ未来を背負う子どもたちが育つことが期待できるから
- 6) 川沿いの石碑や遺跡施設の周辺が整備され、歴史や文化を学ぶことができるから
- 7) 農業などに水利用ができるようになるから
- 8) 自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方がないから
- 9) その他（ ）

以上で、水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するための質問は終わります。

以下の質問は、今後の参考としたい内容ですので、ご協力お願いします。

問8 千曲川北信5市町に限らず千曲川を利用するにあたり、あれば良いと思われるものであてはまるものを3つまで選び、番号を○で囲んでください。
その他の場合、（ ）の中に具体的に書き添ってください。

- 1) 水遊びができる場所
- 2) 野鳥や水生生物等の観察場所
- 3) 川の歴史文化の学習場所
- 4) 散策・散歩コース
- 5) お花見・草花の観察場所
- 6) あずま屋やベンチなどの休憩施設
- 7) テイクアウト・バーベキュー広場
- 8) コンサート・ビアガーデン等のイベント広場
- 9) 芝生広場
- 10) サッカー・野球等のスポーツ広場
- 11) サイクリングコース
- 12) ウォーキング・ランニングコース
- 13) ドッグランスペース
- 14) 釣り場
- 15) カヤック・SUP（スタンドアップパドルボード）等川下りの乗り場
- 16) その他（ ）

最後に、あなたご自身のことについてお伺いいたします。

問9 あなたの性別、年齢等をお尋ねします。

(1) あなたの性別についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

1) 男性	2) 女性
-------	-------

(2) あなたの年齢についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

1) 20代	2) 30代	3) 40代
4) 50代	5) 60代	6) 70代以上

(3) あなたのご住所の郵便番号をご記入ください。

※大まかなお住まいの地域を把握するためのものです。
本アンケート結果の分析以外に使用することはありません。

					-					

(4) あなたの世帯で主な収入を得ておられる方のご職業についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

1) 自営業	2) 給与所得者(会社員、公務員等)
3) 会社・団体役員	4) パート・アルバイト
5) 年金生活者	6) 学生
7) その他	

問10 千曲川についてのご意見などございましたら、参考にさせていただきますので、下欄にご自由にお書きください。

アンケートは以上です。

なお、繰り返しになりますが、問5はあくまでも仮定の質問であり、この調査の回答結果をもとに、あなたの世帯から実際に負担金が徴収されることは決してございません。

お答え忘れになったところがないか、もう一度ご確認のうえ、同封の返信用封筒にこの調査票を入れ、**6月28日(金)まで**にご投函ください。

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

千曲川北信5市町の水辺整備事業について

説明資料

事業のあらまし

1. 事業の目的

長野県北信地域の長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町の5市町では、千曲川を軸とした広域観光ルートの構築、地域の歴史・文化の伝承、未来へ繋げる関係人口※の創出等により、広域観光の推進と地域活性化に取り組んでいます。

2. 事業の概要

まちの拠点である道の駅などと、水辺アクティビティを楽しめる河川空間を一体整備することで、豊かな千曲川の自然を体験できる広域観光を推進します。

地域の未来を育む子供への教育として、地域の歴史・文化の伝承をはじめとした地域への愛着心豊かで、関係人口※を創出する人材の貯蓄を行います。

※「関係人口」とは、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指します。

事業による効果

【効果①】広域観光が地域活性化の起爆剤となります

- ・まちの拠点を河川空間を遊歩道やサイクリングロードでつなぎ、一体的かつ広域な整備を行うことで、千曲川45kmをダイナミックに楽しむ回遊性が高い水辺アクティビティを創出します。
- ・さらに、水辺アクティビティイベントの広域な連携、アウトドアメーカーや鉄道事業者等との連携強化による観光振興の促進を図ります。



水辺アクティビティイメージ



カメラで千曲川を下る

【効果②】更なる賑わいの創出を目指します

- ・千曲川リバーサイドパークでは様々なイベントが開催されており、堤防を活用した新しいイベント（軽トラ市など）による、更なる賑わいの創出が期待できます。



堤防の利用イメージ


【効果③】地域の未来を育む子どもを育てます

- ・川沿いの石壁や遊歩道の周辺整備と合わせ、水辺体験を通じて、地域の歴史や文化を伝え継ぐ子どもたちの育成を図ります。
- ・地域への愛着心を育て、魅力ある地域を誇れる将来の地域づくりの担い手を創出します。



水辺体験教室

事業箇所・事業実施のイメージ



【位置図】

長野市 屋島地区水辺整備



・水辺のアクティビティを楽しめる親水護岸を整備します。



須坂市 福島スポーツ広場周辺整備

・水辺のアクティビティを楽しめる親水護岸を整備します。また、利便性を向上させる駐車場の整備も行います。

小布施町 小布施橋下流水辺整備



・水辺のアクティビティを楽しめる親水護岸を整備します。
・ハイウェイオアシスやリバーサイドパークから河川空間へ人を導く遊歩道や駐車場を整備します。

飯山市 道の駅「花の駅千曲川」周辺整備



・水辺のアクティビティを楽しめる親水護岸を整備します。
・JR飯山駅や道の駅から河川空間へ人を導く遊歩道や駐車場を整備します。

中野市 笠倉澤田橋（仮称）周辺整備



・水辺のアクティビティを楽しめる親水護岸を整備します。また、笠倉澤田橋（仮称）の周辺に公園を整備し、憩い・交流の場を創出すると共に、利便性を向上させる駐車場の整備も行います。

上田市依田川地区水辺整備事業のアンケート調査票

千曲川の水辺整備事業（上田市依田川地区）
に関するアンケート調査のお願い



平成 30 年 11 月
国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

日頃より国土交通行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
国土交通省千曲川河川事務所では、千曲川流域沿川にお住まいの方々の生命と財産を水
害から守るとともに、誰もが利用しやすい川づくりを進めています。

この度、上田市・長野県・国土交通省が協働で整備を進めている千曲川と依田川の合流
地点の依田川地区水辺整備事業について、皆様のご意見を頂きたい、アンケートを実施さ
せていただくことになりました。

このアンケートは、千曲川流域沿川の地域の方を対象として、住民基本台帳から無作為
に抽出した世帯にお送りしております。

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力く
ださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご回答にあたって

- ・アンケートは、あなたの世帯で主な収入を得られている方、またはそれに準じる方（配偶者の方など）にご回答ください。
- ・アンケートにご記入いただいた個人情報および個々の数値やご意見が公表されることは決してありません。また、本調査の目的以外に使用する事も決まありません。
- ・このアンケートには、水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するという、皆様にあまりなじみのない質問形式の部分がります。ご了承ください。
- ・（この調査の回答をもとにあなたの世帯から実際に負担金を徴収することは決してございません。）
- ・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れて12月5日（水）までに投函ください（切手は不要です）。

アンケート調査についてのお問合せ

本アンケートについてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所 調査課

かわまちづくり担当

電 話：026-227-9434（土・日・祝日を除く 8：30～17：00）

FAX：026-227-7682

上田市依田川地区の水辺整備事業に関するアンケート（調査票）

同封の上田市依田川地区の水辺整備事業について記載した「説明資料」をご覧ください。
いただき、下記の質問にお答えください。

問 1 あなたは、上田市の依田川地区において説明資料に示したような整備が計画されて
いることをご存知でしたか。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでくだ
さい。

- 1) 知っていた
- 2) 依田川地区のことは知っていたが、そのような状況であるとは知らなかった
- 3) 知らなかった

問 2 あなたは依田川地区を訪れたことがありますか。あてはまるものの番号を1つ○で
囲み、() の中に概ねの回数を記入してください。

- 1) 週に () 回くらい 2) 月に () 回くらい
- 3) 年に () 回くらい 4) 数年に1回くらい
- 5) 行ったことがない

問 3 説明資料に示したような整備が行われた場合、依田川地区を訪れたいと思いますか。
あてはまるものの番号を1つ○で囲み、() の中に概ねの回数を記入してください。
い。

- 1) 週に () 回くらい訪れたい 2) 月に () 回くらい訪れたい
- 3) 年に () 回くらい訪れたい 4) 数年に1回くらい訪れたい
- 5) 行きたくない

問 4 あなたのお宅から依田川地区までの所要時間はおよそどのくらいですか。あては
まるものの番号を1つ○で囲み、() の中に分単位で概ねの時間を記入してくだ
さい。

- 1) 車・バイクで () 分くらい 2) 電車・バスを利用して () 分くらい
- 3) 自転車 () 分くらい 4) 徒歩で () 分くらい

【重要】ここからは、水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するための、仮定の質問です。説明をよくお読みになった上でお答えください。

実際には、このような事業は税金によって実施されていますが、ここでは事業の効果をお金の価値に置き換えて評価するために、仮に『この依田川地区の水辺整備事業が税金ではなく、各世帯から負担金を集めて行われるような仕組みがあったとしたら』という状況を想像してください。

※これはあくまでも事業の効果を評価するためのこのアンケート上での仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません。

【事業を実施しない場合】

・説明資料の事業が実施されず、河川敷や河岸へ近づきにくく、水辺に親しむことが難しい状況です。

現在の状況

【事業を実施した場合】

・説明資料の事業が実施され、河川敷や河岸へ近づきやすくなり、利用がしやすくなります。

※詳しい内容は「説明資料」をご覧ください。

整備イメージ

《以下の点にご注意ください》

- ・負担金は、説明資料の事業の実施と維持管理のためにのみ使われると仮定します。
- ・事業を実施した場合の負担金は、将来にわたって維持・管理をしていく費用にも充てるため、あなたが現在の地域にお住まいの間、ずっとお支払いいただくものと仮定します。

問5 次の(1)～(7)に、【事業を実施した場合】の負担金の額を具体的に示します。あなたはそれぞれについて、【事業を実施しない場合】と【事業を実施した場合】のどちらが望ましいと思うかを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んでください。

なお、負担金の分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が減ることを、じゅうぶん念頭においてお答えください。

(1) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 50 円 (年間あたり 600 円) の場合

1) 支払わない (【事業を実施しない場合】がよい)

2) 支払う (【事業を実施した場合】がよい)

(2) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 100 円 (年間あたり 1,200 円) の場合

1) 支払わない (【事業を実施しない場合】がよい)

2) 支払う (【事業を実施した場合】がよい)

(3) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 300 円 (年間あたり 3,600 円) の場合

1) 支払わない (【事業を実施しない場合】がよい)

2) 支払う (【事業を実施した場合】がよい)

(4) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 500 円 (年間あたり 6,000 円) の場合

1) 支払わない (【事業を実施しない場合】がよい)

2) 支払う (【事業を実施した場合】がよい)

(5) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 1,000 円 (年間あたり 12,000 円) の場合

1) 支払わない (【事業を実施しない場合】がよい)

2) 支払う (【事業を実施した場合】がよい)

(6) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 2,000 円 (年間あたり 24,000 円) の場合

1) 支払わない (【事業を実施しない場合】がよい)

2) 支払う (【事業を実施した場合】がよい)

(7) もし、あなたの世帯の負担が 毎月 3,000 円 (年間あたり 36,000 円) の場合

1) 支払わない (【事業を実施しない場合】がよい)

2) 支払う (【事業を実施した場合】がよい)

あなたの負担は「何円」ですか？

問6 問5の(1)～(7)の全ての設問に「(1)支払わない【事業を実施しない場合】がよい」とお答えになった方にお伺いします。
 その理由は何か。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。
 その他の場合、()の中に具体的に書きください。

- 1) 事業が行われたほうがよいと思うが、負担金を支払う価値はないと思うから
- 2) 説明資料の事業は必要ないと思うから
- 3) 世帯から負担金を集めるという仕組みに反対だから
- 4) これだけの情報では判断できないから
- 5) その他 ()

問7 問5のいずれかの設問で「(2)支払う【事業を実施した場合】がよい」とお答えになった方にお伺いします。
 その理由は何か。あてはまるものの全ての番号を○で囲んでください。
 その他の場合、()の中に具体的に書きください。

- 1) 手軽に日帰りキャンプ等を楽しむことができるから
- 2) 水辺で遊ぶことができるから
- 3) 広場を自由に利用することができるから
- 4) 自由にスポーツを楽しむことができるから
- 5) 野鳥や水生生物等の自然を観察することができるから
- 6) 川の歴史文化を学ぶことができるから
- 7) みんなが集まる魅力的な拠点となり、地域活性化に繋がるから
- 8) 農業などに水利用ができるようになるから
- 9) 自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方ないから
- 10) その他 ()

以上で、**水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するための質問**は終わりです。

以下の質問は、今後の参考としたい内容ですので、ご協力お願いします。

問8 依田川地区に限らず千曲川を利用するにあたり、あれば良いと思われるものであてはまるものを3つまで選び、番号を○で囲んでください。
 その他の場合、()の中に具体的に書きください。

- 1) 水遊びができる場所
- 2) 野鳥や水生生物等の観察場所
- 3) 川の歴史文化の学習場所
- 4) 散策・散歩コース
- 5) お花見・草花の観察場所
- 6) あずま屋やベンチなどの休憩施設
- 7) テイクアウト・バーベキュー広場
- 8) コンサート・ビアガーデン等のイベント広場
- 9) 芝生広場
- 10) サッカー・野球等のスポーツ広場
- 11) サイクリングコース
- 12) ウォーキング・ランニングコース
- 13) ドッグランスペース
- 14) 釣り場
- 15) カヤック・SUP (スタンドアップパドルボード) 等川下りの乗り場
- 16) その他 ()

最後に、あなたご自身のことについてお伺いいたします。

問9 あなたの性別、年齢等をお尋ねします。

(1) あなたの性別についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

- | | |
|-------|-------|
| 1) 男性 | 2) 女性 |
|-------|-------|

(2) あなたの年齢についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

- | | | |
|--------|--------|----------|
| 1) 20代 | 2) 30代 | 3) 40代 |
| 4) 50代 | 5) 60代 | 6) 70代以上 |

(3) あなたのご住所の郵便番号をご記入ください。

※大まかな住まいの地域を把握するためのものです。
本アンケート結果の分析以外に使用することはございません。

				-				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

(4) あなたの世帯で主な収入を得ておられる方のご職業についてあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。

- | | |
|------------|--------------------|
| 1) 自営業 | 2) 給与所得者（会社員、公務員等） |
| 3) 会社・団体役員 | 4) パート・アルバイト |
| 5) 年金生活者 | 6) 学生 |
| 7) その他 | |

問10 千曲川についてのご意見などございましたら、参考にさせていただきますので、下欄にご自由にお書きください。

アンケートは以上です。
なお、繰り返しになりますが、問5はあくまでも仮定の質問であり、この調査の回答結果をもとに、あなたの世帯から実際に負担金が徴収されることは決まりません。
お答え忘れになったところがないか、もう一度確認のうえ、同封の返信用封筒にこの調査票を入れ、12月5日（水）までにご投函ください。

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

上田市依田川地区の水辺整備事業について

説明資料

事業のあらまし

1. 事業の目的

誰もが集い、まちが賑わう地域拠点の創出を目的に、『かわを感じ！かわと触れ合い！まちが賑わう！依田川地区』をキャッチフレーズに、上田市・長野県・国土交通省が連携し、千曲川と依田川の合流地点に水辺と触れ合う空間を構築する事業です。

2. 事業の概要

魅力あるまちの拠点を創出するため、各種広場やスポーツ施設、自然観察エリアなどを整備することで、地域の活性化を目指します。

事業箇所

【位置図】



【整備箇所】



現在の状況



事業による効果

【効果①】目的に合わせて広場を利用することができます
・デイキャンプ・バーベキュー広場を整備することで、手軽に日帰りキャンプ等を楽しむことができます。

・親水広場では、子供たちも水辺で遊ぶことができ、また、芝生・イベント広場では、イベントによる盛り上げの他、自由に利用することができます。

【効果②】自由にスポーツを楽しむことができます
・カヤック・SUP乗り場ができることで、下流の「上田道と川の駅」等と連携し、広い範囲でカヤックやSUPを楽しむことができます。

・桜並木及び遊歩道の整備により、依田川上流にある「依田川ウォーキングロード」と接続し、ウォーキング、ランニング、サイクリングなどを楽しむことができます。

【効果③】自然観察や歴史学習に利用することができます
・自然観察エリアでは、コハクチョウ等の野鳥や水生生物を観察することができます。

・歴史文化伝承エリアでは、「茂沢村の渡し」など川の歴史文化を学ぶことができます。

【効果④】地域活性化が期待できます
・芝生・イベント広場では各種イベントが開催され、みんなが集まる魅力的な拠点となり、地域活性化に繋がります。

・しなの鉄道大屋駅から徒歩で10分程度と近く、また、駐車場も整備されるため、利用しやすくなります。

利用イメージ



利用イメージ




利用イメージ



事業実施のイメージ

整備イメージ



やすらぎ堤水辺整備事業のアンケート調査票

アンケート回答用紙

こちらのアンケート回答用紙のみを返信用封筒に入れてお送りください。

同封の「やすらぎ堤水辺整備事業について」の説明資料をご覧ください、質問にお答えください。

問1. あなたは、説明資料に示したような事業が実施されていることをご存知でしたか。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んでください。（単独回答）

1. 知っていた。

2. やすらぎ堤は知っているが、説明資料のような事業が実施されていることは知らなかった。

3. 信濃川は知っているが、やすらぎ堤は知らなかった。

問2. 説明資料に示した事業の「整備前」および「整備後」の利用頻度についてお聞きます。

(1) あなたは、「整備前」は、やすらぎ堤をどのくらいの頻度で訪れていましたか。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んで下さい（単独回答）。
「7.その他」の場合、（ ）の中に具体的にお書きください。

1. ほぼ毎日

2. 週に数回

3. 月に数回

4. 年に数回

5. 数年に1回程度

6. 訪れたことはない

7. その他（ ）

(2) あなたは、「整備後」は、やすらぎ堤をどのくらいの頻度で訪れたいと思いますか。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んで下さい（単独回答）。
「7.その他」の場合、（ ）の中に具体的にお書きください。

1. ほぼ毎日

2. 週に数回

3. 月に数回

4. 年に数回

5. 数年に1回程度

6. 訪れることはない

7. その他（ ）

問3. 問2の(1)または(2)で、やすらぎ堤を訪れていた（訪れたい）と回答された方（選択肢の1～5を選択された方）にお伺いします。

(1) ご自宅から、やすらぎ堤を訪れる際の移動手段と所要時間についてお伺いします。
主な移動手段について、あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲み、（ ）の中に分単位で概ねの時間を記入してください。（単独回答）

1. 車・バイクで（ ）分くらい

2. 電車・バスで（ ）分くらい

3. 自転車で（ ）分くらい

4. 徒歩で（ ）分くらい

【重要】ここからは、水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するため、仮定の質問です。説明をよくお読みになった上でお答えください。

実際には、このような事業は税金によって実施されていますが、ここでは事業の効果を金
金の価値に置き換えて評価するために、仮に『この事業が税金ではなく、各世帯から負担金
を集めて行われるような仕組みがあったとしたら』という状況を想像してください。

※これはあくまでも事業の効果を評価するためのこのアンケート上での仮定であり、実際に
このような仕組みが考えられているわけではありません。

【事業を実施しない場合（整備前）】

- 説明資料の事業が実施されませんが、堤防や高水敷を利用することは可能です。

【事業を実施した場合（整備後）】

- 説明資料の事業が実施され、堤防や高水敷へのアクセス性が良くなり、歩き易くなります。フラットな高水敷や水飲場・トイレが整備され、利便性が向上します。



《以下の点にご注意ください》

- 負担金は、説明資料の事業の実施と維持管理のためにのみ使われると仮定します。
- 事業を実施した場合の負担金は、将来にわたって維持・管理をしていく費用にも充てらるため、あなたが現在の地域にお住まいの間、ずっとお支払いいただくものと仮定します。

問4. 次の(1)～(7)に、整備を行う場合の負担金の額を具体的に示します。

(1)～(7)の全てに、「1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）」または「2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）」のどちらかを選択し、番号を○で囲んで下さい。

なお、負担金は、この地域にお住まいの間、負担することになり、この分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が減ることを、しゅーぶん金額においてお答え下さい。

(1) もし、あなたの世帯の負担が毎月50円（年間あたり600円）の場合

1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）

2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）

(2) もし、あなたの世帯の負担が毎月100円（年間あたり1,200円）の場合

1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）

2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）

(3) もし、あなたの世帯の負担が毎月200円（年間あたり2,400円）の場合

1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）

2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）

(4) もし、あなたの世帯の負担が毎月500円（年間あたり6,000円）の場合

1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）

2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）

(5) もし、あなたの世帯の負担が毎月1,000円（年間あたり12,000円）の場合

1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）

2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）

(6) もし、あなたの世帯の負担が毎月2,000円（年間あたり24,000円）の場合

1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）

2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）

(7) もし、あなたの世帯の負担が毎月3,000円（年間あたり36,000円）の場合

1. 支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）

2. 支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）

【注】(1)～(7)までのすべての質問に、「支払わない（【事業を実施しない場合（整備前）】がよい）」か「支払う（【事業を実施した場合（整備後）】がよい）」のどちらかを選択し、番号を○で囲んで下さい。

問5. 問4の(1)～(7)の全ての設問で「1.支払わない(【事業を実施しない場合(整備前)】がよい)」とお答えになった方にお伺いします。
その理由は何ですか。あてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んで下さい(単独回答)。
「5.その他」の場合、()の中に具体的に書き添えて下さい。

1. 説明資料の事業は必要だと思うが、毎月50円(年間あたり600円)も支払う価値はないと思うから
2. 説明資料の事業の必要はないと思うから
3. 世帯から負担金を集めるという仕組みに反対だから
4. これだけの情報では判断できないから
5. その他()

問6. 問4のいずれかの設問で「2. 支払う(【事業を実施した場合(整備後)】がよい)」とお答えになった方にお伺いします。
その理由は何ですか。あてはまるものを全て選び、番号を○で囲んで下さい(複数回答可)。
「6.その他」の場合、()の中に具体的に書き添えて下さい。

1. 信濃川の美しい景観を目にしたり、野鳥などの観察ができるから
2. 川沿いや水辺で様々な利用(飲食、遊び、スポーツ、散策等)を楽しむことができるから
3. みんなが集まる拠点となり、賑わいのあるまちづくりにつながるから
4. 農業などに水利用ができるようになるから
5. 自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方ないから
6. その他()

以上で、水辺整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価するための質問(仮定の質問)は終わりです。

問7. あなた自身についてお伺いします。
(1) あなたの性別にあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んで下さい。

1. 男性	2. 女性
-------	-------

(2) あなたの年齢にあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んで下さい。

1. 10代	2. 20代	3. 30代	4. 40代
5. 50代	6. 60代	7. 70代以上	

(3) あなたの世帯で主な収入を得ておられる方のご職業にあてはまるものを1つ選び、番号を○で囲んで下さい。

1. 自営業	2. 給与所得者(会社員、公務員、会社・団体役員等)
3. パート・アルバイト・派遣	4. 年金生活者
5. 学生	6. その他()

(4) あなたのお住まいの郵便番号をご記入ください。

※地区ごとの回答数を集計するために使用します。 本アンケート結果の分析以外に使用することはございません。									

問8. 最後に、このアンケートや「やすらぎ堤水辺整備事業」に関するご意見や感想(どんな利用をしたいか、どんな整備を望んでいるのかなど)がございましたら、参考にさせていただきますので、下欄に自由にお書き下さい。

--

アンケートは以上です。なお、繰り返しになりますが、問4はあくまでも仮の質問であり、この調査の回答をもとにあなたの世帯から実際に負担金を徴収することは決まてございません。

ご協力いただき、誠にありがとうございました

やすらぎ堤水辺整備事業について

説明資料

事業のあらまし

1.事業の目的

「やすらぎ堤」は、これまでも各種イベントが開催されるなど、多くの市民に利用されています。

新潟市と国土交通省では、水辺空間を生かした市民生活の向上と来訪者の増加を目指し、協働で「水辺整備事業」を推進しています。

2.事業の概要

①民間事業者による河川占用の実施や、行政と様々な民間事業者が連携を行うことで、河川空間の利便性向上と有効活用を図ります。

②各エリアで以下の様にコンセプトを持たせ、様々な利活用やイベント活動を支援します。

- ・萬代橋上流右岸 ⇒ アウトドアラウンジ
- ・萬代橋上流左岸 ⇒ ヘルスゾーン
- ・りゅーとびあ前 ⇒ アートガーデン（仮称）

③新潟駅や万代シティ、古町地区と「りゅーとびあ」周辺をやすらぎ堤でつなぎ、まちなかへ更なる賑わいの波及を図ります。



萬代橋上流（右岸）～アウトドアラウンジ～

【エリアコンセプト】アウトドアラウンジ＝食事や団らんを楽しむエリア

【効果】水辺景観を楽しみながら飲食ができる、店舗等の営業や水辺空間を活用したイベントが行われます。

- ・7月～10月頃に常時、店舗等の営業が行えるように、雨天後でも堤防のぬかるみが少なくなる整備などを実施。
- ・堤防上が歩きやすくなるように、石張広場の拡大などを実施。



萬代橋上流（左岸）～ヘルスゾーン～

【エリアコンセプト】ヘルスゾーン＝市民の健康と体作りをサポートするエリア

【効果】ヨガ・ピラティス教室など健康をテーマにした活動が行われます。また、水面レクリエーション利用や地域の小中学校を対象とした環境学習が行われます。

- ・各種イベントが活発に行われるように、雨天後でも堤防の立体歩道橋の整備イメージ
- ・ぬかるみが少なくなる整備などを実施。
- ・堤防へのアクセスやジョギング、サイクリングに利用しやすいように、石張広場の拡大やサービス拠点の整備を実施。
- ・萬代橋からのアクセス性向上のために、立体歩道橋の整備を予定。



りゅーとびあ前～アートガーデン（仮称）～

【エリアコンセプト】アートガーデン（仮称）＝アートな空間を楽しむエリア

【効果】市民や学生による音楽活動等の場として利用することで、アート活動が日常的に親しめる水辺空間を創出し、「りゅーとびあ」との一体利用が行われます。

- ・市民の音楽活動や学生による課外活動（吹奏楽、ダンスなど）が行いやすいように、ぬかるみの少ない堤防の整備やトイレ・水飲場の整備を実施予定。
- ・水辺へのアクセス性向上のため、通路の整備を実施予定。

