

1. 重要水防箇所及び水防上危険な構造物

(1) 重要水防箇所一覧表

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
信濃川 (下流)	151	右	新潟		万代 から 幸西	4.0'	6.5' +140	新潟市				2,703	旧川跡	漏水	月の輪工		関屋
	152	右	新潟		新光町	6.5' +140	6.75' +247	新潟市				337	旧川跡	漏水	月の輪工	完成堤	
	153	右	新潟		新光町	7.0' +170	7.25' +205	新潟市				251	旧川跡 新堤3年(R5)	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	新堤3年(R5)	
	154	右	新潟		新光町	7.25' +205	7.5' +42	新潟市				78	旧川跡	漏水	月の輪工	新光町防災船着場	
	155	右	新潟		新光町	7.5' +42	8.25' +54	新潟市				740	旧川跡 新堤3年(R6)	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	新堤3年(R6)	
	156	右	新潟		新光町	8.25' +54	8.25' +86	新潟市				42	旧川跡	漏水	月の輪工	HWL堤	
	157	右	新潟		新光町	8.25' +86	8.5'	新潟市				215	旧川跡	漏水	月の輪工		
	158	右	新潟		美咲町	1.6	2.4	新潟市				897	旧川跡	漏水	月の輪工		
	159	右	新潟		美咲町	2.4	2.6 +65	新潟市	250			250	堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		
	160	右	新潟		美咲町	2.6 +65	2.8 +190	新潟市	287			287	堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡 新堤3年(R6)	欠壊 漏水	月の輪工 釜段工 捨て土のう工	新堤3年(R6)	
	161	右	新潟		美咲町	2.8 +190	3.0 +46	新潟市	50			50	基礎地盤漏水B 旧川跡 新堤3年(R6)	欠壊 漏水	月の輪工 釜段工 捨て土のう工	新堤3年(R6)	
	162	右	新潟		美咲町 から 鳥屋野潟	3.0 +46	3.2 +102	新潟市	262			262	基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		

河川名	番号	位 置				管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	163	右	新潟		鳥屋野潟	3.2 +102	3.4	新潟市	73		73		基礎地盤漏水B 旧川跡 新堤3年(R6)	欠壊 漏水	月の輪工 釜段工 捨て土のう工	新堤3年(R6)	関屋
	164	右	新潟		鳥屋野潟	3.4	3.2 +223	新潟市	25		25		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		
	165	右	新潟		鳥屋野潟 から 大島	3.2 +223	3.4 +53	新潟市	38		38		基礎地盤漏水B	漏水	釜段工		
	166	右	新潟		大島	3.4 +53	3.4 +167	新潟市	114		114		基礎地盤漏水B 新堤3年(R6)	欠壊 漏水	釜段工 捨て土のう工	新堤3年(R6)	
	167	右	新潟		大島	3.4 +167	3.6 +34	新潟市	73		73		基礎地盤漏水B	漏水	釜段工		
	168	右	新潟		大島	3.6 +34	3.6 +116	新潟市	82		82		基礎地盤漏水B 新堤3年(R6)	欠壊 漏水	釜段工 捨て土のう工	新堤3年(R6)	
	169	右	新潟		大島	3.6 +116	3.6 +200	新潟市	79		79		基礎地盤漏水B	漏水	釜段工		
	170	右	新潟		大島 から 親松	3.6 +200	4.0 +116	新潟市			331		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	171	右	新潟		親松	4.0 +116	4.0 +147	新潟市			31		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	172	右	新潟		親松 から 祖父興野	4.0 +147	4.8 +194	新潟市			888		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	173	右	新潟		祖父興野	4.8 +194	4.8 +319	新潟市			129		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	174	右	新潟		祖父興野 から 俵柳	4.8 +319	5.2 +207	新潟市			298		堤体漏水B	漏水	月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	175	右	新潟		俵柳 から 楚川	5.2 +207	6.0 +100	新潟市	681		681		堤体漏水B 基礎地盤漏水B	漏水 法崩れ ・すべり	月の輪工 釜段工 シート張工	裏法(宅地側)の 法崩れ・すべり 重点監視区間	関屋
	176	右	新潟		楚川	6.0 +100	6.4 +7	新潟市			286		堤体漏水B 破堤跡	漏水	月の輪工		
	177	右	新潟		楚川	6.4 +7	6.4 +100	新潟市			81		堤体漏水B 破堤跡 旧川跡	漏水	月の輪工		
	178	右	新潟		楚川 から 天野	6.4 +100	6.4 +287	新潟市			160		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	179	右	新潟		天野	6.4 +287	7.2 +300	新潟市			729		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	180	右	新潟		天野	7.6 +295	8.0 +60	新潟市			151		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	181	右	新潟		天野	8.0 +100	8.0 +325	新潟市			193		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	182	右	新潟		天野 から 舞潟	8.0 +325	8.4 +368	新潟市			347		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	183	右	新潟		舞潟 から 酒屋	8.4 +368	10.8 +348	新潟市			2,564		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	184	右	新潟		舞潟 から 酒屋	10.8 +348	11.2 +203	新潟市			411		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	185	右	新潟		覚路津	11.2 +329	11.6	新潟市			232		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	186	右	新潟		覚路津	11.6	11.6 +141	新潟市			141		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位 置					管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所	
		左右	郡市	町村	大 字	河口からの距離		重点	A	B	要 注 意 区 間						
						始点											終点
	187	右	新潟		覚路津	11.6 +141	11.6 +306	新潟市			165		堤体漏水B	漏水	月の輪工		関屋
	188	右	新潟		覚路津	11.6 +306	12.0 +129	新潟市			225		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	189	右	新潟		覚路津	12.0 +129	12.0 +231	新潟市			103		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	190	右	新潟		覚路津	12.0 +231	12.8	新潟市			564		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	191	右	新潟		覚路津	12.8	13.2	新潟市			373		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	192	右	新潟		覚路津	13.2	13.6 +259	新潟市			702		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	193	右	新潟		覚路津	13.6 +259	13.6 +270	新潟市			13		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	194	右	新潟		覚路津 から 大秋	13.6 +270	14.8 +230	新潟市			1,248		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	195	右	新潟		大秋	14.8 +230	14.8 +286	新潟市			60		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	196	右	新潟		大秋	14.8 +324	15.2 +29	新潟市			111		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	197	右	新潟		大秋	15.2 +29	15.6 +334	新潟市			704		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		
	198	右	新潟		大秋 から 子成場	15.6 +334	16.4 +243	新潟市			571		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	199	右	新潟		子成場	16.4 +243	16.4 +307	新潟市			49		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		関屋
	200	右	新潟		子成場	16.4 +307	16.8 +4	新潟市			75		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	201	右	新潟		子成場	16.8 +4	16.8 +179	新潟市			147		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	202	右	新潟		子成場	16.8 +179	16.8 +356	新潟市			148		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	203	右	新潟		子成場	16.8 +356	17.2 +199	新潟市			218		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	204	右	新潟		子成場	17.2 +199	17.6 +128	新潟市			316		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	205	右	新潟		子成場 から 小須戸	17.6 +128	18.0 +63	新潟市			368		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	206	右	新潟		子成場 から 小須戸	18.0 +63	18.0 +321	新潟市			339		旧川跡	漏水	月の輪工		
	207	右	新潟		子成場 から 小須戸	18.0 +321	18.8	新潟市			622		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	208	右	新潟		小須戸	18.8	18.8 +296	新潟市	319		319		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	209	右	新潟		小須戸	18.8 +296	19.2	新潟市	112		112		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	210	右	新潟		小須戸	19.2	19.2 +80	新潟市	80		80		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		

河川名	番号	位 置					管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所			
		左右	郡市	町村	大 字	河口からの距離		重点	A	B	要 注 意 区 間								
						始点											終点		
	211	右	新潟		小須戸	19.2	+80	19.2	+94	新潟市	12		12		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		三条
	212	右	新潟		小須戸	19.2	+94	19.6		新潟市	300		300		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	213	右	新潟		小須戸	19.6		19.6	+96	新潟市	84		84		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	214	右	新潟		小須戸	19.6	+96	19.6	+230	新潟市	118		118		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	215	右	新潟		小須戸	19.6	+230	19.6	+333	新潟市	90		90		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	216	右	新潟		小須戸	19.6	+333	20.0		新潟市	59		59		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	217	右	新潟		小須戸	20.0		20.0	+40	新潟市	29		29		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	218	右	新潟		小須戸	20.0	+40	20.4	+64	新潟市	323		323		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	219	右	新潟		小須戸	20.4	+64	20.4	+88	新潟市	22	22			越水(溢水)A 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	220	右	新潟		小須戸	20.4	+88	20.4	+121	新潟市	29	29			越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	221	右	新潟		小須戸	20.4	+121	20.4	+131	新潟市	10	10			越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工 釜段工		
	222	右	新潟		小須戸	20.4	+131	20.4	+163	新潟市	28	28			越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工 釜段工	小須戸橋右岸覚書縮結 箇所 HWL堤はん濫危 険水位設定箇所	

河川名	番号	位 置				管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所		
		左右	都市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	223	右	新潟		小須戸	20.4 +163	20.4 +189	新潟市	23	23		越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間	三条	
	224	右	新潟		小須戸	20.4 +189	20.8	新潟市	189		189	越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間		
	225	右	新潟		小須戸	20.8	21.2	新潟市	502		502	越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水漏水	積み土のう工 釜段工			
	226	右	新潟		小須戸 から 小向	21.2	22.8	新潟市			1,693	越水(溢水)B	越水	積み土のう工			
	227	右	新潟		小向 から 水田	22.8	23.2	新潟市			382	越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工 月の輪工			
	228	右	新潟		水田	23.2	23.6 +21	新潟市			520	越水(溢水)B	越水	積み土のう工			
	229	右	新潟		水田	23.6 +28	23.6 +327	新潟市			514	越水(溢水)B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工			
	230	右	南蒲原	田上	曾根新田	23.6 +327	24.0 +40	田上町			227	越水(溢水)B	越水	積み土のう工			
	231	右	南蒲原	田上	曾根新田	24.0 +45	24.0 +113	田上町			79	越水(溢水)B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工			
	232	右	南蒲原	田上	曾根新田	24.0 +113	24.4 +51	田上町			579	越水(溢水)B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工			
	233	右	南蒲原	田上	曾根新田 から 横場新田	24.4 +51	25.0 +37	田上町			773	越水(溢水)B	越水	積み土のう工			
	234	右	南蒲原	田上	横場新田	25.0 +37	25.2 +200	田上町			326	越水(溢水)B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工 月の輪工			

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	235	右	南蒲原	田上	横場新田	25.2 +200	25.4 +84	田上町			69		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三 条
	236	右	南蒲原	田上	横場新田	25.4 +84	25.6 +18	田上町			129		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	237	右	南蒲原	田上	横場新田	25.6 +18	25.6 +47	田上町			28		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	238	右	南蒲原	田上	横場新田	25.6 +47	27.6 +114	田上町			1,991		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	239	右	南蒲原	田上	保明新田	27.6 +114	28.0 +196	田上町			462		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	240	右	南蒲原	田上	保明新田	28.0 +196	28.4 +287	田上町			769		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	241	右	南蒲原	田上	保明新田	28.4 +287	28.4 +295	田上町			16		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	242	右	南蒲原	田上	保明新田	28.4 +388	28.8 +93	田上町			314		旧川跡	漏水	月の輪工		
	243	右	加茂		下仲組 から 上仲組	28.8 +134	29.6 +182	加茂市			999		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	244	右	加茂		上仲組 から 川西	29.6 +182	29.6 +300	加茂市			144		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	245	右	加茂		川西 から 加茂新田	29.6 +300	30.0 +303	加茂市			446		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	246	右	加茂		川西 から 加茂新田	30.0 +375	30.0 +481	加茂市			113		堤体漏水B	漏水	月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	247	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	30.0 +481	30.5 +125	加茂市			147		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	248	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	30.5 +125	30.5 +375	加茂市			253		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	249	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	30.5 +375	31.5 +125	加茂市			494		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	250	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	31.5 +125	32.5	加茂市			306		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	251	右	加茂		山島新田	32.5	32.5 +92	加茂市			149		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	252	右	加茂		山島新田	32.5 +92	32.5 +200	加茂市			176		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	253	右	加茂		山島新田	32.5 +200	32.5 +375	加茂市			285		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	254	右	加茂		山島新田 から 天神林	32.5 +375	33.0 +178	加茂市			539		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	255	右	加茂		天神林	33.0 +192	33.0 +208	加茂市			12		新堤3年(R7)	欠壊	捨て土のう工	新堤3年(R7)	
	256	右	加茂		天神林	33.0 +208	33.0 +328	加茂市			263		越水(溢水)B 新堤3年(R7)	越水、欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	新堤3年(R7)	
	257	右	加茂		天神林	33.0 +208	33.0 +392	加茂市	69		69		越水(溢水)B 堤体漏水B 新堤3年(R7)	越水、欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 月の輪工	重点監視区間 新堤3年(R7) 特殊堤	
	258	右	加茂		天神林	33.0 +392	33.0 +411	加茂市			42		越水(溢水)B 新堤3年(R7)	越水、欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	新堤3年(R7)	

三条

河川名	番号	位 置				管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	259	右	加茂		天神林	33.0 +411	33.0 +427	加茂市	36		36		越水(溢水)B 堤体漏水B 新堤3年(R7)	越水、欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 月の輪工	重点監視区間 新堤3年(R7)	三条
	260	右	加茂		天神林	33.0 +427	33.0 +500	加茂市	137		137		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水、欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 月の輪工	重点監視区間	
	261	右	加茂		天神林	33.0 +500	33.5 +57	加茂市	73	73			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水 洗掘・ 法崩壊 漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護 岸無し 重点監視区間	
	262	右	三条		柳場新田	33.5 +57	33.5 +339	三条市	360	360			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水 洗掘・ 法崩壊 漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護 岸無し 重点監視区間	
	263	右	三条		柳場新田	33.5 +339	34.0	三条市			205		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	264	右	三条		柳場新田	34.0	34.4 +177	三条市			629		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	265	右	三条		柳場新田 から 柳川新田	34.4 +177	34.4 +243	三条市			65		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	266	右	三条		柳川新田 から 三貫地新田	34.4 +243	35.6	三条市			918		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	267	右	三条		三貫地新田	35.6	35.6 +41	三条市			38		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	268	右	三条		三貫地新田	35.6 +58	35.6 +328	三条市			252		旧川跡	漏水	月の輪工		
	269	右	三条		三貫地新田	35.6 +328	36.0	三条市			66		越水(溢水)B 旧川跡	越水	積み土のう工		
	270	右	三条		三貫地新田	36.0	36.2 +126	三条市			304		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	271	右	三条		三貫地新田から栗林	36.2 +126	36.8 +116	三条市			550		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工月の輪工		三条
	272	右	三条		栗林	36.8 +116	36.8 +300	三条市			179		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工月の輪工		
	273	右	三条		栗林	36.8 +300	37.6 +100	三条市			569		越水(溢水)B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工月の輪工		
	274	右	三条		栗林	37.6 +100	38.0 +149	三条市			382		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水漏水	積み土のう工月の輪工		
	275	右	三条		栗林から石上	38.0 +149	38.4 +182	三条市			429		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工月の輪工		
	276	右	三条		栗林	38.4 +182	38.4 +225	三条市	46	46			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水洗掘・ 法崩壊漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間	
	277	右	三条		栗林	38.4 +225	38.8 +214	三条市			411		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工月の輪工		
	278	右	三条		栗林	38.8 +214	38.8 +268	三条市	56	56			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水洗掘・ 法崩壊漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間	
	279	右	三条		栗林から石上	38.8 +268	39.6 +22	三条市			552		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工月の輪工		
	280	右	三条		栗林から石上	39.6 +22	39.6 +182	三条市			140		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	281	右	三条		栗林から石上	39.6 +182	39.6 +323	三条市			123		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水漏水	積み土のう工月の輪工		
	282	右	三条		栗林から石上	39.6 +323	40.0	三条市			67		越水(溢水)B 堤体漏水B	漏水	月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	283	右	三条		石上 から 本町	40.0	40.8 +324	三条市			1,287		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		三条
	284	右	三条		由利 から 大野畑	40.8 +396	41.2 +35	三条市			69		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	285	右	三条		大野畑	41.2 +35	41.2 +100	三条市			90		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	286	右	三条		大野畑	41.2 +100	41.2 +220	三条市			167		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	287	右	三条		大野畑 から 今井	41.6 +156	42.8 +172	三条市			1,247		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	288	右	三条		今井	42.8 +172	43.2 +12	三条市			241		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	289	右	三条		今井 から 尾崎	43.2 +12	44.4 +39	三条市			1,218		旧川跡	漏水	月の輪工		
	290	右	三条		今井 から 尾崎	44.4 +39	44.8 +100	三条市			460		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	291	右	三条		今井 から 尾崎	44.8 +100	44.8 +193	三条市			96		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	292	右	三条		尾崎	44.8 +193	45.2 +33	三条市	248		248		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	293	右	三条		尾崎	45.2 +33	45.2 +37	三条市	4		4		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	294	右	三条		尾崎	45.2 +37	45.2 +71	三条市	35		35		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工	重点監視区間	

河川名	番号	位 置				管理団体	危険区域 (m)				現 況	予想される危険	対策水防工法	備 考	管理担当出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	295	右	三条		尾崎	45.2 +71	45.2 +75	三条市	5		5		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	月の輪工 釜段工 シート張り工	重点監視区間	
	296	右	三条		尾崎	45.2 +75	45.2 +199	三条市	128		128		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	297	右	三条		尾崎	45.2 +199	46.0 +186	三条市				807	旧川跡	漏水	月の輪工		
	298	右	三条		尾崎	46.4 +180	46.4 +225	三条市				275	旧川跡	漏水	月の輪工		
	299	右	燕		横田	46.4 +225	46.8 +24	燕市				382	旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	300	右	燕		横田	46.8 +24	46.8 +89	燕市			65		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	301	右	燕		横田 から 熊森	46.8 +89	46.8 +160	燕市			70		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 はん濫危険水位 設定箇所 堤防断面不足	
	302	右	燕		横田 から 熊森	46.8 +160	47.2 +51	燕市	289	289			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 はん濫危険水位 設定箇所 堤防断面不足	
	303	右	燕		横田 から 熊森	47.2 +51	47.2 +197	燕市			142		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 はん濫危険水位 設定箇所 堤防断面不足	
	304	右	燕		熊森	47.2 +197	47.2 +238	燕市			40		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	305	右	燕		熊森 から 笈ヶ島	47.2 +238	47.2 +352	燕市			111		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	306	右	燕		熊森 から 笈ヶ島	47.2 +352	48.0 +238	燕市	654	654			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	

三条

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
	307	右	燕		熊森 から 笈ヶ島	48.0 +238	48.0 +342	燕市			101		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	308	右	燕		笈ヶ島 から 大川津	48.0 +342	48.0 +398	燕市			55		越水(溢水)B 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足 HWL堤	
	309	右	燕		笈ヶ島	48.0 +398	48.4 +2	燕市				4	旧川跡	漏水	月の輪工		
	310	右	燕		笈ヶ島	48.4 +2	48.4 +43	燕市				41	越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	311	右	燕		笈ヶ島	48.4 +43	48.4 +164	燕市				121	越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	312	右	燕		笈ヶ島	48.4 +164	48.4 +294	燕市	130	130			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	313	右	燕		笈ヶ島	48.4 +294	48.4 +355	燕市	61	61			越水(溢水)A 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足	
	314	右	燕		笈ヶ島	48.4 +355	48.8 +195	燕市	239	239			越水(溢水)B 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足	
	315	右	燕		笈ヶ島	48.8 +195	48.8 +245	燕市			50		越水(溢水)B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張工 月の輪工		三条
	316	右	燕		笈ヶ島	48.8 +245	48.8 +363	燕市	117		117		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	317	右	燕		笈ヶ島	48.8 +363	49.2 +87	燕市	123	123			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	318	右	燕		笈ヶ島	49.2 +87	49.2 +128	燕市	40	40			越水(溢水)A 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	319	右	燕		笈ヶ島	49.2 +128	49.2 +229	燕市	100	100			越水(溢水)A 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足 HWL堤	

河川名	番号	位置				管理団体	危険区域 (m)				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所		
		左右	郡市	町村	大字		河口からの距離		重点	A						B	要注意区間
							始点	終点									
	320	右	燕		笈ヶ島	49.2 +229	49.6 +242	燕市	407	407			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	321	右	燕		笈ヶ島	49.6 +242	49.6 +342	燕市			99		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	322	右	燕		笈ヶ島	49.6 +342	49.6 +391	燕市			48		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	323	右	燕		笈ヶ島	49.6 +391	50.0 +9	燕市				18	旧川跡	漏水	月の輪工		
	324	右	燕		笈ヶ島	50.0 +9	50.0 +13	燕市			4		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	325	右	長岡		中条新田	50.0 +13	50.0 +163	長岡市			151		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	326	右	長岡		中条新田	50.0 +163	50.4 +34	長岡市	272	272			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	327	右	長岡		中条新田	50.4 +34	50.4 +178	長岡市			140		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	328	右	長岡		中条新田	50.4 +178	50.4 +330	長岡市				148	旧川跡	漏水	月の輪工		
令和8年度 小計								箇所数	53	20	139	19					
令和8年度 左右岸合計								箇所数	75	28	266	34					
令和8年度 左右岸合計								延長	13,679	3,570	82,875	16,993					

令和8年度版 (R8.4.23時点)