かどうぜきかいらんばん

可動堰回覧板

回覧

平成21年2月1日号　(№43)
国土交通省北陸地方整備局
信濃川河川事務所大河津出張所
TEL 0256-97-2121
E-mail shinano@hrr.mlit.go.jp

可動堰本体工事の進捗状況や、今月から始まる電気棟の基礎工事などについてお知らせします。

可動堰本体工事の進捗状況について

堰本体工事は、今月実施を予定している堰柱3基（堰柱3、4、5）の3回目のコンクリート打設に向けた鉄筋の加工・組立などを実施しており、現在まで順調に進んでいます。また工事の掘削土砂については、これまで燕市新堀向野地区の仮置き場に運搬していたところですが、今月より燕市吉田西太田地区の燕市役所新庁舎建設用地造成事業への運搬を始めました。運搬期間は3月上旬までの予定です。運搬経路は右の図をご参照下さい。なお、運搬時間は通勤・通学時間帯を避けて8時30分～17時までとしています。また、ダンプトラックの一般道路への出入口には交通誘導員を配置して安全確保に努め、一般車両の通行を優先します。土砂運搬に伴い周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全を最優先に行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



可動堰の工事用車両には上記のようなプレートを掲示しています。お気づきの点がありましたらご連絡をお願いします。







堰柱3、4、5のコンクリート打設の順序

蒲原用水横断通路の工事について

蒲原用水を横断する通路の工事は、燕市が整備を予定している大河津分水さくら公園の整備箇所に、可動堰の工事現場で発生した土砂を運搬するために実施しているもので、現在、下の写真に示すコンクリートボックスの両脇に設置する擁壁などを施工する工事を実施しています。実施にあたっては安全面などを考慮し、右の図に示す市道大河津分水公園線を全面通行止めとして施工しており、2月末には施工が完了する予定です。



電気棟の基礎工事及び河道掘削工事を行います

今月から、下の写真に示す箇所で新たに電気棟の基礎工事及び可動堰下流の河道掘削工事を行います。電気棟は可動堰の操作に必要な電力を供給するために建設するもので、今回の工事では建物の基礎となる部分と、可動堰と電気棟を結ぶ管理橋の橋脚工事を行います。また可動堰下流の河道掘削も引き続き行います。掘削で発生した土砂は、大河津分水さくら公園の整備予定地へ運搬します。工事は7月末まで行う予定としており、株式会社中元組が担当します。



【現場担当者からのご挨拶】

越後平野を潤し、水害から守る大河津可動堰の改築事業に携わることで身が引き締まる思いです。工事の際は工事車両の通行等により、地域の皆様にご迷惑がかからないよう努め、『無事故・無災害』を合言葉に安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解とご協力の程宜しくお願いいたします。

現場代理人・監理技術者
阿部　和利（あべ　かずとし）

『**可動堰なんでも電話**』を開設し、みなさんからのご意見・ご質問などをお待ちしております。
0258－32－3134　（平日 AM9：00～PM4：00）

工事や河川に関することはなんでも大河津出張所へ　Tel 0256-97-2121（建設監督官在所）
大河津出張所　：大河津分水全般に関する工事監督・維持管理等
建設監督官（可動堰改築担当）：大河津可動堰改築事業に関する工事監督等

信濃川河川事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/

大河津可動堰情報館
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/kadouzeki/

信濃川大河津資料館
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ohkouzu/index.html