

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その8工事
工事地名	新潟県長岡市榎下町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 6年 4月26日 至 令和 6年12月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その８工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	96,431,221		
河川土工		式	1	90,322,549		
掘削工 (ICT)		式	1	88,330,957	掘削 (ICT)	4,500 m3
					土砂；	
					掘削 (ICT)	2,300 m3
					(水中)	
					土砂；	
					掘削	13,500 m3
					土砂；	
					掘削	6,800 m3
					(水中)	
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						
土砂等運搬	1 式					
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	17,000 m3					
敷均し (ルーズ)；						
積込 (ルーズ)	1 式					
土砂；						
盛土工		式	1	512,500	整地	5,000 m3
					敷均し (ルーズ)；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1,479,092	法面整形 (盛土部) (ICT)	2,680 m2
					法面締固め無し；	
仮設工		式	1	6,108,672		
工事用道路工		式	1	3,395,832	敷鉄板	1 式
					設置・撤去；	
交通管理工		式	1	2,712,840	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その８工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	96,431,221	
共通仮設費	式	1	14,967,184	
共通仮設費	式	1	7,468,184	
運搬費	式	1	3,037,390	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	2,830,864	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	645,930	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	954,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,499,000	
純工事費	式	1	111,398,405	
現場管理費	式	1	29,609,000	
工事原価	式	1	141,007,405	
一般管理費等	式	1	23,102,595	
工事価格	式	1	164,110,000	