

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その9工事
工事地名	新潟県長岡市榎下町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	242日間	自 令和 6年 4月26日 至 令和 6年12月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	87,841,945	
河川土工	式	1	80,408,485	
掘削工(ICT)	式	1	78,020,310	掘削(ICT) 4,200 m3 土砂； 掘削(ICT) 2,100 m3 (水中) 土砂； 掘削 12,500 m3 土砂； 掘削 6,300 m3 (水中) 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 14,200 m3 敷均し(ルズ)； 積込(ルズ) 1 式 土砂；
盛土工	式	1	594,500	整地 5,800 m3 敷均し(ルズ)；
法面整形工(ICT)	式	1	1,793,675	法面整形(盛土部)(ICT) 3,250 m2 法面締固め無し；
仮設工	式	1	7,433,460	
工事用道路工	式	1	7,433,460	敷鉄板 1 式 設置・撤去；
直接工事費	式	1	87,841,945	

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	17,699,418	
共通仮設費	式	1	10,744,418	
運搬費	式	1	6,642,320	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	2,568,292	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	646,806	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	887,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,955,000	
純工事費	式	1	105,541,363	
現場管理費	式	1	28,369,000	
工事原価	式	1	133,910,363	
一般管理費等	式	1	22,099,637	
工事価格	式	1	156,010,000	