

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備工事
工事地名	新潟県小千谷市真人地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	233日間	自 令和 6年 5月10日 至 令和 6年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	48,459,355		
河川土工	式	1	20,587,514		
掘削工 (ICT)	式	1	9,772,508	掘削 (ICT)	6,100 m3
				土砂 ;	
				掘削	6,000 m3
				土砂 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工	式	1	7,709,348	路体 (築堤) 盛土	1 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	9,300 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	20 m3
				4.0m以上 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	3,105,658	法面整形 (切土部) (ICT)	3,020 m2
				ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	860 m2
				法面締固め無し ;	
畦畔設置工	式	1	490,560		
畦畔設置工	式	1	490,560	畦畔設置	2,100 m3
付帯道路工	式	1	11,704,030		
防止柵工	式	1	3,429,920	転落 (横断) 防止柵	104 m
				P4-1.1-1.5E 標準4色 ;	
作業土工	式	1	306,746	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				流用土 ;	

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	2,003,476	基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
側溝工	式	1	1,966,012	下層路盤(車道・路肩部)	740	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	740	m2
側溝工	式	1	1,966,012	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm ;		
				フレキストU型側溝	96	m
				PUT-B300-L2000 ;		
側溝工	式	1	1,966,012	フレキストU型側溝	7	m
				G300A T-25 横断用 L=2m ;		
				側溝蓋	174	枚
側溝工	式	1	1,966,012	CT-B300-L500 ;		
				側溝蓋	9	枚
				SG2T-300-L995 ;		
側溝工	式	1	1,966,012	側溝蓋	7	枚
				G300-1000 ;		
集水樹工	式	1	173,880	現場打ち集水樹	1	箇所
				MC種(600×600×700) 18-8-40BB W/C≤60% ;		
				現場打ち集水樹	1	箇所
集水樹工	式	1	173,880	MC種(600×600×700) 18-8-40BB W/C≤60% ;		
				蓋	2	枚
				MSGT-600-600 ;		
法面工	式	1	3,823,996	防草コンクリート(コンクリート吹付)	368	m2
				t=10cm ;		
				防草コンクリート(張コンクリート)	126	m2
防草コンクリート(張コンクリート)	式	1	1,542,990	18-8-40BB W/C≤60% t=10cm ;		
光ケーブル配管工	式	1	1,542,990			
配管・配線工	式	1	711,334	地中配管	110	m
				FEP 径 80mm ;		
				地中配管	110	m
地中配管	式	1	711,334	(2条)		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				FEP 径 50mm ; 屋外配管	8	m
				G 径 70mm ; 屋外配管	16	m
				G 径 36mm ; 埋設標識シート敷設	220	m
				W300 2倍 ; 配管配線附属品	1	式
				作業土工(電気) W890×D285 L=110m ;	1	式
支柱設置工	式	1	181,492	支柱設置	1	箇所
				CP10-19-4.3 ; 装柱材 (材料)	1	式
ハントホル設置工	式	1	650,164	プレキャストハントホル設置	3	個所
				900×900×900 ; 作業土工(電気) ハントホル ;	1	式
構造物撤去工	式	1	105,751			
構造物取壊し工	式	1	73,848	コンクリート構造物取壊し	3	m3
				二次製品 ; 舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	38	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
運搬処理工	式	1	31,903	殻運搬	1	式
				二次製品 ; 殻運搬	1	式
				アスファルト殻 ; 殻処分	3	m3
				二次製品 ; 殻処分	2	m3
				アスファルト殻 ;		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	14,028,510		
工事用道路工		式	1	10,419,100	敷鉄板 1 式 設置・撤去； 仮設舗装 3,300 m2 工事用道路	
待避所設置工		式	1	3,609,410	待避所土工 1 式 作業土工 1 式 仮設舗装 464 m2 待避所 仮設舗装 38 m2 県道占用 自由勾配側溝 20 m FU-B400-H600-L2000(横断用)； 側溝蓋 10 枚 C-G-T-B400-L995 T-25用ボルト固定； 側溝蓋 16 枚 CB-300-L1000；	
直接工事費		式	1	48,459,355		
共通仮設費		式	1	34,818,700		
共通仮設費		式	1	30,423,700		
運搬費		式	1	1,044,420	仮設材運搬費 1 式	
準備費		式	1	28,171,944	木根等処分費 1 式	
技術管理費		式	1	655,336	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	552,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	4,395,000		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	83,278,055	
現場管理費	式	1	20,491,000	
工事原価	式	1	103,769,055	
一般管理費等	式	1	15,720,945	
工事価格	式	1	119,490,000	