

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長岡地区河川防災ステーション整備その2工事
工事地名	新潟県長岡市左近町地先 外1地区

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	255日間	自 令和6年5月10日 至 令和7年1月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長岡地区河川防災ステーション整備その２工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	102,283,113		
河川土工		式	1	861,808		
掘削工		式	1	109,791	掘削	330 m3
					土砂；	
盛土工		式	1	93,440	路体(築堤)盛土	400 m3
					4.0m以上；	
法面整形工		式	1	658,577	法面整形(切土部)	110 m2
					ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	120 m2
					法面締固め無；	
					法面整形(盛土部)	280 m2
					法面締固め有；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土材料	1 式
					粘性土；	
付帯施設工		式	1	24,633,726		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1	24,547,500	下層路盤(車道・路肩部)	9,000 m2
					再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；	
					表層(車道・路肩部)	9,000 m2
					⑤密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm；	
区画線工		式	1	86,226	熔融式区画線	110 m
					熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
					ﾊﾟｲﾝﾄ式区画線	21 m
					熔融式手動 矢印・記号・文字 35cm換算 厚1.5mm	
					；	
					ﾊﾟｲﾝﾄ式区画線	94 m
					熔融式手動 矢印・記号・文字 45cm換算 厚1.5mm	
					；	

積算内訳書

工事名	長岡地区河川防災ステーション整備その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ペイント式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 55cm換算 厚1.5mm ；	10 m
付帯道路工	式	1	7,225,451		
作業土工	式	1	80,990	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
アスファルト舗装工	式	1	5,328,279	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	929 m2
				下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合) 仕上り厚 300mm；	42 m2
				基層(歩道部) ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm；	42 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度As新20FH(改質Ⅰ型) 舗装厚 50mm；	900 m2
				表層(歩道部) ⑨密粒度アスファルト混合物(13F)再生 舗装厚 50mm；	42 m2
				m； ケルヒンク	900 m2
アスファルト舗装工	式	1	62,130	下層路盤(車道・路肩部) ARC-40(RC混合) 仕上り厚 200mm；	10 m2
				下層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 170mm；	10 m2
				表層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；	10 m2
アスファルト舗装工	式	1	126,781	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 120mm；	10 m2
				基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；	19 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度As新20FH(改質Ⅱ型)DS1500以上 舗装厚 50mm；	19 m2

積算内訳書

工事名	長岡地区河川防災ステーション整備その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	1,482,690	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000(横断用) ;	15 m
				プレキャストU型側溝 BF-I-B300-L2000 ;	30 m
				L型側溝 Lb-20 ;	5 m
				L型側溝 Lb-20(乗り入れ用) ;	12 m
				L型側溝 Lb-20(擦り付け用) ;	1 m
				側溝蓋 SG3T-300-L995(ボルト固定) ;	15 枚
				ヒューム管(B形管) HP2-R2-D300 ;	9 m
集水枡工	式	1	117,800	現場打ち集水枡 MB種(500×500×500) 18-8-40BB W/C≦60% ;	2 箇所
				蓋 MSGT-500-500 ;	1 枚
区画線工	式	1	26,781	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm ;	82 m
備蓄資材設置工	式	1	69,188,968		
盛土工	式	1	21,908,218	整地 土砂 ;	21,500 m3
				整地 玉石 ;	2,800 m3
				飛散防止シート	5,740 m2
根固めブロック工	式	1	47,280,750	消波根固めブロック製作 異形ブロック 4t ;	750 個
				消波根固めブロック仮置 異形ブロック 4t ;	750 個
				消波根固めブロック運搬 異形ブロック 4t ;	1 式

積算内訳書

工事名	長岡地区河川防災ステーション整備その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	373,160		
構造物取壊し工		式	1	123,571	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
排水構造物撤去工		式	1	95,004	U型側溝撤去 PU-B300 ； U型側溝撤去 BF- I -B300 ； U型側溝撤去 PUT-B300 (横断用) ； 蓋版撤去 CGT-B300-L1000 ；	
運搬処理工		式	1	154,585	殻運搬 アスファルト殻 ； 殻運搬 コンクリート殻 (無筋) ； 殻処分 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻 (無筋) ；	
直接工事費		式	1	102,283,113		
共通仮設費		式	1	8,805,000		
共通仮設費		式	1	1,001,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1	1,001,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1	7,804,000		
純工事費		式	1	111,088,113		

積算内訳書

工事名	長岡地区河川防災ステーション整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	29,560,000	
工事原価	式	1	147,008,009	
一般管理費等	式	1	23,761,991	
工事価格	式	1	170,770,000	

積算内訳書

工事名	長岡地区河川防災ステーション整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	3,769,896	
付帯道路工	式	1	3,769,896	
作業土工	式	1	120,977	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 法面整形(切土部) 30 m2
アスファルト舗装工	式	1	3,569,659	下層路盤(車道・路肩部) 1,390 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 1,390 m2 ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm；
側溝工	式	1	79,260	暗渠排水管 6 m 耐圧ポリエチレンリブ管 R30 呼び径300mm；
直接工事費	式	1	3,769,896	
共通仮設費	式	1	562,000	
共通仮設費	式	1	71,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	71,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	491,000	
純工事費	式	1	4,331,896	
現場管理費	式	1	2,028,000	
工事原価	式	1	6,359,896	