

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その8他工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	321日間	自 令和 6年 5月10日 至 令和 7年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その8他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	123,577,903	
河川土工	式	1	65,496,229	
掘削工 (ICT)	式	1	110,552	掘削 (ICT) 260 m3
盛土工	式	1	606,772	土砂 ; 路体 (築堤) 盛土 80 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 140 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	63,371,560	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 254,300 m3 4.0m以上 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	1,407,345	法面整形 (盛土部) (ICT) 2,550 m2 法面締固め無し ;
構造物撤去工	式	1	19,310,937	
作業土工	式	1	2,738,550	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ;
構造物取壊し工	式	1	11,948,820	コンクリート構造物取壊し 78 m3 無筋構造物 ; コンクリート構造物取壊し 663 m3 鉄筋構造物 ;
運搬処理工	式	1	4,623,567	殻運搬 1 式 コンクリート殻 (無筋) ; 殻運搬 1 式 コンクリート殻 (鉄筋) ; 殻処分 78 m3 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 663 m3 コンクリート殻 (鉄筋) ;
仮設工	式	1	38,770,737	

積算内訳書

仮番号

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	32,290,167	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 撤去； 1 式
交通管理工	式	1	6,480,570	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	123,577,903	
共通仮設費	式	1	25,236,101	
共通仮設費	式	1	16,141,101	
運搬費	式	1	13,102,056	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,891,045	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,148,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,095,000	
純工事費	式	1	148,814,004	
現場管理費	式	1	37,679,000	
工事原価	式	1	186,493,004	
一般管理費等	式	1	29,446,996	
工事価格	式	1	215,940,000	