

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6 工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	300日間	自 令和 6年 5月30日 至 令和 7年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	121,313,719		
樋門・樋管本体工		式	1	112,762,980		
作業土工		式	1	4,001,780	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
既製杭工		式	1	67,828,000	既製コンクリート杭	248 本
					PHC杭A種 杭径 300mm 杭長 30m 杭の打込長 (掘削長) 32.5m；	
函渠工		式	1	40,933,200	プレキャストボックス	308 m
					B1000×H1500；	
仮設工		式	1	8,550,739		
工事用道路工		式	1	7,138,597	工事用道路盛土	1 式
					敷鉄板	1 式
					22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
水替工		式	1	1,366,750	ポンプ排水	1 式
					0以上40(m3/h)未満 常時排水；	
仮水路工		式	1	45,392	床掘り	1 式
					土砂；	
直接工事費		式	1	121,313,719		
共通仮設費		式	1	20,277,410		
共通仮設費		式	1	8,328,410		
運搬費		式	1	7,176,410	重建設機械分解組立輸送費	1 式
					仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,152,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,949,000	
純工事費	式	1	141,591,129	
現場管理費	式	1	42,250,000	
工事原価	式	1	183,841,129	
一般管理費等	式	1	29,078,871	
工事価格	式	1	212,920,000	