

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	300日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 7年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
樋門・樋管	式	1	140,341,232	
樋門・樋管本体工	式	1	135,800,983	
作業土工	式	1	4,565,943	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
既製杭工	式	1	67,828,000	既製コンクリート杭 248 本 PHC杭A種 杭径 300mm 杭長 30m 杭の打込長 (掘削長) 32.5m；
函渠工	式	1	63,407,040	プレキャストボックス 308 m B1500×H1500； 函内コンクリート 74 m ³ 18-8-40BB W/C≦65%；
仮設工	式	1	4,540,249	
工事用道路工	式	1	2,392,569	工事用道路盛土 1 式 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
水替工	式	1	2,147,680	ポンプ排水 1 式 0以上40(m ³ /h)未満 常時排水；
直接工事費	式	1	140,341,232	
共通仮設費	式	1	18,320,640	
共通仮設費	式	1	5,030,640	
運搬費	式	1	3,739,640	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式

