

積算内訳書

1. 工事名

工事名	青島地区河岸侵食対策工事
工事地名	新潟県長岡市青島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 6年 6月 7日 至 令和 6年12月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	青島地区河岸侵食対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	64,627,496	
河川土工	式	1	29,543,220	
掘削工	式	1	20,024,780	掘削 13,300 m3 土砂； 掘削 14,400 m3 土砂 オープンカット 押土有； 土砂等運搬 1 式 土砂；
盛土工	式	1	9,518,440	盛土（水中） 33,200 m3
根固め工	式	1	34,657,175	
根固めブロック工	式	1	6,940,235	消波根固めブロック製作 51 個 異形ブロック 4t 21-8-40BB W/C≦60%； 根固めブロック据付 536 個 異形ブロック 4t； 消波根固めブロック仮置 1 式 異形ブロック 4t； 消波値固めブロック積込 1 式 異形ブロック 4t； 消波根固めブロック運搬 1 式 異形ブロック 4t；
根固めブロック工	式	1	27,716,940	消波根固めブロック製作 430 個 異形ブロック 4t 21-8-40BB W/C≦60%； 消波根固めブロック仮置 1 式 異形ブロック 4t；
仮設工	式	1	427,101	
工事用道路工	式	1	427,101	敷鉄板 1 式
直接工事費	式	1	64,627,496	

積算内訳書

工事名	青島地区河岸侵食対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,730,340	
共通仮設費	式	1	2,405,340	
運搬費	式	1	1,714,340	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	691,000	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,325,000	
純工事費	式	1	72,357,836	
現場管理費	式	1	20,810,000	
工事原価	式	1	93,167,836	
一般管理費等	式	1	16,102,164	
工事価格	式	1	109,270,000	