

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その7工事
工事地名	新潟県燕市渡部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	288日間	自 令和 6年 6月11日 至 令和 7年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その 7 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	154,234,715		
河川土工		式	1	77,577,712		
掘削工 (ICT)		式	1	75,360,930	掘削 (ICT)	11,000 m3
					土砂 ;	
					掘削	33,100 m3
					土砂 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工 (ICT)		式	1	164,905	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	650 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	2,051,877	法面整形 (切土部) (ICT)	2,130 m2
					法面整形 (盛土部) (ICT)	400 m2
護岸基礎工		式	1	10,646,264		
作業土工		式	1	2,373,264	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
基礎工		式	1	8,273,000	プレキャスト基礎	100 m
					基-P-5型-有 ;	
					プレキャスト基礎	100 m
					基-P-1型-有 ;	
法覆護岸工		式	1	35,908,104		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1	27,427,500	大型ブロック張	1,219 m2
					張-大型-1-0.35m ;	
護岸付属物工		式	1	8,480,604	プレキャスト隔壁	60.8 m
					隔2 ;	
					プレキャスト巻止	100 m

積算内訳書

工事名	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				巻止A；	
				平張コンクリート	100 m
				平コン-1；	
				天端コンクリート	100 m
				天端-1；	
				天端保護工	200 m2
				連-I-L1 2000；	
根固め工	式	1	27,826,364		
根固めブロック工	式	1	27,826,364	消波根固めブロック製作	391 個
				異形ブロック 4t；	
				根固めブロック据付	391 個
				層積	
				異形ブロック 4t；	
				消波根固めブロック仮置	1 式
				異形ブロック 4t；	
				消波根固めブロック運搬	1 式
				異形ブロック 4t；	
				連結金具（材料費）	1 式
				φ25mm；	
仮設工	式	1	2,276,271		
工事用道路工	式	1	1,512,271	敷鉄板	1 式
				設置・撤去；	
水替工	式	1	764,000	ポンプ排水	1 式
				120以上450(m3/h)未満 作業時排水；	
直接工事費	式	1	154,234,715		
共通仮設費	式	1	14,630,768		
共通仮設費	式	1	3,849,768		
運搬費	式	1	1,151,160	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その 7 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費	式	1	1, 310, 608	保守管理 (ICT)	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式
				不動杭	1	式
				変位杭	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 388, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 781, 000			
純工事費	式	1	168, 865, 483			
現場管理費	式	1	40, 645, 000			
工事原価	式	1	209, 510, 483			
一般管理費等	式	1	32, 549, 517			
工事価格	式	1	242, 060, 000			