

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その2工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月20日 至 令和 7年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	88,397,250		
河川土工	式	1	14,873,360		
掘削工 (ICT)	式	1	2,874,960	掘削 (ICT)	5,400 m3
				土砂 ;	
				掘削	5,400 m3
				土砂 ;	
盛土工	式	1	1,123,056	路体 (築堤) 盛土	120 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	480 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	2,437,440	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	9,600 m3
				4.0m以上 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	8,437,904	法面整形 (切土部) (ICT)	110 m2
				㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,880 m2
				法面締固め無し ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,310 m2
				築立法面整形 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土材料	760 m3
				粘性土 ;	
排水構造物工	式	1	49,532,346		
作業土工	式	1	3,097,968	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
排水路工	式	1	25,634,271	現場打基礎	379 m
				18-8-40BB W/C≦60% ;	
				現場打小口止コンクリート	1 m3

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40BB W/C≦60% ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	7	m3
				18-8-40BB W/C≦60% ; コンクリート(間知)ブロック積	677	m2
				RM2-H1.2-U1-N0.5 ; 胴込・裏込材(碎石)	125	m3
				RC-40 ; 現場打天端コンクリート	27	m3
				18-8-40BB W/C≦60% ; 底張コンクリート	61	m3
				21-8-40BB W/C≦60% ; 吐口	1	箇所
				24-12-40BB W/C≦55% ;		
側溝工	式	1	14,688,057	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 ;	145	m
				プレキャストU型側溝 BF-Ⅰ-B450-L2000 ;	203	m
				プレキャストU型側溝 (再利用撤去・据付け) BF-Ⅰ-B450-L2000 ;	12	m
				プレキャストU型側溝 BF-Ⅰ-B500-L2000 ;	436	m
				プレキャストU型側溝 BF-Ⅰ-B600-L2000 ;	545	m
				プレキャストU型側溝 BF-Ⅱ-B600-L2000 ;	51	m
				プレキャストU型側溝 HF-H300×B300-L2000 ;	108	m
				側溝蓋 CB-500-L1000 ;	25	枚
				側溝蓋 CB-600-L1000 ;	70	枚
				側溝蓋 HF-H300×B300用 ;	20	枚

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	919,750	接続	12	箇所
				18-8-40BB W/C≦60% ;		
				屈折	6	箇所
				18-8-40BB W/C≦60% ;		
				遠心ボックスカルバート	7	m
				CSB- I -D500-L2400 ;		
				遠心ボックスカルバート	10	m
				CSB- I -D600-L2400 ;		
				暗渠排水管	80	m
				VU φ 100 ;		
函渠工	式	1	2,533,280	プレキャストボックス	20	m
				BF-BOX-500-L2000 ;		
				プレキャストボックス	42	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,659,020	BF-BOX-600-L2000 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				MC種(800×800×500) 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				MD種(1200×1200×500) 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				MF種(1200×1200×1900) 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(第1号水槽工)		
				ME種(1000×1000×1000) 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(第2号水槽工)		
				ME種(1000×1000×1000) 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				；		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				(第3号水槽工)		
				MD種(900×900×900) 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(第4号水槽工)		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				MD種(800×800×800) 18-8-40BB W/C≦60% ; 現場打ち集水桝 (第5号水槽工)	1 箇所
				MD種(800×800×800) 18-8-40BB W/C≦60% ; 現場打ち集水桝 (接続桝工)	10 箇所
				MD種(800×800×800) 18-8-40BB W/C≦60% ;	
カルバート工	式	1	7,632,060		
プレキャストカルバート工	式	1	6,189,180	プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B3000-H1200 ;	8.7 m
プレキャスト擁壁工	式	1	769,680	プレキャスト擁壁 LW-H1610-A I -1120 ;	9 m
地覆工	式	1	673,200	場所打地覆 24-12-40BB W/C≦55% ;	34 m
防護柵工	式	1	273,760		
路側防護柵工	式	1	273,760	ガードレール 塗装品 Gr-B4-2B ;	16 m
付帯道路工	式	1	5,272,215		
アスファルト舗装工	式	1	5,272,215	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 t=50mm ;	1,950 m2 1,950 m2
構造物撤去工	式	1	145,410		
構造物取壊し工	式	1	83,560	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	10 m3
運搬処理工	式	1	61,850	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 式 10 m3

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	10,668,099	
工事用道路工	式	1	360,679	敷砂利 1 式
				RC-40 t=100mm ;
				敷鉄板 1 式
仮水路工	式	1	10,307,420	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
				床掘り 1 式
				土砂 ;
				埋戻し 1 式
				暗渠排水管 1 式
直接工事費	式	1	88,397,250	
共通仮設費	式	1	9,649,349	
共通仮設費	式	1	2,781,349	
運搬費	式	1	648,960	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,240,389	保守管理(ICT) 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	892,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,868,000	
純工事費	式	1	98,046,599	
現場管理費	式	1	27,080,000	
工事原価	式	1	125,126,599	
一般管理費等	式	1	20,833,401	
工事価格	式	1	145,960,000	