

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度機械設備等維持修繕工事
工事地名	新潟県長岡市妙見町地先ほか3箇所

## 2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	209日間 自 令和 6年 9月 4日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度機械設備等維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	19,542,405	
河川用水門設備据付	式	1	15,398,405	
河川用水門据付工	式	1	9,563,987	水密コム取替 1 門分 左岸魚道ゲート(サ・マス用) ; カハーフプレート取外し取付け 2 門分 左岸魚道ゲート(アユ用) ; カハーフプレート取外し取付け 1 門分 左岸魚道ゲート(サ・マス用) ; 直接経費 1 式
水門等塗替塗装工 <a-1B>	式	1	3,754,868	左岸魚道ゲート 扉体外面 ; 水洗い・清掃 326 m2 素地調整 326 m2 3種C ; 下塗 326 m2 変性エポキシ樹脂塗料(水中部用) ; 下塗 326 m2 変性エポキシ樹脂塗料(水中部用) ; 中塗 326 m2 エポキシ樹脂塗料(中彩A) ; 上塗 326 m2 エポキシ樹脂塗料(中彩A) ;
水門等塗替塗装工 <b-2B>	式	1	2,079,550	左岸魚道ゲート 扉体内面 ; 水洗い・清掃 398 m2 素地調整 398 m2 3種C ; 中塗 398 m2 ターフラー変性エポキシ樹脂塗料 ; 上塗 398 m2 ターフラー変性エポキシ樹脂塗料 ;
仮設工	式	1	4,144,000	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度機械設備等維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
足場支保工(機械設備)	式	1	1,726,200	足場	1	式
				手摺先行足場 安全ネット必要；		
除雪工	式	1	195,930	仮囲い屋根部	1	式
雪寒施設工	式	1	2,221,870	雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	1	式
共通仮設費	式	1	3,119,320			
共通仮設費	式	1	208,320			
技術管理費	式	1	208,320	施工実態調査費	1	式
共通仮設費(率計上)	式	1	2,911,000			
純工事費	式	1	22,661,725			
現場管理費	式	1	4,727,000			
据付間接費	式	1	5,150,000			
据付工事原価	式	1	32,538,725			
設計技術費	式	1	1,489,000			
工事原価	式	1	57,571,212			
一般管理費等	式	1	10,988,788			
工事価格	式	1	68,560,000			

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度機械設備等維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	9,640,000	
河川用水門設備製作	式	1	9,640,000	
操作制御設備	式	1	9,640,000	機側操作盤 1 面 屋内閉鎖自立形；
純製作費	式	1	9,640,000	
製作原価	式	1	9,640,000	
据付工	式	1	1,984,588	
河川用水門輸送工	式	1	19,000	
輸送工	式	1	19,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	1,965,588	
河川用水門据付工	式	1	1,965,588	機側操作盤取替 1 面 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	404,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	404,000	
純工事費	式	1	2,388,588	
現場管理費	式	1	548,000	
据付間接費	式	1	1,936,000	
据付工事原価	式	1	4,872,588	
工事原価	式	1	14,512,588	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度機械設備等維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	5,912,000	
小形水門製作	式	1	5,912,000	
操作制御設備	式	1	5,912,000	水位計 投込圧力式 ケーブル長30m ; 2 台 水位計 投込圧力式 ケーブル長20m ; 2 台
純製作費	式	1	5,912,000	
製作原価	式	1	5,912,000	
据付工	式	1	1,713,899	
小形水門設備据付	式	1	1,713,899	
小形水門据付工	式	1	1,713,899	水位計取替 針ヶ倉沢川樋管 内外水位計 ; 1 式 水位計取替 橋場川樋門 内外水位計 ; 1 式
共通仮設費	式	1	349,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	349,000	
純工事費	式	1	2,062,899	
現場管理費	式	1	474,000	
据付間接費	式	1	582,000	
据付工事原価	式	1	3,118,899	
工事原価	式	1	9,030,899	