

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その9工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 6年11月22日 至 令和 7年 7月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	160,083,853	
河川土工	式	1	48,109,895	
盛土工	式	1	1,519,500	路体(築堤)盛土 250 m3
盛土工(ICT)	式	1	43,798,980	路体(築堤)盛土(ICT) 177,900 m3
法面整形工	式	1	7,325	法面整形(盛土部) 17 m2
法面整形工(ICT)	式	1	2,784,090	法面整形(盛土部)(ICT) 5,100 m2
工事用道路土工	式	1	35,072,980	
路体盛土工	式	1	30,442,608	路体(築堤)盛土 2,900 m3 敷砂利 14,190 m2 RC-40 敷厚 300mm ;
路体盛土工(ICT)	式	1	1,748,020	路体(築堤)盛土(ICT) 7,100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,882,352	法面整形(盛土部)(ICT) 5,280 m2
水路工	式	1	52,721,266	
作業土工	式	1	7,317,541	床掘り 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 基床（管水路基礎） 4 m3

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その9工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎（管水路基礎）	6	m3
側溝工	式	1	36,439,308	プレキャストU型側溝 排水リュームH1000×B600；	293	m
				プレキャストU型側溝 排水リュームH1000×B1200；	144	m
				プレキャストU型側溝 排水リュームH1000×B1300；	86	m
				プレキャストU型側溝 排水リュームH1000×B1500；	407	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C500；	40	m
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500；	32	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995；	4	枚
集水桝工	式	1	1,237,700	現場打ち集水桝 MH種 B1800×L1800×H1500；	1	箇所
				現場打ち集水桝 MH種 B1800×L1800×H1500；	1	箇所
				現場打ち集水桝 MH種 B1800×L1800×H1400；	1	箇所
				現場打ち集水桝 MG種 B1500×L1500×H1400；	1	箇所
				現場打ち集水桝 MD種 B800×L750×H1100；	1	箇所
				現場打ち集水桝 MB種 B500×L500×H700；	2	箇所
				蓋 MSGT-500-500；	2	枚
暗渠工	式	1	7,642,976	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 シングル φ500；	4	m
				均しコンクリート 18-8-25BB W/C≤65% t=5cm；	108	m2

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その9工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎材	31	m2
				RC-40 t=20cm ;		
				置換	30	m3
				RC-40 H400×W2.82 ;		
				置換	20	m3
				RC-40 H600×W2.24 ;		
				コンクリート	32	m3
				21-8-25BB W/C≦55% ;		
				型枠	1	式
				鉄筋	0.98	t
				SD295 D13 ;		
				鉄筋	0.52	t
				SD295 D16 ;		
				鉄筋	0.3	t
				SD345 D19 ;		
				プレキャストボックス	16	m
				B1500×H1300 ;		
				プレキャストボックス	11	m
				B1300×H1300 ;		
				プレキャストボックス	16	m
				B600×H1300 ;		
				足場	1	式
用水路工	式	1	83,741	用水管	24	m
				VU-125 ;		
				用水管	16	m
				VU-200 ;		
				埋設標識シート敷設	27	m
				150mm 2倍 ;		
構造物撤去工	式	1	3,119,307			
構造物取壊し工	式	1	1,799,343	コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 ;		
				コンクリート構造物取壊し	88	m3
				鉄筋構造物(二次製品) ;		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	1,319,964	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	9 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	1,310 m2
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 式
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1 式
				殻運搬 アスファルト殻；	1 式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(二次製品)；	88 m3
				殻処分 アスファルト殻；	65 m3
仮設工	式	1	21,060,405		
工事用道路工	式	1	14,595,420	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)；	1 式
仮水路工	式	1	6,464,985	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 シングルφ300；	1 式
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 シングルφ500；	1 式
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 ダブルφ1000；	1 式
				素掘側溝	1 式
				素掘側溝	1 式
				素掘側溝	1 式
				用水管 VU-100；	1 式
直接工事費	式	1	160,083,853		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	25,675,081	
共通仮設費	式	1	14,566,081	
運搬費	式	1	11,401,020	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,731,061	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,434,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,109,000	
純工事費	式	1	185,758,934	
現場管理費	式	1	43,839,000	
工事原価	式	1	229,597,934	
一般管理費等	式	1	35,212,066	
工事価格	式	1	264,810,000	