

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事
工事地名	新潟県長岡市荻野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 3月22日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その１２工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	86,889,010		
河川土工		式	1	78,054,800		
掘削工 (ICT)		式	1	78,054,800	掘削 (ICT)	3,800 m3
					土砂；	
					掘削 (ICT)	1,900 m3
					(水中)	
					土砂；	
					掘削	11,500 m3
					土砂；	
					掘削	5,800 m3
					(水中)	
					土砂；	
土砂等運搬	1 式					
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	23,000 m3					
敷均し (ルース°)；						
積込 (ルース°)	1 式					
土砂；						
仮設工		式	1	8,834,210		
工事用道路工		式	1	6,917,730	敷鉄板	1 式
					設置・撤去；	
交通管理工		式	1	1,916,480	待避所設置・撤去	1 式
					交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	86,889,010		
共通仮設費		式	1	22,205,906		
共通仮設費		式	1	15,262,906		

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その１２工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	5,764,340	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	7,995,728	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	625,838	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	877,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,943,000	
純工事費	式	1	109,094,916	
現場管理費	式	1	28,628,000	
工事原価	式	1	137,722,916	
一般管理費等	式	1	22,587,084	
工事価格	式	1	160,310,000	