

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その1 3 工事
工事地名	新潟県長岡市荻野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 7年 3月25日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その 1 3 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	83, 483, 680		
河川土工		式	1	78, 728, 930		
掘削工 (ICT)		式	1	78, 728, 930	掘削 (ICT)	3, 800 m3
					土砂；	
					掘削 (ICT)	1, 900 m3
					(水中)	
					土砂；	
					掘削	11, 500 m3
					土砂；	
					掘削	5, 800 m3
					(水中)	
					土砂；	
土砂等運搬	1 式					
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	23, 000 m3					
敷均し (ルース°)；						
積込 (ルース°)	1 式					
土砂；						
仮設工		式	1	4, 754, 750		
工事用道路工		式	1	4, 754, 750	敷鉄板	1 式
					設置・撤去；	
直接工事費		式	1	83, 483, 680		
共通仮設費		式	1	20, 859, 066		
共通仮設費		式	1	14, 137, 066		
運搬費		式	1	4, 664, 500	仮設材運搬費	1 式
準備費		式	1	7, 995, 728	木根等処分費	1 式

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その１３工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	625,838	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	851,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,722,000	
純工事費	式	1	104,342,746	
現場管理費	式	1	27,619,000	
工事原価	式	1	131,961,746	
一般管理費等	式	1	21,748,254	
工事価格	式	1	153,710,000	