

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大河津管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	大河津出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	371日間	自 令和7年3月26日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大河津管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	41,803,137	
内水排除等作業	式	1	2,197,501	
設営責任者	式	1	275,950	設営責任者A 50 時間 土木一般世話役 8時～17時； 設営責任者B 10 時間 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時； 設営責任者C 10 時間 土木一般世話役 22時～5時；
設営作業員	式	1	1,408,860	設営作業員A 240 時間 特殊作業員 8時～17時； 設営作業員B 70 時間 特殊作業員 5時～8時・17時～22時； 設営作業員C 50 時間 特殊作業員 22時～5時；
運転	式	1	239,910	普通車A 50 時間 一般運転手 8時～17時； 普通車B 10 時間 一般運転手 5時～8時・17時～22時； 普通車C 10 時間 一般運転手 22時～5時；
連絡車	式	1	174,821	連絡車 70 時間 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り； 2tトラック 40 時間 ダブルキャブデイベール 6人乗り； 2t級2.9t吊トラック 1 時間 クレーン装置付；
直接経費	式	1	97,960	ガソリン 40 リットル レギュラー； 軽油 600 リットル 灯油 20 リットル
除草工	式	1	27,329,806	

積算内訳書

工事名	令和7年度大河津管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	27,329,806	除草	321,000	m2
				肩掛式；		
				除草	301,000	m2
				ハト`が`ト`式；		
				除草	100	m2
				有人無人対応型ハト`が`ト`式(遠隔操縦)刈幅150cm 貸与；		
				除草	229,000	m2
				有人無人対応型ハト`が`ト`式(搭乗操作)刈幅150cm 貸与；		
				除草	272,000	m2
				大型遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与；		
集草	123,000	m2				
人力；						
集草	35,400	m2				
有人無人対応型ハト`が`ト`式(遠隔・搭乗)集草幅200cm 貸与；						
積込・荷卸	159,000	m2				
運搬(堤防除草)	159,000	m2				
ダンプトラック2t級 DID無 22.0km<L≤25.0km；						
堤防養生工	式	1	333,560			
芝養生工	式	1	98,680	施肥	1,000	m2
				普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/万m2；		
伐木除根工	式	1	234,880	抜根	1,000	m2
				抜根+集草；		
伐木除根工	式	1	234,880	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				除根整地	500	m2
				集積積み	500	m2
				人力施工；		
集積積み	500	m2				
機械施工 除根有り；						

積算内訳書

工事名	令和7年度大河津管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み 機械施工 除根無し；	500	m2
路面補修工	式	1	480,665			
不陸整正工	式	1	6,460	不陸整正	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	474,205	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	50	m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50 mm；	50	m2
				パッチング 常温合材；	1	t
清掃工	式	1	1,553,300			
塵芥処理工	式	1	1,553,300	流木等撤去 洗堰ゲート部；	100	m3
				流木等積込	100	m3
				流木等運搬	1	式
応急処理工	式	1	3,278,950			
応急処理作業工	式	1	3,278,950	応急作業 A 普通作業員2人/日；	10	日
				応急作業 B 特殊作業員2人/日；	5	日
				応急作業 C ダンプトラック2t積級 運転手付；	5	日
				応急作業 D ダンプトラック4t積級 運転手付；	5	日
				応急作業	5	日

積算内訳書

工事名	令和7年度大河津管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				E ダンプトラック10t積級 運転手付； 応急作業 5 日
				F バックホウ山積0.13m3 運転手付； 応急作業 5 日
				G バックホウ山積0.28m3 運転手付； 応急作業 5 日
				H バックホウ山積0.45m3 運転手付； 応急作業 5 日
				I バックホウ山積0.8m3 運転手付； 応急作業 5 日
				J トラック(クレーン装置付)ベーストラック4t級2.9t吊 運転手付； 応急作業 5 日
				K ラフテレンクレーン25t吊(油圧) 運転手付； 応急作業 5 日
				L ブルトサ 15t級 運転手付；
撤去物処理工	式	1	4,602,500	
運搬処理工	式	1	4,602,500	廃材処分 580 m3 生木(幹)； 廃材処分 100 m3 生木(塵芥)； 廃材処分 220 m3 木根； 殻処分 5 t コンクリート殻(無筋)；

積算内訳書

工事名	令和7年度大河津管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻； 5 t
河川土工	式	1	1,702,200	
掘削工	式	1	1,702,200	掘削 500 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
根固め工	式	1	108,370	
根固めブロック工	式	1	108,370	消波根固めブロック積込 10 個 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック荷卸 10 個 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック据付 10 個 2.5tを超え5.5t以下；
仮設工	式	1	216,285	
土留・仮締切工	式	1	216,285	大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう(短期1年)； 大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう(長期3年)； 大型土のう設置 10 袋 土のう製作・設置 10 袋
直接工事費	式	1	41,803,137	
共通仮設費	式	1	3,532,000	
共通仮設費	式	1	553,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度大河津管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	483,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	70,000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,979,000	
純工事費	式	1	45,335,137	
現場管理費	式	1	14,546,000	
工事原価	式	1	59,881,137	
一般管理費等	式	1	10,378,863	
業務委託料	式	1	1,240,000	
工事価格	式	1	71,500,000	