

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度長岡管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	長岡出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	371日間	自 令和 7年 3月26日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度長岡管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	63,783,054		
内水排除等作業	式	1	817,275		
設営責任者	式	1	208,775	設営責任者A	50 時間
				土木一般世話役 8時～17時；	
				設営責任者B	5 時間
				土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	
				設営責任者C	1 時間
				土木一般世話役 22時～5時；	
設営作業員	式	1	406,537	設営作業員A	100 時間
				特殊作業員 8時～17時；	
				設営作業員B	10 時間
				特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	
				設営作業員C	1 時間
				特殊作業員 22時～5時；	
運転	式	1	181,286	普通車A	50 時間
				一般運転手 8時～17時；	
				普通車B	5 時間
				一般運転手 5時～8時・17時～22時；	
				普通車C	1 時間
				一般運転手 22時～5時；	
連絡車	式	1	15,017	連絡車	10 時間
				ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	
				2tトラック	1 時間
				ダブルキャブデイベール 6人乗り；	
				2t級2.9t吊トラック	1 時間
				クレーン装置付；	
直接経費	式	1	5,660	ガソリン	10 リットル
				レギュラー；	
				軽油	20 リットル
				灯油	10 リットル
除草工	式	1	44,245,274		

積算内訳書

工事名	令和7年度長岡管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防除草工	式	1	44,245,274	除草	2,100 m2
				人力；	
				除草	374,000 m2
				肩掛式；	
				除草	248,000 m2
				ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；	
				除草	1,510,000 m2
				大型遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与；	
				集草	89,200 m2
人力；					
集草	392,000 m2				
大型遠隔操縦式(刈幅180cm) 貸与；					
積込・荷卸	479,000 m2				
運搬(堤防除草)	479,000 m2				
ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｵｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ有 12.0km＜L≤15.5km；					
堤防養生工	式	1	333,560		
芝養生工	式	1	98,680	施肥	1,000 m2
				普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/万m2；	
				抜根	1,000 m2
抜根+集草；					
伐木除根工	式	1	234,880	伐木・伐竹	1,000 m2
				伐木(粗)；	
				除根整地	500 m2
				集積積込み	500 m2
				人力施工；	
				集積積込み	500 m2
				機械施工 除根有り；	
集積積込み	500 m2				
機械施工 除根無し；					
路面補修工	式	1	483,520		

積算内訳書

工事名	令和7年度長岡管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
不陸整正工	式	1	6,460	不陸整正	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	477,060	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	50	m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50 mm ;	50	m2
				ハッチング 常温合材 ;	1	t
清掃工	式	1	225,280			
塵芥処理工	式	1	225,280	流木等回収	1	日
				流木等積込	1	日
				流木等運搬	1	日
応急処理工	式	1	9,860,800			
応急処理作業工	式	1	9,860,800	応急作業 A 普通作業員2人/日 ;	50	日
				応急作業 B 特殊作業員2人/日 ;	20	日
				応急作業 C ダンプトラック2t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 D ダンプトラック4t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 E ダンプトラック10t積級 運転手付 ;	15	日
				応急作業 F バックホウ山積0.13m3 運転手付 ;	15	日

積算内訳書

工事名	令和7年度長岡管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				応急作業 G バックホウ山積0.28m3 運転手付；	10 日
				応急作業 H バックホウ山積0.45m3 運転手付；	10 日
				応急作業 I バックホウ山積0.8m3 運転手付；	10 日
				応急作業 J トラック(クレーン装置付)ヘーストラック4t級2.9t吊 運転手付；	10 日
				応急作業 K ラフテレンクレーン25t吊(油圧) 運転手付；	10 日
				応急作業 L ブルドーザ15t級 運転手付；	10 日
撤去物処理工	式	1	6,363,000		
運搬処理工	式	1	6,363,000	廃材処分 生木(幹)；	170 t
				廃材処分 生木(塵芥)；	4 t
				廃材処分 木根；	140 t
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 t
				殻処分 アスファルト殻；	5 t
河川土工	式	1	1,021,320		

積算内訳書

工事名	令和7年度長岡管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
掘削工	式	1	1,021,320	掘削 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	300 m3 1 式 1 式
根固め工	式	1	216,740		
根固めブロック工	式	1	216,740	消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下；	20 個 1 式 20 個 20 個
仮設工	式	1	216,285		
土留・仮締切工	式	1	216,285	大型土のう製作 耐候性土のう（短期1年）； 大型土のう製作 耐候性土のう（長期3年）； 大型土のう設置 土のう製作・設置	15 袋 15 袋 10 袋 10 袋
直接工事費	式	1	63,783,054		
共通仮設費	式	1	4,922,000		
共通仮設費	式	1	70,000		
技術管理費	式	1	70,000	河川管理技術者からの助言	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,852,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度長岡管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	68,705,054	
現場管理費	式	1	23,156,000	
工事原価	式	1	91,861,054	
一般管理費等	式	1	15,258,946	
業務委託料	式	1	1,240,000	
工事価格	式	1	108,360,000	