

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度十日町管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	十日町出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	372日間	自 令和 7年 3月25日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度十日町管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	35,981,113		
内水排除等作業	式	1	1,238,505		
設営責任者	式	1	208,775	設営責任者A	50 時間
				土木一般世話役 8時～17時；	
				設営責任者B	5 時間
				土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	
				設営責任者C	1 時間
				土木一般世話役 22時～5時；	
設営作業員	式	1	872,977	設営作業員A	230 時間
				特殊作業員 8時～17時；	
				設営作業員B	10 時間
				特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	
				設営作業員C	1 時間
				特殊作業員 22時～5時；	
運転	式	1	71,376	普通車A	20 時間
				一般運転手 8時～17時；	
				普通車B	1 時間
				一般運転手 5時～8時・17時～22時；	
				普通車C	1 時間
				一般運転手 22時～5時；	
連絡車	式	1	35,317	連絡車	30 時間
				ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	
				2tトラック	1 時間
				ダブルキャブデイベール 6人乗り；	
				2t級2.9t吊トラック	1 時間
				クレーン装置付；	
直接経費	式	1	50,060	ガソリン	20 リットル
				レギュラー；	
				軽油	300 リットル
				灯油	20 リットル
除草工	式	1	27,648,188		

積算内訳書

工事名	令和7年度十日町管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	27,648,188	除草 肩掛式；	576,000	m2
				除草 ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式；	203,000	m2
				除草 有人無人対応型ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式(遠隔操縦)刈幅150 cm 貸与；	254,000	m2
				除草 有人無人対応型ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式(搭乗操作)刈幅150 cm 貸与；	5,200	m2
堤防養生工	式	1	333,560			
芝養生工	式	1	98,680	施肥 普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/ 万m2；	1,000	m2
				拔根 拔根+集草；	1,000	m2
伐木除根工	式	1	234,880	伐木・伐竹 伐木(粗)；	1,000	m2
				除根整地	500	m2
				集積積込み 人力施工；	500	m2
				集積積込み 機械施工 除根有り；	500	m2
				集積積込み 機械施工 除根無し；	500	m2
路面補修工	式	1	497,660			
不陸整正工	式	1	6,460	不陸整正	50	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	491,200	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	50	m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)再生 舗装厚 50	50	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度十日町管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				mm ; パッチング 常温合材 ; 1 t
清掃工	式	1	225,280	
塵芥処理工	式	1	225,280	流木等回収 流木等積込 流木等運搬 1 日 1 日 1 日
応急処理工	式	1	3,529,810	
応急処理作業工	式	1	3,529,810	応急作業 A 普通作業員2人/日 ; 10 日 応急作業 B 特殊作業員2人/日 ; 4 日 応急作業 C ダンプトラック2t積級 運転手付 ; 5 日 応急作業 D ダンプトラック4t積級 運転手付 ; 5 日 応急作業 E ダンプトラック10t積級 運転手付 ; 5 日 応急作業 F バックホウ山積0.13m3 運転手付 ; 5 日 応急作業 G バックホウ山積0.28m3 運転手付 ; 5 日 応急作業 H バックホウ山積0.45m3 運転手付 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度十日町管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				応急作業 I バックホウ山積0.8m3 運転手付；	5	日
				応急作業 J トラック(クレーン装置付)ヘーストラック4t級2.9t吊 運転手付；	5	日
				応急作業 K ラフテレンクレーン25t吊(油圧) 運転手付；	5	日
				応急作業 L ブルドーザー15t級 運転手付；	5	日
撤去物処理工	式	1	156,600			
運搬処理工	式	1	156,600	廃材処分 木くず；	3	t
				廃材処分 生木(幹)；	2	t
				廃材処分 生木(塵芥)；	1	t
				廃材処分 木根；	3	t
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3	t
				殻処分 アスファルト殻；	3	t
河川土工	式	1	1,702,200			
掘削工	式	1	1,702,200	掘削	500	m3
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度十日町管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				残土受入れ地での処理；
根固め工	式	1	216,740	
根固めブロック工	式	1	216,740	消波根固めブロック積込 20 個 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック荷卸 20 個 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック据付 20 個 2.5tを超え5.5t以下；
仮設工	式	1	432,570	
土留・仮締切工	式	1	432,570	大型土のう製作 30 袋 耐候性土のう（短期1年）； 大型土のう製作 30 袋 耐候性土のう（長期3年）； 大型土のう設置 20 袋 土のう製作・設置 20 袋
直接工事費	式	1	35,981,113	
共通仮設費	式	1	2,762,000	
共通仮設費	式	1	70,000	
技術管理費	式	1	70,000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,692,000	
純工事費	式	1	38,743,113	
現場管理費	式	1	13,049,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度十日町管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	51,792,113	
一般管理費等	式	1	9,597,887	
業務委託料	式	1	1,240,000	
工事価格	式	1	62,630,000	