

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	堀之内出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	369日間	自 令和 7年 3月28日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	44,589,771		
内水排除等作業	式	1	768,683		
設営責任者	式	1	135,975	設営責任者A 土木一般世話役 8時～17時；	30 時間
				設営責任者B 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	5 時間
				設営責任者C 土木一般世話役 22時～5時；	1 時間
設営作業員	式	1	469,175	設営作業員A 特殊作業員 8時～17時；	100 時間
				設営作業員B 特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	20 時間
				設営作業員C 特殊作業員 22時～5時；	5 時間
運転	式	1	118,106	普通車A 一般運転手 8時～17時；	30 時間
				普通車B 一般運転手 5時～8時・17時～22時；	5 時間
				普通車C 一般運転手 22時～5時；	1 時間
連絡車	式	1	25,167	連絡車 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	20 時間
				2tトラック ダブルキャブデイベール 6人乗り；	1 時間
				2t級2.9t吊トラック クレーン装置付；	1 時間
直接経費	式	1	20,260	ガソリン レギュラー；	20 リットル
				軽油	100 リットル
				灯油	20 リットル
除草工	式	1	36,177,468		

積算内訳書

工事名	令和7年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	36,177,468	除草	616,000	m2
				肩掛式；		
				除草	506,000	m2
				大型遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与；		
				集草	72,400	m2
				人力；		
				集草	205,000	m2
堤防養生工	式	1	333,560	大型遠隔操縦式(刈幅180cm) 貸与；		
				積込・荷卸	224,000	m2
				運搬(堤防除草)	224,000	m2
芝養生工	式	1	98,680	ダンプトラック2t級 DID無 1.0km<L≤2.5km；		
				施肥	1,000	m2
				普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/万m2；		
伐木除根工	式	1	234,880	抜根	1,000	m2
				抜根+集草；		
				伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				除根整地	500	m2
				集積積込み	500	m2
				人力施工；		
路面補修工	式	1	490,485	集積積込み	500	m2
				機械施工 除根有り；		
				集積積込み	500	m2
				機械施工 除根無し；		
不陸整正工	式	1	6,460	不陸整正	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	484,025	下層路盤(車道・路肩部)	50	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	50	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50 mm ; パッチング 常温合材 ;
清掃工	式	1	224,960	1 t
塵芥処理工	式	1	224,960	流木等回収 1 日 流木等積込 1 日 流木等運搬 1 日
応急処理工	式	1	3,755,350	
応急処理作業工	式	1	3,755,350	応急作業 20 日 A 普通作業員2人/日 ; 応急作業 5 日 B 特殊作業員2人/日 ; 応急作業 5 日 C ダンプトラック2t積級 運転手付 ; 応急作業 5 日 D ダンプトラック4t積級 運転手付 ; 応急作業 5 日 E ダンプトラック10t積級 運転手付 ; 応急作業 5 日 F バックホ山積0.13m3 運転手付 ; 応急作業 5 日 G バックホ山積0.28m3 運転手付 ; 応急作業 5 日 H

積算内訳書

工事名	令和7年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
					バックホウ山積0.45m3 運転手付； 応急作業 I	5 日					
					バックホウ山積0.8m3 運転手付； 応急作業 J	5 日					
					トラック(クレーン装置付)ヘーストラック4t級2.9t吊 運転手付； 応急作業 K	5 日					
					ラフテレンクレーン25t吊(油圧) 運転手付； 応急作業 L	5 日					
					ブルドーザ15t級 運転手付；						
撤去物処理工		式	1	2,065,800							
運搬処理工		式	1	2,065,800	廃材処分 木くず；	10 t					
					廃材処分 生木(幹)；	130 t					
					廃材処分 生木(塵芥)；	5 t					
					廃材処分 木根；	30 t					
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3 t					
					殻処分 アスファルト殻；	3 t					
					河川土工		式	1	340,440		
					掘削工		式	1	340,440	掘削 土砂；	100 m3
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式										

積算内訳書

工事名	令和7年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				整地 1 式 残土受入れ地での処理；
根固め工	式	1	216,740	
根固めブロック工	式	1	216,740	消波根固めブロック積込 20 個 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック荷卸 20 個 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック据付 20 個 2.5tを超え5.5t以下；
仮設工	式	1	216,285	
土留・仮締切工	式	1	216,285	大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう（短期1年）； 大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう（長期3年）； 大型土のう設置 10 袋 土のう製作・設置 10 袋
直接工事費	式	1	44,589,771	
共通仮設費	式	1	3,492,000	
共通仮設費	式	1	70,000	
技術管理費	式	1	70,000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,422,000	
純工事費	式	1	48,081,771	
現場管理費	式	1	16,481,000	

積算内訳書

工事名	令和 7 年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	64,562,771	
一般管理費等	式	1	11,567,229	
業務委託料	式	1	1,240,000	
工事価格	式	1	77,370,000	