

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その15工事
工事地名	新潟県燕市渡部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	322日間	自 令和7年5月1日 至 令和8年3月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その１５工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	150,758,266		
河川土工	式	1	44,291,216		
掘削工 (ICT)	式	1	41,780,090	掘削 (ICT)	9,100 m3
				土砂；	
				掘削	27,400 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	2,511,126	法面整形 (切土部) (ICT)	2,540 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT)	480 m2
対策工	式	1	43,541,440		
矢板工	式	1	43,541,440	床掘り	1 式
				矢板床掘	
				土砂；	
				広幅鋼矢板	112 枚
				25H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込 長 14m；	
護岸基礎工	式	1	6,829,604		
作業土工	式	1	767,604	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
基礎工	式	1	6,062,000	プレキャスト基礎	100 m
				基-P-5型-有；	
法覆護岸工	式	1	26,030,750		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	23,674,990	大型ブロック張	991 m2
				張-大型-1-0.35m；	

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その 1 5 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
護岸付属物工	式	1	1,725,260	プレキャスト隔壁 隔2；	50.3 m
				プレキャスト小口止 小口止8；	10.1 m
				平張コンクリート 平コン-1；	100 m
羽口工	式	1	630,500	袋詰玉石製作 4t用 玉石15～25cm；	25 袋
				袋詰玉石据付 4t用 玉石15～25cm；	25 袋
根固め工	式	1	28,400,516		
根固めブロック工	式	1	28,400,516	消波根固めブロック製作 異形ブロック 4t；	384 個
				根固めブロック据付 層積 異形ブロック 4t；	384 個
				消波根固めブロック仮置 異形ブロック 4t；	1 式
				消波根固めブロック運搬 異形ブロック 4t；	1 式
				袋詰玉石製作 4t用 玉石15～25cm；	97 袋
				袋詰玉石据付 4t用 玉石15～25cm；	97 袋
仮設工	式	1	1,664,740		
工事用道路工	式	1	847,200	敷鉄板 設置・撤去；	1 式
水替工	式	1	817,540	ポンプ排水 120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水；	1 式
直接工事費	式	1	150,758,266		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その１５工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	13,531,936	
共通仮設費	式	1	2,948,936	
運搬費	式	1	783,110	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	794,826	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 不動杭 1 式 変位杭 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,371,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,583,000	
純工事費	式	1	164,290,202	
現場管理費	式	1	39,758,000	
工事原価	式	1	204,048,202	
一般管理費等	式	1	31,801,798	
工事価格	式	1	235,850,000	