

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その16工事
工事地名	新潟県燕市渡部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	320日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その１６工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	150,967,702		
河川土工	式	1	47,331,843		
掘削工 (ICT)	式	1	45,211,554	掘削 (ICT)	11,400 m3
				土砂；	
				掘削	34,200 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	2,120,289	法面整形 (切土部) (ICT)	2,110 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT)	460 m2
対策工	式	1	43,516,160		
矢板工	式	1	43,516,160	床掘り	1 式
				矢板床掘	
				土砂；	
				広幅鋼矢板	112 枚
				25H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込 長 14m；	
護岸基礎工	式	1	6,804,324		
作業土工	式	1	742,324	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
基礎工	式	1	6,062,000	プレキャスト基礎	100 m
				基-P-5型-有；	
法覆護岸工	式	1	25,825,720		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	23,674,990	大型ブロック張	991 m2
				張-大型-1-0.35m；	

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その１６工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
護岸付属物工	式	1	1, 520, 230	プレキャスト隔壁 隔2；	40. 2 m
				プレキャスト小口止 小口止8；	10. 1 m
				平張コンクリート 平コン-1；	100 m
羽口工	式	1	630, 500	袋詰玉石製作 4t用 玉石15～25cm；	25 袋
				袋詰玉石据付 4t用 玉石15～25cm；	25 袋
根固め工	式	1	25, 954, 176		
根固めブロック工	式	1	25, 954, 176	消波根固めブロック製作 異形ブロック 4t；	384 個
				根固めブロック据付 層積	384 個
				異形ブロック 4t；	
				消波根固めブロック仮置 異形ブロック 4t；	1 式
				消波根固めブロック運搬 異形ブロック 4t；	1 式
仮設工	式	1	1, 535, 479		
工事用道路工	式	1	735, 879	敷鉄板 設置・撤去；	1 式
水替工	式	1	799, 600	ポンプ排水 120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水；	1 式
直接工事費	式	1	150, 967, 702		
共通仮設費	式	1	13, 427, 973		
共通仮設費	式	1	2, 830, 973		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その1 6 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬費	式	1	699,030	建設機械運搬費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	758,943	保守管理 (ICT)	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式
				不動杭	1	式
				変位杭	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,373,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,597,000			
純工事費	式	1	164,395,675			
現場管理費	式	1	39,783,000			
工事原価	式	1	204,178,675			
一般管理費等	式	1	31,831,325			
工事価格	式	1	236,010,000			