

積算内訳書

1. 工事名

工事名	塩殿遊水地整備その8工事
工事地名	新潟県小千谷市塩殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	330日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その8 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	116,641,975		
河川土工		式	1	65,740,078		
掘削工 (ICT)		式	1	9,619,715	掘削 (ICT)	5,200 m3
					土砂；	
					掘削	5,200 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工 (ICT)		式	1	30,684,818	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	27,400 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し (ルース)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂；	
法面整形工 (ICT)		式	1	25,435,545	法面整形 (切土部) (ICT)	100 m2
					ロ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	6,310 m2
					法面締固め無し；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	6,900 m2
					法面締固め有り；	
					土材料	1 式
					粘性土；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工		式	1	24,911,100		

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その8 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	24,911,100	張芝 張芝工；	13,350	m2
排水構造物工	式	1	5,921,386			
作業土工	式	1	875,236	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	5,046,150	プレキャストU型側溝 H1000×B1500 II種 張出50mm； 土水路	96 309	m m
法面工	式	1	6,032,040			
植生工	式	1	6,032,040	防草シート 不織布長繊維系 t=0.4mm；	5,010	m2
泥吐口工	式	1	12,456,757			
作業土工	式	1	207,100	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式
泥吐口ゲート工	式	1	11,173,800	ゲート設置 SUS304 扉体高=1250mm 扉体幅=1300mm スピンドル φ55； 操作架台設置 操作架台高=600mm 操作架台幅=800mm；	2 2	基 基
水路工	式	1	1,075,857	基礎材 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm； 均しコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=5cm； コンクリート 24-12-40BB W/C≤55%； 型枠	10 10 12 1	m2 m2 m3 式

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その8 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				一般型枠；	
				鉄筋	0.48 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	0.02 t
				差し筋	
				SD345 D16～25；	
				ふとんかご	2 m
				スロープ式 高さ60cm×幅120cm；	
構造物撤去工	式	1	70,776		
かご撤去工	式	1	70,776	ふとんかご撤去	18 m
				階段式 高さ60cm×幅120cm；	
仮設工	式	1	1,509,838		
工事用道路工	式	1	1,509,838	工事用道路工盛土	1 式
				敷鉄板	1 式
				設置・撤去；	
直接工事費	式	1	116,641,975		
共通仮設費	式	1	29,049,966		
共通仮設費	式	1	20,237,966		
運搬費	式	1	1,924,020	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	15,657,026	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	1,548,920	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				地盤の平板載荷試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,108,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,812,000		

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その８工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	145,691,941	
現場管理費	式	1	35,684,000	
工事原価	式	1	181,375,941	
一般管理費等	式	1	28,124,059	
工事価格	式	1	209,500,000	