

積算内訳書

1. 工事名

工事名	塩殿遊水地整備その9工事
工事地名	新潟県小千谷市塩殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	305日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その9 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	119,109,735		
河川土工	式	1	32,884,022		
掘削工 (ICT)	式	1	154,836	掘削 (ICT)	360 m3
盛土工 (ICT)	式	1	17,657,883	土砂；	
				路体 (築堤) 盛土 (ICT)	21,600 m3
				4.0m以上；	
				路体 (築堤) 盛土	200 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	150 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	15,071,303	2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	290 m2
法覆護岸工	式	1	36,579,260	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	5,010 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	3,870 m2
				法面締固め有り；	
				堤防法肩盛土	70 m3
				2.5m未満；	
				土材料	1 式
				粘性土；	
				土砂等運搬	1 式
コンクリートブロック工 (大型ブロック張)	式	1	28,608,000	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				大型ブロック張	1,200 m2
護岸付属物工	式	1	227,360	張- (大型) -1-0.35m；	
				プレキャスト隔壁	11.2 m
				隔2 基礎碎石有；	

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その9 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	7,743,900	張芝 張芝工；	4,150	m2
法面工	式	1	2,901,640			
植生工	式	1	2,901,640	防草シート 不織布長繊維系 t=0.4mm；	2,410	m2
付帯道路工	式	1	39,470,004			
アスファルト舗装工	式	1	36,908,874	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=5cm ；	19,590 10,570	m2 m2
縁石工	式	1	2,561,130	歩車道境界ブロック Fb-200-L2000；	429	m
光ケーブル配管工	式	1	354,397			
配管・配線工	式	1	354,397	埋設標識シート敷設 400mm 2倍；	602	m
仮設工	式	1	6,920,412			
工事用道路工	式	1	195,012	工事用道路工盛土 敷鉄板 設置・撤去；	1 1	式 式
土留・仮締切工	式	1	6,725,400	締切盛土撤去	1	式
直接工事費	式	1	119,109,735			
共通仮設費	式	1	23,285,688			
共通仮設費	式	1	14,317,688			
運搬費	式	1	700,680	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その9 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	11,134,661	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,351,347	保守管理(ICT) 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式
				河川維持管理技術者からの助言費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,131,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,968,000	
純工事費	式	1	142,395,423	
現場管理費	式	1	35,416,000	
工事原価	式	1	177,811,423	
一般管理費等	式	1	27,958,577	
工事価格	式	1	205,770,000	