

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１０工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	344日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１０工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	154,179,515	
河川土工	式	1	59,311,223	
掘削工 (ICT)	式	1	483,650	掘削 (ICT) 500 m3 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
盛土工	式	1	19,528,520	路体 (築堤) 盛土 500 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 240 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 整地 152,300 m3 敷均し (ルーズ) ;
盛土工 (ICT)	式	1	26,529,180	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 105,400 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	12,769,873	法面整形 (盛土部) (ICT) 4,880 m2 法面締固め無し ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 11,330 m2 法面締固め有り ;
法覆護岸工	式	1	29,539,080	
覆土工	式	1	29,539,080	吸出し防止材 29,160 m2 河川護岸用 t=10mm ;
付帯道路工	式	1	1,877,393	
アスファルト舗装工	式	1	789,893	下層路盤 (車道・路肩部) 311 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層 (車道・路肩部) 297 m2 ⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH) 再生 舗装厚 50 mm ;

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１０工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	1,087,500	法先ブロック NW-H500-L2000；	87	m
仮設工	式	1	63,451,819			
工事用道路工	式	1	47,474,691	敷鉄板 設置・撤去；	1	式
				敷鉄板 【A工区・賃料のみ】	1	式
工事用道路工	式	1	4,561,106	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	40	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,500	m3
				法面整形(盛土部) 法面締固め無；	1,130	m2
				敷鉄板 設置；	334	m2
				仮設舗装 RC-40 t=20cm ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH) 再生 t=5cm；	583	m2
				暗渠排水管 φ500；	25	m
				素掘側溝	176	m
				橋脚 設置；	17	t
仮橋・仮栈橋工	式	1	8,181,234	仮橋上部 架設；	11.4	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置；	72	m2
				仮設高欄 単管ハブ型 設置；	18	m
土留・仮締切工	式	1	2,963,024	H鋼杭 H300；	12	本
				横矢板 LSP-3；	70	m2

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１０工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土のう 耐候性大型土のう（長期3年）；	38	袋
仮水路工	式	1	271,764	暗渠排水管 φ600； 素掘側溝	12	m
直接工事費	式	1	154,179,515		725	m
共通仮設費	式	1	16,982,734			
共通仮設費	式	1	6,205,734			
運搬費	式	1	3,221,958	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 仮設材運搬費 仮橋部材（勾配調整ピース他）；	1 1 1	式 式 式
技術管理費	式	1	1,596,776	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,387,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,777,000			
純工事費	式	1	171,162,249			
現場管理費	式	1	41,814,000			
工事原価	式	1	212,976,249			
一般管理費等	式	1	33,003,751			
工事価格	式	1	245,980,000			