

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路工事用道路その7工事
工事地名	新潟県燕市渡部地先～新潟県燕市新長地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	230日間	自 令和 7年 6月 4日 至 令和 8年 1月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路工事用道路その 7 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	115, 240, 761		
河川土工		式	1	812, 818		
掘削工 (ICT)		式	1	604, 100	掘削 (ICT) 土砂；	1, 400 m3
盛土工		式	1	208, 718	整地 (工事用道路) 敷均し (ルース)； 整地 (付替農道) 敷均し (ルース)；	1, 000 m3 580 m3
地盤改良工		式	1	40, 461, 480		
表層安定処理工		式	1	40, 461, 480	安定処理 (先行部) t=0. 7m セメント系固化材 (一般軟弱土用 フレコン)；9 . 8t/100m2； 安定処理 t=0. 7m セメント系固化材 (一般軟弱土用 フレコン)；9 . 8t/100m2；	3, 550 m2 12, 280 m2
付帯道路工		式	1	58, 644, 395		
アスファルト舗装工		式	1	58, 406, 368	下層路盤 (車道・路肩部) (先行部) RC-40 仕上り厚 150mm； 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤 (車道・路肩部) (先行部) M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤 (車道・路肩部) M-40 仕上り厚 150mm； 表層 (車道・路肩部)	3, 550 m2 12, 280 m2 3, 460 m2 11, 950 m2 3, 360 m2

積算内訳書

工事名	大河津分水路工事用道路その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(先行部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装 厚 50mm ; 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装 厚 50mm ;	11,620 m2
敷砂利工	式	1	238,027	敷砂利 (付替農道) RC-40 t=10cm ;	790 m2
仮設工	式	1	15,322,068		
工事用道路工	式	1	13,297,116	敷鉄板 設置・撤去 ;	1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	2,024,952	橋脚 設置 ; 仮橋上部 架設 ; 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置 ; 仮設高欄 ガードレール型 設置 ;	29 t 47.5 t 176 m2 44 m
直接工事費	式	1	115,240,761		
共通仮設費	式	1	26,309,580		
共通仮設費	式	1	15,316,580		
運搬費	式	1	13,605,080	建設機械運搬費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	605,500	システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験費	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,106,000		

積算内訳書

工事名	大河津分水路工事用道路その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,993,000	
純工事費	式	1	141,550,341	
現場管理費	式	1	36,758,000	
工事原価	式	1	178,308,341	
一般管理費等	式	1	28,331,659	
工事価格	式	1	206,640,000	