

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その6工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	264日間	自 令和 7年 6月16日 至 令和 8年 3月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	98,206,090	
河川土工	式	1	15,423,381	
掘削工(ICT)	式	1	4,195,600	掘削(ICT) 13,600 m3 土砂；
盛土工(ICT)	式	1	8,681,295	路体(築堤)盛土(ICT) 12,200 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	2,546,486	法面整形(盛土部)(ICT) 4,540 m2 法面締固め無し；
護岸基礎工	式	1	16,603,479	
作業土工	式	1	5,002,659	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 流用土； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
基礎工	式	1	11,600,820	プレキャスト基礎 186 m 基-P-5型-有；
法覆護岸工	式	1	41,684,000	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	38,376,800	連節ブロック張 2,492 m2 連-I；
植生工	式	1	3,307,200	法面浸食防止シート 2,600 m2
護床工	式	1	20,192,400	
かご工	式	1	20,192,400	かごマット(スロープ型) 1,896 m2 t=30cm；

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付帯道路工	式	1	3,249,830	
アスファルト舗装工	式	1	3,249,830	下層路盤(車道・路肩部) 1,150 m2 RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 1,120 m2 ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm ;
仮設工	式	1	1,053,000	
工事用道路工	式	1	1,053,000	敷鉄板 1 式 設置・撤去 ;
直接工事費	式	1	98,206,090	
共通仮設費	式	1	14,746,647	
共通仮設費	式	1	7,155,647	
運搬費	式	1	1,368,900	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	3,668,747	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	972,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,591,000	
純工事費	式	1	112,952,737	
現場管理費	式	1	30,034,000	
工事原価	式	1	142,986,737	

