

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路山地部掘削その2 5 工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊藪田地先、中之島中条地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	271日間	自 令和 7年 6月16日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その２ 5 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	173, 659, 680		
河川土工		式	1	155, 308, 094		
掘削工 (ICT)		式	1	153, 591, 000	掘削 (ICT)	60, 000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 717, 094	法面整形 (切土部) (ICT)	1, 940 m2
					れ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
法面工		式	1	13, 534, 300		
法面吹付工		式	1	13, 534, 300	モルタル吹付	2, 900 m2
					吹付厚 t=3cm；	
構造物撤去工		式	1	1, 973, 122		
構造物取壊し工		式	1	1, 973, 122	吹付法面取壊し	2, 620 m2
					集積積込有 機械施工；	
仮設工		式	1	2, 844, 164		
工事用道路工		式	1	2, 674, 564	敷鉄板	1 式
					設置・撤去；	
交通管理工		式	1	169, 600	交通誘導警備員	1 式
					B	
直接工事費		式	1	173, 659, 680		
共通仮設費		式	1	16, 197, 720		

積算内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その2 5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,319,720	
運搬費	式	1	2,193,720	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,528,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,878,000	
純工事費	式	1	189,857,400	
現場管理費	式	1	45,527,000	
工事原価	式	1	243,372,400	
一般管理費等	式	1	36,757,600	
工事価格	式	1	280,130,000	

積算内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その2 5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	4,746,000	
河川土工	式	1	4,746,000	
盛土工	式	1	4,746,000	路体(築堤)盛土 4.0m以上；20,000 m3
直接工事費	式	1	4,746,000	
共通仮設費	式	1	698,000	
共通仮設費	式	1	86,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	86,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	612,000	
純工事費	式	1	5,444,000	
現場管理費	式	1	2,544,000	
工事原価	式	1	7,988,000	