

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度機械設備等維持修繕工事
工事地名	新潟県長岡市妙見町地先ほか3箇所

## 2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所 施設管理課		
2) 主 工 種	水門設備（河川用水門）		
3) 工 期	263日間	自	令和 7年 9月 9日
		至	令和 8年 5月29日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度機械設備等維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	20,912,035	
河川用水門設備据付	式	1	10,594,915	
河川用水門据付工	式	1	3,923,379	水密ゴム取替 1 門分
水門等塗替塗装工 <a-1B>	式	1	2,416,104	右岸魚道ゲート 扉体外面； 水洗い・清掃 207 m2 素地調整 207 m2 3種C； 下塗(第1層) 207 m2 変性エポキシ樹脂塗料(水中部用)； 下塗(第2層) 207 m2 変性エポキシ樹脂塗料(水中部用)； 中塗 207 m2 エポキシ樹脂塗料(中彩A)； 上塗 207 m2 エポキシ樹脂塗料(中彩A)；
水門等塗替塗装工 <a-1B>	式	1	945,432	右岸魚道ゲート 扉体外面； 水洗い・清掃 81 m2 素地調整 81 m2 3種C； 下塗(第1層) 81 m2 変性エポキシ樹脂塗料(水中部用)； 下塗(第2層) 81 m2 変性エポキシ樹脂塗料(水中部用)； 中塗 81 m2 エポキシ樹脂塗料(中彩A)； 上塗 81 m2 エポキシ樹脂塗料(中彩A)；
水門等塗替塗装工 <b-2B>	式	1	2,399,750	右岸魚道ゲート 扉体内面； 水洗い・清掃 290 m2 素地調整 290 m2 3種C；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度機械設備等維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中塗 タールフリー変性エポキシ樹脂塗料；	290 m2
				上塗 タールフリー変性エポキシ樹脂塗料；	290 m2
水門等塗替塗装工 <b-2B>	式	1	910,250	右岸魚道ゲート扉体内面；	
				水洗い・清掃	110 m2
				素地調整	110 m2
				3種C；	
				中塗 タールフリー変性エポキシ樹脂塗料；	110 m2
				上塗 タールフリー変性エポキシ樹脂塗料；	110 m2
仮設工	式	1	10,317,120		
足場支保工(機械設備)	式	1	6,100,000	足場	1 式
				くさび緊結式；	
足場支保工(機械設備)	式	1	3,380,000	足場	1 式
				くさび緊結式；	
除雪工	式	1	356,430	仮囲い屋根部	1 式
除雪工	式	1	480,690	仮囲い屋根部	1 式
共通仮設費	式	1	3,053,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,053,000		
純工事費	式	1	23,965,035		
現場管理費	式	1	4,891,000		
据付間接費	式	1	1,730,000		
据付工事原価	式	1	30,586,035		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度機械設備等維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
設計技術費	式	1	1,588,000	
工事原価	式	1	61,895,245	
一般管理費等	式	1	11,294,755	
工事価格	式	1	73,190,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度機械設備等維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,201,000	
小形水門製作	式	1	4,201,000	
水門設備	式	1	2,426,000	電動機 1 台 0.6kW；
電源設備	式	1	1,775,000	引込開閉器盤 1 面 屋外壁掛型 SUS；
純製作費	式	1	4,201,000	
製作原価	式	1	4,201,000	
据付工	式	1	4,183,938	
小形水門輸送工	式	1	14,000	
輸送工	式	1	14,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	4,169,938	
小形水門据付工	式	1	4,169,938	機側操作盤修繕 1 式 電動機取替 1 式 電気設備据付 1 式 試運転調整 1 式
共通仮設費	式	1	799,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	799,000	
純工事費	式	1	4,982,938	
現場管理費	式	1	1,096,000	
据付間接費	式	1	500,000	



## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度機械設備等維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	14,475,000		
小形水門製作	式	1	14,475,000		
操作制御設備	式	1	14,475,000	水位計	1 式
				付属品含む 品袋樋管；	
				水位計	1 式
				付属品含む 与越川樋管；	
純製作費	式	1	14,475,000		
製作原価	式	1	14,475,000		
据付工	式	1	2,428,272		
小形水門設備据付	式	1	2,428,272		
小形水門据付工	式	1	2,428,272	水位計取替	1 式
				品袋樋管；	
				水位計取替	1 式
				与越川樋管；	
共通仮設費	式	1	490,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	490,000		
純工事費	式	1	2,918,272		
現場管理費	式	1	658,000		
据付間接費	式	1	890,000		
据付工事原価	式	1	4,466,272		
工事原価	式	1	18,941,272		