

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その8工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名 信濃川河川事務所 工務課  
2) 主工種 河川工事  
3) 工期 176日間 自 令和7年 9月25日  
至 令和8年 3月19日

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その8工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
築堤・護岸	式	1	92,166,146			
河川土工	式	1	38,908,716			
掘削工( ICT )	式	1	15,990,560	掘削( ICT ) 土砂 ; 土砂等運搬 土砂( 岩塊・玉石混り土含む ) ; 土砂等運搬 土砂( 岩塊・玉石混り土含む ) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	14,000	m <sup>3</sup>
盛土工	式	1	2,909,162	路体( 築堤 ) 盛土 2.5m未満 ; 路体( 築堤 ) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	410	m <sup>3</sup>
盛土工( ICT )	式	1	2,364,594	路体( 築堤 ) 盛土( ICT ) 土砂等運搬 土砂( 岩塊・玉石混り土含む ) ; 積込( ルース ) 土砂 ;	1,500	m <sup>3</sup>
法面整形工( ICT )	式	1	17,644,400	法面整形( 切土部 )( ICT ) け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形( 盛土部 )( ICT ) 法面締固め無し ; 法面整形( 盛土部 )( ICT ) 法面締固め有り ; 土材料 粘性土 ; 土砂等運搬 土砂( 岩塊・玉石混り土含む ) ;	4,010	m <sup>2</sup>
水路工	式	1	42,267,733			

# 積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その8工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
作業土工	式	1	515,833	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式
法面工	式	1	28,230,000	アロックマット 1:2.0以上 1:3.0未満；	3,000 m2
側溝工	式	1	13,521,900	プレキャストU型側溝 BF-I-B800-L2000； 底張コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% t=15cm；	240 m 1,700 m2
法覆護岸工	式	1	8,451,000		
植生工	式	1	8,451,000	張芝	4,500 m2
構造物撤去工	式	1	790,043		
構造物取壊し工	式	1	284,549	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1,370 m2
運搬処理工	式	1	505,494	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	1 式 69 m3
仮設工	式	1	1,748,654		
工事用道路工	式	1	1,160,454	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
水替工	式	1	588,200	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式
直接工事費	式	1	92,166,146		

## 積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その8工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費	式	1	10,475,458	
共通仮設費	式	1	3,443,458	
運搬費	式	1	1,378,458	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	919,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,032,000	
純工事費	式	1	102,641,604	
現場管理費	式	1	27,723,000	
工事原価	式	1	130,364,604	
一般管理費等	式	1	21,585,396	
工事価格	式	1	151,950,000	