

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その7工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	176日間	自 令和 7年10月 1日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	104,011,801		
河川土工	式	1	46,772,352		
掘削工 (ICT)	式	1	15,615,768	掘削 (ICT)	13,600 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	2,189,498	路体 (築堤) 盛土	300 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	380 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	8,268,818	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	7,000 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂；	
法面整形工 (ICT)	式	1	20,698,268	法面整形 (切土部) (ICT)	3,670 m2
				ロ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	4,080 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	5,020 m2
				法面締固め有り；	
				土材料	1 式
				粘性土；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
水路工	式	1	44,032,361		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	530,731	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	29,142,770	ブロックマット	3,097 m2
側溝工	式	1	14,358,860	1:2.0以上 1:3.0未満；	
				プレキャストU型側溝	254 m
				BF-I-B800-L2000；	
				底張コンクリート	1,800 m2
				21-8-40BB W/C≤60% t=15cm；	
法覆護岸工	式	1	10,610,700		
植生工	式	1	10,610,700	張芝	5,650 m2
構造物撤去工	式	1	849,520		
構造物取壊し工	式	1	307,396	舗装版破砕	1,480 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	542,124	殻運搬	1 式
				アスファルト殻；	
				殻処分	74 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	1,746,868		
工事用道路工	式	1	1,144,168	敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
水替工	式	1	602,700	ポンプ排水	1 式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	
直接工事費	式	1	104,011,801		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その7 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,418,852	
共通仮設費	式	1	3,659,852	
運搬費	式	1	1,497,852	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,016,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,759,000	
純工事費	式	1	115,430,653	
現場管理費	式	1	30,450,000	
工事原価	式	1	145,880,653	
一般管理費等	式	1	23,799,347	
工事価格	式	1	169,680,000	