

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１１工事
工事地名	新潟県燕市泉新地先他

## 2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 7年11月 8日 至 令和 8年 7月 6日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１ １ 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	167,254,519		
河川土工	式	1	4,374,708		
掘削工 (ICT)	式	1	987,268	掘削 (ICT)	1,500 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	3,387,440	整地	1 式
				[C工区]	
				残土受入れ地での処理；	
護岸基礎工	式	1	22,331,711		
作業土工	式	1	724,864	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
既製杭工	式	1	12,385,570	既製コンクリート杭	55 本
				PHC杭 (A種) 杭径φ300 杭長L=5.0m 掘削長L=8.1m；	
				既製コンクリート杭	46 本
				PHC杭 (A種) 杭径φ300 杭長L=6.0m 掘削長L=9.0m；	
				中詰コンクリート	1 m3
				18-8-40BB W/C≦65%；	
基礎工	式	1	9,221,277	現場打基礎	248 m
				24-12-25BB W/C≦55% 底幅 130 c m 高さ 37.5	

# 積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１１工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				c m ； 均しコンクリート	350	m2
				18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m ； 鉄筋	4.44	t
				SD345 D22 ； 鉄筋	3.69	t
				SD345 D13 ；		
法覆護岸工	式	1	52,812,308			
作業土工	式	1	5,610,676	床掘り（掘削）	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				土砂 ；		
				積込（ルーズ）	1	式
				土砂 ；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む） ；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ；		
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1	47,201,632	現場打横帯（隔壁）コンクリート	14	m3
				21-8-40BB W/C≤60% ；		
				大型ブロック積	716	m2
				5分タイプ 75型 浅目地 ；		
				胴込・裏込材（碎石）	331	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				吸出し防止材（全面）設置	720	m2
				現場打天端コンクリート	29	m3
				21-8-25BB W/C≤60% ；		
				現場打嵩上コンクリート	19	m3
				21-8-25BB W/C≤60% ；		
根固め工	式	1	14,789,204			
作業土工	式	1	297,072	床掘り	1	式
				土砂 ；		

# 積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１１工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
根固めブロック工	式	1	13,931,676	残土受入れ地での処理；		
				消波根固めブロック製作	396	個
				異形ブロック 1t；		
				根固めブロック据付	396	個
				異形ブロック 1t；		
				消波根固めブロック仮置	1	式
間詰工	式	1	560,456	異形ブロック 1t；		
				消波根固めブロック運搬	1	式
				異形ブロック 1t；		
間詰工	式	1	560,456	間詰石	68	m3
				割栗石 50～150mm；		
構造物撤去工	式	1	17,939,670			
作業土工	式	1	1,965,003	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
構造物取壊し工	式	1	10,321,016	土砂；		
				コンクリート構造物取壊し	1,070	m3
				無筋構造物；		
				コンクリート構造物取壊し	51	m3
				鉄筋構造物；		
運搬処理工	式	1	5,653,651	鋼矢板引抜き	38	枚
				II型 引抜長 6m；		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	1,070	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	51	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		

# 積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１１工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	55,006,918		
工事用道路工	式	1	36,688,772	敷鉄板 [A工区引継ぎ]	1 式
				敷鉄板 [B工区引継ぎ]	1 式
				敷鉄板 [C工区引継ぎ]	1 式
工事用道路工	式	1	6,184,794	敷鉄板 設置；	1 式
土留・仮締切工	式	1	2,280,570	土のう 設置；	285 袋
土留・仮締切工	式	1	1,473,143	土のう 設置；	106 袋
				遮水シート 設置；	212 m2
				床掘り（掘削） 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
				積込（ルーズ） 土砂；	1 式
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,825,509	土のう 移設；	285 袋
				遮水シート 設置；	1,116 m2
土留・仮締切工	式	1	4,571,304	土のう 設置；	552 袋
				仮設盛土 設置；	1,200 m3

# 積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１１工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	937,284	仮設盛土 撤去； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1,200 m3 1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	453,263	土のう 撤去（再利用）；	558 袋
土留・仮締切工	式	1	592,279	土のう 撤去（再利用）； 遮水シート 撤去；	385 袋 1,328 m2
直接工事費	式	1	167,254,519		
共通仮設費	式	1	22,019,920		
共通仮設費	式	1	10,629,920		
運搬費	式	1	8,567,920	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,464,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,390,000		
純工事費	式	1	189,274,439		
現場管理費	式	1	43,646,000		
工事原価	式	1	232,920,439		
一般管理費等	式	1	35,659,561		

## 積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１１工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	268,580,000	